

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ
Արմավիրի մարզի Վանանդ համայնքի Շիրազի փող. 5 շենք
Բազմամնակարան բնակելի շենքի վերանորոգում

| Հ/Հ | Գնացուցակ անվանումը և համարը | Աշխատանքի անվանումը | Չափ. միավ. | Քանակ | Միավորի արժեքը հազ.դր. | Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամով |
|-----|------------------------------------|---|---------------|--------|------------------------------|------------------------------------|
| 1 | E46-83 | Խարիսկված երկաթբետոնե կանգնակների հողմնահարված մասերի քանդում | խմ | 0.7 | 17.43 | 12.20 |
| 2 | P23-159 | Ազդեցմենտե տանիքածածկի քանդում | 100քմ | 3.52 | 18.87 | 66.42 |
| 3 | P8-186 | Ջրհորդանների խողովակների քանդում | 100զմ | 0.36 | 9.69 | 3.49 |
| 4 | P8-300 զ=0,8 | Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում | խմ | 6.5 | 23.26 | 151.19 |
| 5 | E46-122 | Պատուհանների հանում պատերից | 100քմ | 0.03 | 189.65 | 5.69 |
| 6 | E46-124 | Դռների հանում պատերից | 100քմ | 0.315 | 111.22 | 35.03 |
| 7 | E46-80 | Վնասված քարե շարի քանդում | խմ | 4.2 | 7.39 | 31.038 |
| 8 | P23-224 զ3 շ50 | Շին.աղբի հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափերի վրա և հեռացում Յկմ | տն | 35.5 | 3.24 | 115.02 |
| 9 | E10-70 | Տանիքի փայտե կրող կառուցվածքների տեղադրում | խմ | 5.77 | 201.71 | 1163.87 |
| 10 | E10-71 | Ջեղնապատուհանների պատրաստում շերտափեղկերով | հաստ | 1 | 70.80 | 70.80 |
| 11 | E12-288-1 | Խարամով ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում | խմ | 28.10 | 6.39 | 179.56 |
| 12 | E10-32 Ընդ. | Տախտակամածի պատրաստում 3սմ հաստ. տախտակներից ջրհորդանի տակ | քմ | 2.75 | 5.43 | 14.93 |
| 13 | E12-404 | Ցինկապատ ալիքաձև КП 21-0,55 թիթեղից տանիքի պատրաստում 0,55մմ թիթեղից | քմ | 286.00 | 5.50 | 1573.00 |
| 14 | P8-191 | Ջրհորդանի խողովակների պատրաստում ց/թիթեղից 0,55մմ հաստ, ներառյալ ջրհոս ձագարներ L=6 մ | կտ | 6 | 18.88 | 113.28 |
| 15 | E12-278 | Ջրհորդանի պատրաստում ց/թիթեղից 0,55մմ հաստությամբ(առանց տախտակամածի) | զմ | 73 | 7.42 | 541.66 |
| 16 | E12-280 | Հարթ թիթեղից 0,5 մմ ձեղնապատուհանի ծածկույթ | 100քմ | 0.08 | 339.31 | 27.14 |
| 17 | E12-301 | Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն | խմ | 9.46 | 11.23 | 106.28 |
| 18 | Ի.Տ. | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ Ф150 | զմ | 24 | 3.03 | 72.72 |

| | | | | | | |
|----|---------|--|--------------|-------|--------|---------|
| 19 | E6-170 | Միաձույլ բարավորների պատրաստում B15 բետոնից | խմ | 3.12 | 61.20 | 190.94 |
| 20 | Ի.Տ. | Ամրան A-500c | տն | 0.189 | 328.78 | 62.14 |
| 21 | Ի.Տ. | Ամրան A1-c | տն | 0.079 | 334.78 | 26.45 |
| 22 | Ի.Տ. | Մետաղալաստե բացվող պատուհանի բլոկ՝ սպիտակ 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4մմ, տեղադրում քարե պատերում և միջնապատերում 4 խցիկով | քմ | 13.44 | 39.32 | 528.46 |
| 23 | Ի.Տ. | Մետաղալաստե չբացվող պատուհանի բլոկ՝ սպիտակ 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4մմ, տեղադրում քարե պատերում և միջնապատերում 4 խցիկով | քմ | 16.56 | 27.00 | 447.12 |
| 24 | E8-140 | Միջնապատերի պատրաստում 200x400x200մմ բլոկներից | խմ | 30.84 | 15.44 | 476.17 |
| 25 | E8-59 | Շարի ամրանավորում A-1c ամրանով | տն | 0.096 | 390.34 | 37.47 |
| 26 | Ի.Տ. | Անկյունակներ 50x5 | զմ | 19.8 | 1.66 | 32.87 |
| 27 | Ի.Տ. | Հակասեյսմիկ կարերի պատրաստում էլաստիկ նյութով | խմ | 0.51 | 10.80 | 5.51 |
| 28 | E9-34 | Մետաղական դռների տեղադրում | քմ | 3.15 | 49.35 | 155.45 |
| 29 | E10-104 | Պլաստմասսայե պատուհանագոգերի տեղադրում 35սմ լայնությամբ | քմ լուսամուտ | 30.0 | 0.48 | 14.40 |
| 30 | Ի.Տ. | Պլաստմասսայե պատուհանագոգեր 35սմ լայնությամբ | զմ | 9.0 | 3.41 | 30.69 |
| 31 | E15-258 | Ցեմ.ավազե բարձրորակ սվաղ պատերին | քմ | 81.0 | 2.32 | 187.92 |
| 32 | E15-210 | Արտաքին շեպերի լավորակ սվաղ ցեմենտավազե շաղախով | 100զմ | 0.877 | 53.51 | 46.93 |
| 33 | P8-151 | Արտաքին պատուհանագոգեր ցինկապատ թիթեղից | զմ | 12.0 | 1.17 | 14.040 |
| 34 | E8-509 | Սրբատաշ տուֆ քարով պատերի շար | քմ | 18.0 | 28.21 | 507.78 |
| 35 | E8-529 | Գծային քարից քիվի պատրաստում ուղղագիծ մինչև 20սմ բարձ. | զմ | 8.5 | 11.27 | 95.80 |
| 36 | E6-109 | Ե/բ միաձույլ կանգնակների պատրաստում B15 բետոնով | խմ | 1.0 | 87.33 | 87.33 |
| | | Ընդամենը | | | | 7231.20 |
| | | Վերադիր ծախսեր 13.3% | | | | 961.75 |
| | | Ընդամենը | | | | 8192.95 |
| | | Շահույթ 11.0% | | | | 901.22 |
| | | Ընդամենը | | | | 9094.17 |

„ՕԳԱ նախագիծ,, ՄՂԸ տնօրեն

Ա.Արզարյան

