

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

Արմավիրի մարզի Վանանդ համայնքի Շիրազի փող. 1 շենք
Բազմամնակարան բնակելի շենքի վերանորոգում

Հ/Հ	Գնացուցակ անվանումը և համարը	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամով
1	2	3	4	5	6	7
1	E46-83	Խարիչված երկաթբետոնե կանգնակների հողմնահարված մասերի քանդում	խմ	0.8	17.43	13.94
2	P23-159	Ագրոցեմենտե տանիքածածկի քանդում	100քմ	3.52	18.87	66.42
3	P8-186	Ջրհորդանների խողովակների քանդում	100զմ	0.36	9.69	3.49
4	P8-300 զ=0,8	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում	խմ	6.5	23.26	151.19
5	E46-122	Պատուհանների հանում պատերից	100քմ	0.03	189.65	5.69
6	E46-124	Դռների հանում պատերից	100քմ	0.0315	111.22	3.50
7	E46-80	Վնասված քարե շարի քանդում	խմ	5.4	7.39	39.906
8	P23-224 զ3 ջ50	Շին. աղբի հավաքում, բարձում ավտոինքնաթիռի վրա և հեռացում 3կմ	տն	34.6	3.24	112.10
9	E10-70	Տանիքի փայտե կրող կառուցվածքների տեղադրում	խմ	5.77	201.71	1163.87
11	E12-288-1	Խարամով ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում	խմ	28.10	6.39	179.56
12	E10-32 Ընդ.	Տախտակամածի պատրաստում 3սմ հաստ. տախտակներից ջրհորդանի տակ	քմ	2.75	5.43	14.93
13	E12-404	Ցինկապատ ալիքաձև թիթեղից տանիքի պատրաստում KՊ21-0,55 0,55մմ թիթեղից	քմ	286.00	5.50	1573.00
14	P8-191	Ջրհորդանի խողովակների պատրաստում ց/թիթեղից 0,55մմ հաստ, ներառյալ ջրհոս ձազարներ L=6 մ	կտ	6	18.88	113.28
15	E12-278	Ջրհորդանի պատրաստում ց/թիթեղից 0,55մմ հաստությամբ (առանց տախտակամածի)	զմ	73	7.42	541.66
16	E12-280	Հարթ թիթեղից 0,5 մմ ձեղնապատուհանի ծածկույթ	100քմ	0.08	339.31	27.14

17	E10-301	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	լսմ	9.46	11.23	106.24
18	Ի.Տ.	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ Ø150	զմ	24	3.03	72.72
19	E6-170	Միաձույլ բարավորների պատրաստում B15 բետոնից	լսմ	3.12	61.20	190.94
20	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	0.189	328.78	62.14
21	Ի.Տ.	Ամրան A1-c	տն	0.079	334.78	26.45
22	Ի.Տ.	Մետալոպլաստե բացվող պատուհանի բլոկ՝ սպիտակ 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4մմ, տեղադրում բարե պատերում և միջնապատերում 4 խցիկով	քմ	13.44	39.32	528.46
23	Ի.Տ.	Մետալոպլաստե չբացվող պատուհանի բլոկ՝ սպիտակ 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4մմ, տեղադրում բարե պատերում և միջնապատերում 4 խցիկով	քմ	16.56	27.00	447.12
24	E8-140	Միջնապատերի պատրաստում 200x400x200մմ բլոկներից	լսմ	30.84	15.44	476.17
25	E8-59	Շարի ամրանավորում A-1c ամրանով	տն	0.096	390.34	37.47
26	Ի.Տ.	Անկյունակներ 50x5	զմ	19.8	1.66	32.87
27	Ի.Տ.	Հակասեյսմիկ կարերի պատրաստում էլաստիկ կյուրով	լսմ	0.51	10.80	5.51
28	E9-34	Մետաղական դռների տեղադրում	քմ	3.15	49.35	155.45
29	E10-104	Պլաստմասսայե պատուհանագոգերի տեղադրում 35սմ լայնությամբ	քմ լուսամ ուտ	30	0.48	14.40
30	Ի.Տ.	Պլաստմասսայե պատուհանագոգեր 35սմ լայնությամբ	զմ	12.0	3.41	40.92
31	E15-258	Ցեմ. ավազե բարձրորակ սվաղ պատերին	քմ	81.0	2.32	187.92
32	E15-210	Արտաքին շեպերի լավորակ սվաղ ցեմենտավազե շաղախով	100զմ	0.877	53.51	46.93
33	P8-151	Արտաքին պատուհանագոգեր ցինկապատ թիթեղից	զմ	9.0	1.17	10.530
34	E8-509	Մրբատաշ տուֆ քարով պատերի շար	քմ	24	28.21	677.04
35	E8-529	Գծային քարից քիվի պատրաստում ուղղագիծ մինչև 20սմ բարձ.	զմ	2.5	11.27	28.18

36	E6-109	Ե/բ միաձույլ կանգնակների պատրաստում B15 բետոնով	խմ	1.2	87.33	104.80
		Ընդամենը				7333.16
		Վերադիր ծախսեր 13.3%				975.31
		Ընդամենը				8308.48
		Շահույթ 11.0%				913.93
		Ընդամենը				9222.41

„ՕԳԱ նախագիծ,, ՄՊԸ տնօրեն



Ա. Արզախյան