	Հեռակառավարման վահանակով ներկայացված համակարգի միավորը
	Ձայնային ազդանշան
12.2.5	Ծխազգայուն դետեկտոր ցուցումով:
3.2.1	
3.2.1	
Выход	

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Հակահրդեհային ազդանշանման լրակազմի աշխատանքային գծագրերը մշակված են ճարտարապետա-շինարարական գծագրերի հիման վրա: Նախագծի տվյալ մասով իրականացվում է հրդեհային ավտոմատ ազդանշանում: Շենքի ներսում, հրդեհի հայտնաբերման համար նախատեսված են հրդեհային ծխային, ջերմային, ձեռքի ազդասարքեր, ինչպես նաև լույսաճայնային ազդասարք: Որպես ընդունիչ կայան օգտագործված է 20 մուտքանի թվային հասցեավորման հսկիչ պանել, LSD ստեղնաշարով, ավտոմատ սնուցման բլոկով, ակումուլյատորով: Ազդանշանի դեպքում կենտրոնական վահանակի օգնությամբ կարելի է ճշտել, թե որ գոնայի, որ սենյակում է տագնապ:

Հսկիչ պանելը տեղադրվում է առաջին հարկի մուտքի մոտի սենյակում: Պանելի սնուցումը իրականացվում է ԹՀՔ մակնիշի մալուխով: Հրդեհային համակարգի ազդասարքերը տեղադրվում են պաշտպանվող սենյակի առաստաղի վրա, ինչպես նաև պատերին: Հրդեհային ազդանշանման ցանցը իրականացված է CV4U մակնիշի մալուխով, պատերի և առաստաղի վրայով, թաքնված ավաղի շերտի տակ:

Սպասարկող անձնակազմին էլեկտրական հոսանքից պաշտպանելու համար նախատեսվում է հսկիչ պանելի հողակցումը:

ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՀՈՒՄՆՅԱՆ		TSH-14 ԱՆՈՒՇԱՎԱՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ		
ՆԳԾ	Ն. ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ			Հակահրդեհային Համակարգ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ				ԱՆ	1	8
			Ցուցակ աշխատանքային գծագրի հիմնական կոմպլեկտավորման դրոշմանիշը ՀՀԱ	«ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏԵՐ» ՍՊԸ	