




| ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆՑԱՆԿ | | |
|--------------------|--|--------|
| ԹԵՐԹ | ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | ԾԱՆՈԹ. |
| Գ-1 | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ | |
| Գ-2 | ԱՐՏԱՔԻՆ ԳԱԶԱՏԱՐԻ ԾՐԱԳԾԻ ՀԵՏԱԳԻԾ ԵՎ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ | |
| Գ-3 | ՆԵՐՔԻՆ ԳԱԶԱՏԱՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԵՎ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ | |

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Անուշավան գյուղի մանկապարտեզի գազաֆիկացման նախագիծը կատարված է նախագծային առաջադրանքի հիման վրա, համաձայն տեխնիկական պայմանի և ըստ գործող շինարարական նորմերի և կանոնների՝ СНиП 2.04-08-87, ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04: Գազի ծախսը կազմում է 11մ³/ժամ. Գազատարը մոնտաժվում է պողպատյա խողովակներով: Գազատարի խողովակների միացումները կատարվում են եռակցումով: Մոնտաժումից հետո գազատարը փորձարկվում է և ներկվում է յուղաներկով երկու անգամ: Կաթսաների սենյակների գազասպառման համակարգի անվտանգ շահագործումն ապահովելու նպատակով տեղադրվում է այրվող գազերի ազդանշանային սարք: Ազդանշանման համար սահմանված արժեքները գերազանցելու դեպքում դեղեկտորը տալիս է լույսաձայնային ազդանշան և էլ.մագնիսական կափույրը դադարեցնում է գազի մատակարարումը գազասպառման սարքին:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

| ՀՀ | ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | ՄԱԿՆԻՇԸ ԿԱՄ ԶԱՓՍԸ | ԶԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ | ՔԱՆԱԿ | ԾԱՆՈԹ. |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|-------|---------------------|
| ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑ | | | | | |
| 1 | GSA-10 հաշվիչ հանգույց | | լրակազմ | 1 | |
| 2 | Պողպատյա անկար խողովակ | Ø45x2.5 | գծմ | 16.0 | 8732-75 |
| 3 | խողովակների փորձարկում | | գծմ | 16.0 | |
| 4 | խողովակների փչամաքրում | | գծմ | 16.0 | |
| 5 | Պատի ամրան | | կգ | 3.0 | |
| 6 | Ջողակարերի ստուգում գամմա ճառագայթով | | հատ | 15 | |
| 7 | Գազատարի ներմիացում | Ø45x2.5 | տեղ | 1 | |
| 8 | Ձևավոր մասերի տեղադրում | Ø45x2.5 | հատ | 11 | |
| 9 | Սահող հենարան | Ø45x2.5 | հատ | 3 | 2.1կգ |
| 10 | խողովակների ներկում յուղաներկով | | մ ² | 2.5 | 2 անգամ |
| | | | | | |
| ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑ | | | | | |
| 1 | Պողպատյա խողովակ | Ø45x2.5 | գծմ | 7.0 | (d _y 40) |
| 2 | Պողպատյա խողովակ | Ø25x2 | գծմ | 3.0 | (d _y 20) |
| 3 | Գազատարի պնևմատիկ փորձարկում | | գծմ | 10.0 | |
| 4 | Գազատարի փչամաքրում | | գծմ | 10.0 | |
| 5 | խողովակների ներկում յուղաներկով | | մ ² | 1.0 | 2 անգամ |
| 6 | հցանային փական | d _y 40 | հատ | 1 | |
| 7 | հցանային փական | d _y 20 | հատ | 3 | |
| 8 | Անցքերի բացում պատերում | Ø100 | տեղ | 1 | |
| 9 | Պաշտպանիչ պատյան | d _y 65 | հատ | 1 | L=0.6 մ |
| 10 | Էլ. մագնիսական կափույր | d _y 40 | հատ | 1 | |
| 11 | Ազդանշանային սարք (դեղեկտոր) | | հատ | 1 | |
| 12 | Պողպատե հաղորդալար ППВ 2x2.5 | | գծմ | 8.0 | |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|-------------|---|--|------------------------|------|--------|
| ՏՆՕՐԵՆ | Մ.ՀՈՒՄԵՅԱՆ |  | TSH-14 ԱՆՈՒՇԱՎԱՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ | | | |
| ՆԳՃ | Ն.ԱՏԵՓԱՆՅԱՆ |  | ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | Կ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ |  | | Է | Գ-1 | 3 |
| ԱՏՈՒԳԵՑ | | | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ | «ՄԱՈՒ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ | | |
| | | | | | | |