ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ԳԾԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՋԿ -1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
ՋԿ-2	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
ՋԿ-3	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
ՋԿ-4	ՉԵՂՆԱՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
ՋԿ-5	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
ՋԿ-6	ԱՐԵՎԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԽԵՄԱ	
ՋԿ-7	ԱԿՍՈՆՈՄԵՏՐԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ Կ1	
ՋԿ-8	ԱԿՍՈՆՈՄԵՏՐԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ Ջ1	
ՋԿ-9	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Կ1;Ջ1 ՑԱՆՑԵՐՈՎ	
ՋԿ-10	ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ Կ1;Ջ1	
ՋԿ-11	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ (ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ)	
ՋԿ-12	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ (ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂԻ)	

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Կ	Գոյություն ունեցող կոյուղու խողովակ
Կ1	Նախագծվող կոյուղու խողովակ
Ջ	Գոյություն ունեցող սառը ջրամատակարարման խողովակ
Ջ1	Նախագծվող սառը ջրամատակարարման խողովակ
T3 T4	Նախագծվող տաք ջրամատակարարման խողովակներ
	Փական
	Հակադարձ փական
	Զուգարանակոնք
	Լվացարան
	Խոհանոցակոնք
Հ 50	Հոսակ
ԿԿ1-1 ԿՋ1-1	Կոյուղու կանգնակ Ջրմուղու կանգնակ
R	Ստուգիչ-մաքրիչ
'մ'	Մաքրիչ
ՄԶ	Մանկական զուգարանակոնք
ՄԼ	Մանկական լվացարան

ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐ			Ծանոթ.
	Մ^3/ՕՐ	Մ^3/ԺԱՄ	L/ՎՐԿ	
Սառը ջրամատակարարում Ջ1	1.70	1.08	0.7	
Տաք ջրամատակարարում T3	1.20	1.11	0.65	
Կոյուղի Կ1	2.9	2.19	2.95	

ԸՆԴԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

Անուշավանի մանկապարտեզի ջրամատակարարման և կոյուղու նախագիծը կատարված է ըստ ճարտարապետական առաջադրանքի և համաձայն գործող շինարարական նորմերի և կանոնների:

Նախագծով նախատեսված :

1.Սառը և տաք ջրամատակարարման ցանց:

2.Կենցաղային կոյուղու ցանց:

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

Շենքի սառը ջրամատակարարումը փողոցով անցնող Փ100մմ մետաղական խողովակներով ջրատարից,

Ներքին և արտաքին ջրամատակարարման ցանցերը մոնտաժվում են ճնշումային պոլիէթիլենային խողովակներից Փ40մմ և պոլիպրոպիլենե խողովակներից Փ40;32;25;20մմ

Արտաքին հրդեհի մարումը նախատեսված է նախագծվող միացման հորում հրդեհային հիդրանտներից

Մանկապարտեզի տաք ջրամատակարարումը նախատեսված է արևային կոլեկտորների միջոցով. Տաք ջրի պահանջը կազմում է 800լ/օր.

Շենքի տանիքի վրա նախատեսված է տեղադրել 4 հատ յուրաքանչյուրը 3 կվտ հզորությամբ պանելային արևային մարտկոցներ.

.

Տաք ջուրը պատրաստելու համար կաթսայատան սենյակում տեղադրվում է 700լ տարողությամբ ջրատաքացուցիչ /բոյլեր/ .

Ջրի ջեռմաստիջանը բոյլերից հետո կարգավորվում է ավտոմատ խառնիչի միջոցով մինչև 40^{0}C և պոլիպրոպիլենե խողովակներով մատու-ցվում է սպառողներին.Համակարգի առաջին կոնտուրը մարտկոցներից - դրենաժային բաք մոնտաժվում է պղնձե խողովակներով , դրենաժային բաքից հետո համակարգը մոնտաժվում է պոլիպրոպիլենե ջեռմակայուն խողովակներով. Բոլոր խողովակները ջերմամեկուսացվում էն "AEROFLEX" խողովակներով.

ԿՈՅՈՒՂԻ

Կենցաղային հոսքերը սանիտարատեխնիկական և տեխնոլոգիյական սարքավորումներից ինքնահոս խողովակներով հեռացվում են արտաքին ցանցի մեջ, մաքրվում են լոկալ բիոմաքրման 3.5խ.մ հզորությամբ կայանում և թապվում են գործող դրենաժային կոյուղու մեջ.

Ներքին և արտաքին ցանցը անցկացվում է պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակներից Փ160;110;50մմ:

ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՀՈՒՍՆՅԱՆ		TSH-14 ԱՆՈՒՇԱՎԱՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ		
ՆԳճ	Ն.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Վ.ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	ՓՈՒԼ / ԱՆ	ԹԵՐԹ / ՋԿ-1
ՍՏՈՒԳԵՑ	Կ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ			ԹԵՐԹԵՐ	12
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	"ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ" ՍՊԸ	