



ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ  
ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂԻ

Հ/ Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Հ.մ.	քանակ	Ժանոթ.
	ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂԻ ներքին ցանց			
1	Պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում	գ.մ.	85.0	Φ110
2	Նույնը	գ.մ.	40.0	Φ50
3	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	4	
4	Ջուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	3	
5	Կերամիկական մանկական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	12	
6	Մանկական զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	12	
7	Երկու տեղանոց խոհանոցակոնքի տեղադրում փաղարանով	հատ	1	
8	Մեկ տեղանոց խոհանոցակոնքի տեղադրում փաղարանով	հատ	4	
9	Ակրիլային տակդիր սիֆոնով 700x700x150	հատ	5	
10	Հոսակ	հատ	5	Φ50
11	Ձևավոր մասեր	հատ	60	Φ110
12	Ձևավոր մասեր	հատ	65	Φ50
13	Մաքրիչ	հատ	2	Φ100
14	Ստուգիչ-մաքրիչ	հատ	6	Φ100
15	Անցքերի բացում և վերականգնում ծածկի մեջ	տեղ	6	150x150
16	Հիմքում անցքերի բացում և վերականգնում δ=700	տեղ	4	400x400
17	Ցանցի փորձարկումը	գ.մ.	115.0	

	Արտաքին ցանց			
1	Մաքրման կայանի տակ պոստրակի փորում և խրամուղու մշակում էկսկավատորով լայնացումով դիտահորերի համար	խ.մ	75.0	
2	Նույնը ձեռքով	խ.մ	10.0	
3	Ավազի նախապատրաստական շերտ	խ.մ	9.0	
4	Պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում	գ.մ.	113.0	Φ160
5	Դիտահորի բետոնե առվակի պատրաստում	խ.մ.	1.2	բետ. B15
6	Կոյուղու հորի պատերի պատրաստում ե/բ կլոր հավաքովի էլեմենտներից	հատ խ.մ.	8 2.5	H <sub>0</sub> =1.00մ D=1000մմ
7	Ե/բ ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորի վրա	հատ	8	1.2խ.մ
8	Պոլիմեր-ավազային մտոցի կափարիչ	հատ	8	
9	Դիտահորի մետաղական էլեմենտներ	կգ.	200.0	
10	Միացում գործող ցանցին	տեղ	1	Φ160
11	Ցանցի փորձարկում	գ.մ.	123.0	
12	Ավազի պաշտպանիչ շերտ խողովակների վրա	խ.մ	28.0	
13	Խրամուղու ետլիցք ձեռքով	խ.մ	41.0	
14	Ավելորդ հողի տեղափոխում	խ.մ	44.0	
15	Մաքրման կայանի տակ հատակի պատրաստում B15 բետոնից 10սմ հաստությամբ	խ.մ	0.55	
16	Լոկալ բիոմաքրման կայանի մոնտաժում 2.3x2.0x2.0h	հատ	1	

ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՀՈՒՄՆՅԱՆ		TSH-14 ԱՆՈՒՇԱՎԱՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՈՒՄ			
ՆԳՃ	Ն.ԱՏԵՓԱՆՅԱՆ		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Վ.ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ			ԱՆ	ՋԿ-12	12
ՍՏՈՒԳԵՑ	Կ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ			ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ (ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂԻ)		