



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ




« ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ »
ԱՆՀՐԱՆՔԼՎ ԴԱՏԱԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԷ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ, ԼՈՐԻ ՄԱՐԶ, Է ՎԱՆԱԶՈՐ
ՏԻԳՐԱՆ ՄԵՇԻ ԴՈՐԱՑԻ 77/13

Հեռ. (094) 89 09 14
E-MAIL shinexpirt@yandex.ru

ООО "ШИНЭКСПРТ"
РА, ЛОРИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.
ВАНАЗОР, ПР. ТИГРАН МЕЦ 77/13



"SHINEXPRT" LLC
77/13 TIGRAN METS AVE., VANAZOR,
LORI REGION, RA

«18» Օգոստոսի 2017թ.

No ՆՓ 17-013/1

Պետ. լիցենզիա No 14699

Պատվիրատու՝ ՀՀ ԿԱ Քաղաքաշինության պետական կոմիտե
աշխատակազմի ղեկավար՝ պարոն Խ. Սկրտչյանին
Նախագծող՝ «Գոռտեխպրոյեկտ» ՍՊԸ
Տնօրեն՝ տիկին Լ. Պողոսովային

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Շիրակի մարզի Սպանդարյան գյուղի համայնքային մարզադաշտի
հողային աշխատանքներ, բարեկարգում և ցանկապատում
աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի
փորձաքննություն

Երաշխավորվում է նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանությունը Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի
պարտադիր պահանջներին: ՀՀ Շիրակի մարզի Սպանդարյան գյուղի համայնքային
մարզադաշտի հողային աշխատանքներ, բարեկարգում և ցանկապատում
աշխատանքների նախահաշվային արժեքը կազմում է 46677.25 հազ ՀՀ դրամ, ներառյալ
ԱԱՀ:

(փորձաքննության եզրակացություն առդիր 2 էջ):

«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ տնօրեն՝



Ա. Առաքելյան

Նախագծման հիմք են ծառայել՝

- Նախագծման առաջադրանք
- Տեխնիկական պայմաններ
- Սեփականության վկայական

Փորձաքննության է ներկայացվել նախագիծ կազմված 1 ալբոմից

Գիրք 1- Ճարտարապետաշինարարական, ինժեներական մաս

Գիրք 2 - Նախահաշիվ

Ճարտարապետաշինարարական, ինժեներական մաս

ՀՀ Շիրակի մարզի Սպանդարյան գյուղի համայնքային մարզադաշտի հողային աշխատանքներ, բարեկարգում և ցանկապատում նախագիծը կատարված ճարտարապետահատակագծային և նախագծման առաջադրանքների, սեփականության վկայականի հիման վրա :

Սեյսմիկ գոտի

2-րդ

Նախատեսված է կառուցել ֆուտբոլի դաշտ 90*60 մ չափերով ,ցանկապատ 1.5- 9.0մ բարձրությամբ, տրիբունա 100 մստատեղով և 11.5 x 4.50մ առանցքային չափերով մեկ հարկանի հանդերձարան:

Կառույցը նախագծված է կոշտ կոնստրուկտիվ սխեմայով: Շենքի կրող կոնստրուկցիաներ են հանդիսանում պատերը՝ բլոկներ 20սմհաստ. B15 դասի թեթև բետոնից, ամրանավորված վերտիկալ և հորիզոնական ուղղություններով և ե/բ միջուկներով B15 բետոնից:

Հիմքերը - ժապավենային՝ B7.5 դասի բետոնից:

Պատերը -բլոկներ 20սմհաստ.B15 դասի թեթև բետոնից, ամրանավորված վերտիկալ և հորիզոնական:

Ծածկը - փայտե: Տանիքը - միալանջ,փայտե կավարամածի և փայտե հիմնակմախքի վրա վրաքաշ ձևավոր ցինկապատ թիթեղից, ազատ ջրահեռացումով:


Փայտանյութը մշակել հակահրդեհային և հակամեխիչ նյութերով:

Հատակներ - պրեսգրանիտ և խեցեսալիկներ:

Դռներ.պատուհաններ - մետաղապլաստե, "Եվրոպական" տիպի:

Ներքին հարդարում - սվաղ - գաջով, ներկում - լատեքսով, սվաղ - ց/ա շաղախով, երեսպատում - հախճասալով:

Նախահաշիվ



Ներկայացված ամփոփ նախահաշվային արժեքը կազմել է 46872.64 հազ.դրամ, ներառյալ ԱԱՀ 20%: Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են համաձայն գործող կարգի, Քաղաքաշինության նախարարության կողմից հաստատված շինարարական նորմերի արժեքի հաշվարկման կարգի: Անցումային գործակիցները՝

- աշխ. ծախսերի համար	1886.12
- մեքենաների շահագործման համար	2647.76

Նյութերի արժեքը ընդունված է համաձայն ինֆորմացիոն տեղեկագրի (N 6 2017թ.), մշակված «Գնագոյացման վերլուծական ինֆորմացիոն կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից և շուկայի:

Դիտարկելով փորձաքննության ենրկայացված նյութերը «Շինէքսպրտ» ՍՊԸ-ի փորձաքննությունը նշում է, որ՝

1. Նախագծային լուծումները համապատասխանում են ՀՀ օրենսդրության ու նորմատիվ փաստաթղթերի և նախագծային առաջադրանքի պահանջներին:
2. Նախագծի գծագրական մալը և մասնագրերը մշակված են միմյանց համապատասխան
3. Աշխատանքային նախագծի կազմը համապատասխանեցված է ՀՀ քաղշին. նախարարի 29.11.2006 N 273-Ն հրամանով ամրագրված պահանջներին
4. Նախագծային լուծումներին առնչվող շեղումների վերացման ուղղությամբ առաջարկված փոփոխությունները, լրացումները այլընտրանքային լուծումները քննարկվել են նախագծային կամգակերպության հետ համատեղ:

Ելնելով վերը նշվածից «Շինէքսպրտ» ՍՊԸ-ի փորձաքննությունը ԵԶՐԱԿԱՑՆՈՒՄ է, Երաշխավորվում է նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին և ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ:

Գլխավոր ինժեներ՝

Փորձագետ՝

Փորձագետ՝

Ս. Արուսյան

Ա. Դուլյան

Է. Ղարազիզյան

