


Հավաք նախահաշիվ

Նախահաշվային արժեքը
Այդ թվում վերադարձը
6804.232
հազ.դրամ
հազ.դրամ

N/N	Հաշվարկների և նախահաշվի համարը	Օբյեկտների անվանումը	Արժեքը հազ.դրամ				Այլ աշխատանքներ	Ընդամենը հազ.դրամ
			Հինարարա կան աշխատանք ներ	Մոնտաժային աշխատանքներ	Սարքավորում և գույք			
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Գլուխ 7						
		Բարեկարգում						
1	Լույ.նախ Բ-2	Մետաղական ցանկապատ	5335.13	0.00	0.00	0.00	5335.13	
		Ընդամենը ըստ գլ.7	5335.13	0.00	0.00	0.00	5335.13	
		Գլուխ 8						
		Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ						
2	Քաղ.Նախ.	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 0,75%	40.01	0.00	0.00	0.00	40.01	
		Ընդամենը ըստ գլ.8	40.01	0.00	0.00	0.00	40.01	
		Ընդամենը ըստ գլ.2-8	5375.14	0.00	0.00	0.00	5375.14	
		Գլուխ 9						
		Ձմեռային թանկացումներ						
3	Քաղ.Նախ.	Ձմեռային թանկացումներ 0,8%	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	
		Ընդամենը ըստ գլ.9	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	
		Ընդամենը ըստ գլ.2-9	5418.14	0.00	0.00	0.00	5418.14	
		Գլուխ 10						
4	Քաղ.Նախ.	Տեխնիկական հսկողություն 2%	0.00	0.00	0.00	108.36	108.36	
5		Հեղինակային հսկողություն 0,6%	0.00	0.00	0.00	32.51	32.51	
		Ընդամենը ըստ գլ.10	0.00	0.00	0.00	140.87	140.87	
		Ընդամենը ըստ գլ.2-10	5418.14	0.00	0.00	140.87	5559.01	
6	2%	Զմախատեված ծախսեր և աշխատանքներ	108.36	0.00	0.00	2.82	111.18	
		Ընդամենը	5526.50	0.00	0.00	143.69	5670.19	
7		ԱԱՀ 20%	1105.30	0.00	0.00	28.74	1134.04	
		Ընդամենը ըստ նախահաշվի	6631.81	0.00	0.00	172.43	6804.23	
		Այդ թվում վերադարձ ժամ. շենքերից և կառույցներից	6.00	0.00	0.00			

հազ.դրամ

Կազմեց՝



Վ.Ս. Գևորգյան

Նախահաշիվ N Բ-1

Մետաղաքանց պարիսպի կառուցում

N/N	Աշխատանքի և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը 1984թ		Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Նյութեր						Արժեքը հազ.դրամ			
				Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Անվանումը	Չափ միավ.	Նորմ. ծախս	Նյութի ըրնդի ծավալը	Միավորի արժեքը հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ	Միավոր	Ընդամենը		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Քարե պարիսպ															
	Հիմքեր															
1	Բուտաբետոնե ժապավենածև հիմքերի իրականացում B-12,5 դասի բետոնով	խոր.մ	6.50	1.74	0.69	3.14	3.28	1.83						40.68	45.79	297.65
2									Բետոն	խոր.մ	1.05	6.8	27.5	33.70		
3									Վահան	քառ.մ	0.92	6.0	3.5	3.74		
4									Տախտակ	խոր.մ	0.01	0.1	137.5	1.62		
5									Բուք քար բազալտ	խոր.մ	0.44	2.9	3.2	1.62		
6	Որոճակադիրխի շարք մաքրատաշ բազալտե քարով	քառ.մ	7.10	3.51	0.22	5.51	6.62	0.58						8.98	16.18	114.90
7									Մաքրատաշ բազալտ	քառ.մ	1.00	7.1	6.67	7.77		
8									Ցեմ ավազե շաղախ	խոր.մ	0.04	0.3	26.00	1.21		
9	Բազալտե քարից քիլի տեղադրում h-15սմ b-42սմ	զծ.մ	8.40	17.17	0.08	27.68	32.38	0.21						18.69	51.29	430.81
10									Բազալտե քիլ	զծ.մ	1.00	8.4	15.00	17.48		
11									Ցեմ ավազե շաղախ	խոր.մ	0.04	0.3	26.00	1.21		

30	7-323	Մետաղական էլեմենտներից գարրաճախշերով որմակի տեղադրում մետաղական կանգնակների վրա 1.6*1.25մ	հատ	1.00	10.70	4.36	17.20	20.18	11.54										3.0829	34.81	34.81
31															Բետոն	խոր.մ	0.096	0.10	27.5	3.08	
32															Հեղուս	կգ	0.0016	0.00	0.96	0.00	
33															էլեկտրոդ	տ	0.0002	0.00	0.80	0.00	
34		Մետաղական էլեմենտներից գարրաճախշերով որմակի աղծեր	հատ	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					Մետաղակ ան դրնակ	հատ	1.0000	1.00	24.59	28.65	28.65
35	15-614	Մետաղական էլեմենտներից գարրաճախշերով պարիսպի, դարպասի և որմակի յուղաներկում 2 անգամ լակորակ	քառ.մ	17.22	0.38	0.00	0.68	0.72	0.00										0.20	0.93	15.95
36															յուղաներկ	կգ	0.24	4.20	0.63	0.18	
37															Օլիֆ	կգ	0.03	0.46	0.70	0.02	
															Տորո ներկ	կգ	0.002	0.03	0.60	0.00	
		Ընդամենը																			1739.39
		Մետաղական էլեմենտներից պարիսպ																			
38	7-317	Մետաղական պրոֆիլներից պարիսպի մոնտաժում փոստրակների փորումով և հիմքերի բետոնացումով բետոնով B-12,5	զծ.մ	218.89	1.46	0.79	2.49	2.75	2.09										1.31	6.15	1346.52
39															Բետոն B12,5	խոր.մ	0.036	7.88	27.5	1.16	
40															Մոնտաժել նմե	տ	0.00002	0.00	482.38	0.01	
41															Շերտապու ղպատ	տ	0.00035	0.076	346.00	0.14	

42		Մետաղական պրոֆիլներից պարիսպի արժեքը	զծ.մ	218.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Մետաղակ պրոֆիլ պարիսպ	զծ.մ	1.00	218.89	4.03	4.70	4.70	1027.90
43	15-614	Մետաղական պրոֆիլներից պարիսպի լուղամեղմում 2 անգամ	քառ.մ	138.60	0.38	0.00	0.68	0.72	0.00							0.20	0.93	128.41
44											լուղամեղմ	կգ	0.24	33.82	0.63	0.18		
45											Օլիֆ	կգ	0.03	3.74	0.70	0.02		
46											Տրոր մեղմ	կգ	0.0020	0.28	0.60	0.00		
		Ընդամենը																2502.82
		Ընդհանուրը																4242.21
		Վեռառիծ ծախսեր 13.3%																
		Ընդամենը																564.21
		Հաիույթ 11%																4806.42
		Ընդամենը																528.71
																		5335.13