


Ծավալաթերթ - նախահաշիվ

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Տեղեր համայնքի 2-րդ փողոցի 1-ին փակուղու՝ մինչև 4-րդ փողոց 1-ին նրբանցք հատվածի և 1-ին փողոց 6 փակուղու՝ համայնքապետարան տանող հատվածի /մասնակի/ ասֆալտապատման աշխատանքներ»

NN	Հիմնարկում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
					հազ. դրամ	հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
1	E1-1612	III կարգի բնահողի կտրում բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 10մ, կույտավորումով. ճանապարհային հագուստի համար /մնում է կողլիցքում/	մ ³	3.9	0.23	0.89
2	E1-1612	III կարգի բնահողի կտրում բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 10մ, կույտավորումով. ճանապարհային հագուստի համար /տեղափոխվում է/	մ ³	196.1	0.23	44.58
3	E1-1586	Կտրած բնահողի բարձում էքսկավատորով ավտոինքնաթափերի վրա	մ ³	196.1	0.50	97.34
4	C310-3	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 3կմ	տ	294.2	1.18	347.72
5	E1-1638	Լիցքի իրականացում կողլիցքից	մ ³	3.9	0.05	0.20
6	E27-43 E27-43-1	Խճի նախապատրաստական շերտ h=7սմ	մ ²	871.5	0.89	776.09

7	E27-251-1	Բիտումի տարածում /1մ ² - 4.12կգ բիտումի ծախսով/ S=871.5մ ²	տ	3.590	232.81	835.79
8	E27-164-2 E27-165-2	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդից, h=5սմ	մ ²	871.5	4.43	3860.37
		Ընդամենը /ներառյալ ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ, շին. աղբ, ձմեռային ծախսեր, վերադիր ծախսերը/				5962.98
		Շահույթ, 11%				655.93
		Ընդամենը				6618.90
		Չնախատեսված ծախսեր, 1.5%				99.28
		Ընդամենը				6718.19
		ԱԱՀ, 20%				1343.64
		Ընդամենը				8061.82

<<ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՋԵՆԵՐ>> ՍՊԸ տնօրեն՝  Գ. Փոքրիկյան

Կազմեց՝

Ս. Փոքրիկյան

