ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

ՀՀ Լոռու մարզ Տաշիր համայնքի գրունտային փողոցների նորոգում

NN	գնի հիմք	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		Գետափնյա փողոց				
1	1-1130	ճանապարհի հարթեցում մեխանիզմով	100մ2	94,44	1,60	151,51
2	27-20	փոսերի լցում և ուղղում ավազակոպիճով 150մմ միջին հաստությամբ	$մ^3$	32,00	4,04	129,21
		Արցախի փողոց				
1	1-1130	ճանապարհի հարթեցում մեխանիզմով	100մ2	51,60	1,60	82,78
2	27-20	փոսերի լցում և ուղղում ավազակոպիճով	$մ^3$	64,00	4,04	258,43
		Դպրոցական փողոց				
1	1-1130	ճանապարհի հարթեցում մեխանիզմով	100մ2	134,15	1,60	215,22
2	27-20	փոսերի լցում և ուղղում ավազակոպիճով	$մ^3$	68,00	4,04	274,58
		Իսահակյան փողոց				
1	1-1130	ճանապարհի հարթեցում մեխանիզմով	100մ2	130,5	1,60	209,36
2	27-20	փոսերի լցում և ուղղում ավազակոպիճով	$մ^3$	56,00	4,04	226,12
		Չապաևի փողոց				
1	1-1130	ճանապարհի հարթեցում մեխանիզմով	100մ2	129,19	1,60	207,26
2	27-20	փոսերի լցում և ուղղում ավազակոպիճով	$մ^3$	50,00	4,04	201,90
		Գայի փողոց				

1	1-1130	ճանապարհի հարթեցում մեխանիզմով	100մ2	108,38	1,60	173,87
2	27-20	փոսերի լցում և ուղղում ավազակոպիճով	$մ^3$	41,00	4,04	165,55
		Ավետիսյան փողոց				
1	1-1130	ճանապարհի հարթեցում մեխանիզմով	100մ2	38,65	1,60	
2	27-20	փոսերի լցում և ուղղում ավազակոպիճով	$մ^3$	29,00	4,04	117,10
		Դեմիրճյան փողոց				
1	1-1130	ճանապարհի հարթեցում մեխանիզմով	100մ2	72,34	1,60	116,05
2	27-20	փոսերի լցում և ուղղում ավազակոպիճով	$մ^3$	34,00	4,04	137,29
		Սայաթ-Նովա փողոց				
1	1-1130	ճանապարհի հարթեցում մեխանիզմով	100մ2	85,4	1,60	137,01
2	27-20	փոսերի լցում և ուղղում ավազակոպիճով	$մ^3$	59,00	4,04	238,24
		Ընդամենը				*3041,47*
		ԱԱՀ 20%				*608,29*
		Ընդամենը				*3649,77*

«ԷԿՈՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ տնօրեն՝ Ա. Եգանյան