

ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ

Արթիկ համայնքի Բարամյան փողոցի մայրի նորոգման աշխատանքների

Նախահաշիվը կազմված է պատվիրատուի պատվերի հիման վրա և ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2011 թվականի N 879-Ն որոշման համաձայն:

Հաշվարկի հիմք են հանդիսանում 1984թ. գները և նորմերը, որոնց վրա կիրառվել են հետևյալ գործակիցները՝

- Հիմնական աշխատավարձ 1,86717

- Մեքենաների շահագործում 2,6421

Նյութերի գները վերցված են ՀՀ ֆինանսների նախարարության 07 . 2017թ. ինֆորմացիոն տեղեկագրից, նրանց վրա կիրառելով հետևյալ գործակիցները՝

- Նյութերի տեղափոխման ծախսեր 1,088

- Այլ նյութեր 1,05

- Պահեստավորման ծախսեր 1,02

Միջին ամսական աշխատավարձի չափ է ընդունվել 202121դրամ

Նախահաշվում հաշվարկված է նաև՝

- Անրադիր ծախսեր 13,3%

- Շահույթ 11%

- Ա.Ա.Հ. 20%

Ամփոփ նախահաշվում հաշվարկված է նաև համապատասխան վիճիտավորված ծախսեր, ինչպես նաև ամբողջ արդյունքից՝ Ա. Ա. Հ.- 20%

Նախահաշվային արժեքը կազմում է 4116,195 հազար դրամ,
այդ թվում՝ ԱԱՀ:

Կազմեց



Գ. Չափուշյան

ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Արթիկ համայնքի Բարամյան փողոցի մայրի նորոգման աշխատանքների

Նախահաշվային արժեքը

4116,195

հազար դրամ

Հ/Հ	Նախահաշ. և հաշվ. համար	Գլուխների, օբյեկտների, աշխատանքների և այլ ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը		հազար դրամ		Ընդամենը
			Շինարարական աշխատանքներ	Մոնտաժային աշխատանքներ	Սարքավորումի, կահույքի և գույքի	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>ԳԼՈՒԽ 2 ԵՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ</u>							
1	Նախահաշիվ	Արթիկ համայնքի Բարամյան փողոցի մայրի նորոգման աշխատանքների	3236,154	0,00	0,00	0,00	3236,154
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԸՍՏ ԳԼՈՒԽ 2	3236,154	0,00	0,0	0,00	3236,154
<u>ԳԼՈՒԽ 8 ԺԱՄԱՆԱԿԱԿՈՐ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ</u>							
2	0%	Ժամանակավոր կառույցներ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԸՍՏ ԳԼՈՒԽ 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԸՍՏ ԳԼՈՒԽ 2- 8	3236,154	0,00	0,00	0,00	3236,154
<u>ԳԼՈՒԽ 9. ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՋԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ</u>							
3	0,3%	Կլիմայական պայմանների ազդեցություն	9,708	0,00	0,00	0,00	9,708
4	0%	Փոքր ծավալի շինմոնտաժ, աշխատանքներ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԸՍՏ ԳԼՈՒԽ 9	9,708	0,00	0,00	0,00	9,708
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԸՍՏ ԳԼՈՒԽ 2- 9	3245,862	0,00	0,00	0,00	3245,862

գլուխ 10. Տնօրինության ՊԱՀԱՆՈՒՄ, ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ՀՍԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

5	2,0%	Տեխնիկական հսկողություն	0,00	0,00	0,00	64,917	64,917
6	0,6%	Հեղինակային հսկողություն	0,00	0,00	0,00	19,475	19,475
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԸՍՏ ԳԼՈՒԽ 10	0,00	0,00	0,00	84,392	84,392
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԸՍՏ ԳԼՈՒԽ 2-10	3245,862	0,00	0,00	84,392	3330,255
7	3%	Չնախատեսված ծախսեր	97,376	0,00	0,00	2,532	99,908
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ	3343,238	0,00	0,00	86,924	3430,162
8	20%	Ա.Ա.Հ.	668,648	0,00	0,00	17,385	686,032
		ԱՄՔՐՈՋԸ ԸՍՏ ԱՄՓՈՓ ՆՎԽԱՀԱՇՎԻ	4011,886	0,00	0,00	104,309	4116,195

«Կառնաժողովրդի սախագործ» ՍՊԸ

Տնօրեն

Ն.Գ.Ե.

Կազմեց

Վ. Վեքիլյան

Ա. Բարսեղյան

Գ. Զավուշյան

Արթիկ համայնքի Բարձրագույն փողոցի մայրի նորոգման աշխատանքներ

Նախահաշվային արժեքը

3236,154

հազար դրամ

Գ/Գ	Հիմնա-վորումը	Աշխատանքի անվանումը	Չա-փի միա-վորը	Քա-նակը	Այդ թվում՝										1 միավ. ընդհա-նուր արժեքը հազ. դրամ	Նյութե-րի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհա-նուր արժեքը հազ. դրամ
					աշխատա-վարձը		մեխանիզմի շահագործման արժեքը		նյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի								
					ըստ նորմերի	գործող գներով	ըստ նորմերի	գործող գներով	անվանումը	ինֆոր-մացի-ոն տեղեկա-գիր	չափի միա-վորը	քանակը	արժեքը	ընդհա-նուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	46-109	սալիկների քանդում	մ³	400,0	0,186	0,34	0,022	0,050							0,39	0,000	156,000
2	1-1623	2-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով տեղափոխելով 10մ	1000 մ³	0,040			21,9	57,86							57,860	0,000	2,314
3	27-78	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքերի վրա 200x80մմ	100մ	0,680	40,1	74,87	0,71	1,870	բետոնե եզրաքար 200x80	ԳԼ2-60	գծմ	100	1,833	417,334	494,074	283,787	335,970
									բետոն Մ-200	ԳԼ2-32	մ3	5,9	29,305				
									ց/ա շաղախ	ԳԼ2-44	մ3	0,06	26				
4	11-6	խճի նախաշերտի կառուցում 30սմ հաստությամբ / 5-20մմ ֆրակցիայի/	մ³	12,0	1,820	3,39	1,060	2,800	խիճ բազալտե		մ³	1,24	2,000	2,890	9,080	34,676	108,960
5	11-5	մանրահատիկ ավազե շերտ միջին խոշորությամբ 40մմ	մ³	16,0	1,620	3,02			Ավազ /գետի/	ԳԼ1-3	մ³	1,10	1,767	2,265	5,285	36,237	84,560

6	1-1592	քանդված շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատրով	1000մ ³	0,0300	7,840	14,63	164,09	433,5							448,17	0,00	13,445
7	Գ-130-3	քանդված շին աղբի տեղափոխում ավտո- ինքնաթափով 3կմ հեռ.	տն	48,00			0,39	1,030							1,03	0,00	49,440
8	1-195	աշխատանքներ թափոնակույտում	1000մ ³	0,04	1,59	2,96	11,44	30,22							33,18	0,00	1,327
9	5-111	հետիոտնային անցումների սալիկապատում բետոնե գունավոր սալերով 6սմ ավազի վրա	մ ²	400,0	0,57	1,06	0,09	0,230	բետոնե գունավոր սալե		մ ²	1,000	2,800	3,26	4,553	1305	1821,200
									բետոն	ԳԼ2-30	մ ³	0,004	0				
									Ընդամենը							1659,7	2573,216

Վերադիր ծախսեր

13,3%

342,238

Ընդամենը

2915,454

կազմեց՝



Գ. Չափուշյան

Շահույթ

11%

320,700

Ընդամենը

3236,154