ՆԵՐՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՑԱՆՑԻ
ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒ-ԹՅՈՒՆ
1	2	3	4	5	6
1	Լուսավորության վահանակ մուտքային 63Ա եռաֆազ, խմբային 2x16Ա+8x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով		լրակազմ	1	Վ-1 (18 մոդուլի համար)
2	Լուսավորության վահանակ մուտքային 100Ա եռաֆազ, խմբային 3x16Ա+15x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով		լրակազմ	1	Վ-2 (24 մոդուլի համար)
3	Լուսատու առաստաղային LED լամպով 220Վ, 36Վտ		լրակազմ	57	
4	Լուսատու առաստաղային LED լամպով 220Վ, 18Վտ		լրակազմ	23	
5	Լուսատու ներկառուցված LED լամպով 220Վ, 7Վտ		լրակազմ	10	
6	Լուսատու էվակուացիոն LED լամպով «ԵԼՔ» նշանով, մարտկոցով,220Վ, 18Վտ		լրակազմ	5	
7	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված,բաժանիչ հիմքով,հատվածքը 3x4մմ^2	ՊՊԲr	մ	400	
8	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված,բաժանիչ հիմքով,հատվածքը 3x2.5մմ^2	ՊՊԲr	մ	1130	
9	Անջատիչ, միատակ 220Վ, 6Ա, տուփով		հատ	21	
10	Անջատիչ, երկտակ 220Վ, 6Ա, տուփով		հատ	9	
11	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանց-ման հպակով,220Վ, 6Ա, տուփով		հատ	80	
12	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանց-ման հպակով,220Վ, 10Ա, տուփով		հատ	18	
13	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ այրմանը չնպաստող ∧ 20մմ		մ	25	
14	Ճյուղավորման տուփ		հատ	90	
15	Ճարմանդ հաղորդալարերի ամրակապման համար		հատ	2000	
16	Ակոսների բացում և փակում 20x20մմ չափսի		մ	200	
17	200մմ հաստության միջնորմի մեջ ∧ 20մմ անցքի բացում և վերականգնում		հատ	10	

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒ-ԹՅՈՒՆ
1	2	3	4	5	6
1	Վահանակ ավտոմատ անջատիչներով		լրակազմ	1	
2	Լուսատու լամպով		լրակազմ	40	
3	Վարդակ և անջատիչ տուփով		լրակազմ	40	

ՆԵՐՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՈՒԺԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ
ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒ-ԹՅՈՒՆ
1	2	3	4	5	6
1	Ուժային բաշխիչ վահան մուտքային 160Ա եռաֆազ, խմբային 1x63Ա+1x100Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով		լրակազմ	1	ՈՒՎ-1
2	Արկղ հատիչով 380Վ, 200Ա		հատ	1	տեղադրել վահանայինում
3	Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 4x70մմ^2	ՅՇՎ	մ	3	
4	Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 5x35մմ^2	ՅՇՎ	մ	40	
5	Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 5x16մմ^2	ՅՇՎ	մ	18	
6	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ այրմանը չնպաստող ∧ 50մմ		մ	40	
7	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ այրմանը չնպաստող ∧ 40մմ		մ	18	
8	Պղնձե ծայրակալ 70մմ^2		հատ	8	
9	Պղնձե ծայրակալ 35մմ^2		հատ	10	
10	Պղնձե ծայրակալ 16մմ^2		հատ	10	
11	Ճարմանդ մալուխի ամրակապման համար		հատ	150	
12	Ակոսների բացում 50x50մմ չափսի և վերականգնում		մ	60	
13	500մմ հաստության պատի մեջ ∧ 50մմ անցքի բացում և վերականգնում		հատ	2	
14	Շերտապողպատ 40x4մմ		մ	20	
15	Շերտապողպատ 25x4մմ		մ	20	
16	Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ,L=2.5մ		հատ	3	
17	IV կարգի գրունտների քանդում և ետլիցք տոփանումով հողանցման կառուցման համար		մ^3	5.0	
18	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում		մ^3	0.6	
19	8սմ հաստությամբ ա/բետոնե ծածկույթի վերականգնում 17սմ խճի շերտի վրա		մ^2	6.0	
20	Ա/բետոնե բեկորների բարձում մեքենայի վրա և տեղափոխում		մ^3	0.6	

« ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ» ՊՈԱԿ-ի ՈԶ ՄԱՍՆԱՃԵՆՔԻ 2-րդ ՀԱՐԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ				Պատվեր № ՀՀ ՈԿ ԳՀԱՇՁԲ-17/2	
			ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	էS - 2	7
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ		Մասնագրեր	«ՀԱՋԱՐԱՇԵՆ» ՍՊԸ	