ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	չ.մ.	քանակ	ծանոթ.
	Կենցաղային և տեխնոլոգիական կոյուղի Ներքին ցանց			
1	Պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում	գ.մ.	30.0	Φ110
2	Պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում	գ.մ.	10.0	Φ50
3	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	4	
4	Կերամիկական արտաքնոցի թասի տեղադրում	հատ	6	
5	Արտաքնոցի թասի լվացման տակառիկ	հատ	6	
6	Հոսակ	հատ	2	
7	Լվացարանի սիֆոն	հատ	4	
8	Արտաքնոցի թասի սիֆոն	հատ	6	
9	Ձևավոր մասեր	հատ	15	Φ110
10	Ձևավոր մասեր	հատ	10	Φ50
11	Ստուգիչ-մաքրիչ	հատ	2	
12	Մաքրիչ	հատ	2	
13	Ծածկերում անցքերի բացում	տեղ	2	150x150
14	Հիմքերում անցքերի բացում	տեղ	1	400x400
	Արտաքին ցանց			
1	Տոմետի սալիկների քանդում և վերաշարում	ք.մ	12.0	
2	Ասֆալտի շերտի քանդում և վերականգնում	ք.մ	25.0	
3	Խրամուղու փորում ձեռքով	խ.մ	27.0	
4	Ավազի նախապատրաստական շերտ	խ.մ	2,7	h=10սմ
5	Պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում	գ.մ.	31.0	Φ160
6	Կոյուղու դիտահոր հավաքովի կլոր երկաթբետոնյա էլեմենտներից	հատ խ.մ.	1 0.9	$h_ա$=1.00 Φ1000
7	Դիտահորի բետոնե առվակի պատրաստում	խ.մ	0.4	բետ. B15
8	Ե/բ ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորի վրա	հատ	2	0.6մ^3
9	Հորի մետաղական էլեմենտներ	կգ	50.0	
10	Թուջե մտոց	հատ	2	Φ700
11	Միացում գործող ցանցին	տեղ	1	Φ160
12	Ցանցի փորձարկում	գ.մ.	31.0	
13	Ավազի պաշտպանիչ շերտ խողովակների վրա	խ.մ.	9.0	h=20սմ
14	Խրամուղու ետլիցք	խ.մ.	14.0	
15	Ավելցուկ հողի տեղափոխում	խ.մ.	13.0	

Հ/Հ	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ Ներքին ցանց	չ.մ.	քանակ	ծանոթ.
1	Պոլիպրոպիլենե խողովակի մոնտաժում / PPR PN-10 /	գ.մ.	5.0	Φ25
2	Նույնը	գ.մ.	28.0	Φ20
3	Փական	հատ	2	d_y20
4	Փական	հատ	8	d_y15
5	Լվացարանի ջրընդունիչ ծորակ	հատ	4	
6	Ճկափող Φ15մմ L -600մմ	հատ	6	Φ25 Φ20
7	Պոլիպրոպիլենե ֆիտինգներ	հատ	30	
8	Միացում գործող ցանցին	տեղ	1	d_y20
9	Ցանցի փորձարկում	գ.մ.	32.0	

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	չ.մ.	քանակ	ծանոթ.
	Ապամոնտաժման աշխատանքներ Ներքին ցանց			
1	Թուջե կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	գ.մ.	15.0	Φ100
2	Թուջե կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	գ.մ.	8.0	Φ50
3	Պողպատյա ջրատար խողովակների ապամոնտաժում	գ.մ.	15.0	Φ15;20
4	Պողպատյա լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	2	
5	Թուջե արտաքնոցի թասի ապամոնտաժում	հատ	3	
6	Արտաքնոցի թասի լվացման տակառիկի ապամոնտաժում	հատ	3	

« ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ» ՊՈԱԿ-ի ՈԶ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ 2-րդ ՀԱՐԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ				Պատվեր № ՀՀ ՈԿ ԳՀԱՇՁԲ-17/2	
			ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ և ԿՈՅՈՒՂԻ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ՁԿ - 5	5
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Վ.ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		Աշխատանքային ծավալներ	«ՀԱՁԱՐԱՇԵՆ» ՍՊԸ	