

Հինարարության անվանումը

ԲԱԺԻՆ 1. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի, Ծովագյուղ համայնքի 14-րդ փողոցի ա/բ
ծածկույթի փոսային վերանորոգում

Օբյեկտի անվանումը

Հողվածների ամփոփում
Հինարարության աշխատանքների արժեքի

Նախ-ի համարը	Աշխատանքների անվանումը	Արժեքը (հազ.դր)
1	2	3
3	14-րդ փողոց (ա/բ ծածկույթի փոսային նորոգում)	1860,73
	Ընդամենը	1860,73
Կ.25	Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ 1,2%	22,33
	Ընդամենը	1883,06
Կ.25	Չմեռային թանկացում 1,28%	24,10
Հր.879-	Փոքր ծավալի ՀՄԱ (2%)	37,66
Հր.879- Ն	Ոչ ընթացիկ աղբի տեղափոխման ծախսեր (0,15%)	2,82
	Ընդամենը	1947,65
Հր.879-	Տեխնիկական հսկողություն (2%)	38,95
Հր.879-	Հեղինակային հսկողություն (0,6%)	11,69
	Ընդամենը	1998,29
	Չմախատեսված ծախսեր (3%)	59,95
	Ընդամենը	2058,24
	ԱԱՀ (20%)	411,65
	Ընդամենը	2469,88

[illegible]

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Արժեքը, հազ. դրամ	
				միավ.	ընդամ.
1	3	4	5	16	17
Շինարարական և մոնտաժային աշխատանքներ					
1	Ա/բետոնե կտրում ծածկույթի ֆրեզերային եղանակով h=4սմ	մ ²	174,0	0,50	87,00
2	Քանդված ա/բետոնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում 3կմ	տ	12,3	0,50	6,15
3	Ա/բետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում H=3-5սմ, մինչև 5քմ. մակերեսով	100մ ²	0,16	372,04	59,53
4	Բիտումի լցաբաշխում	մ ²	16,0	0,79	12,61
5	Ա/բետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում H=7սմ, մինչև 5քմ. մակերեսով	100մ ²	0,54	638,49	344,78
6	Բիտումի լցաբաշխում	մ ²	54,0	1,56	84,17
7	Ա/բետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում H=3-5սմ, մինչև 5քմ. մակերեսով՝ խճային հիմքով	100մ ²	0,10	460,74	46,07
8	Բիտումի լցաբաշխում	մ ²	10,0	0,79	7,88
9	Ա/բետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում H=7սմ, մինչև 5քմ. մակերեսով՝ խճային հիմքով	100մ ²	0,94	638,49	600,18
10	Բիտումի լցաբաշխում	մ ²	94,0	1,56	146,52
11	Հիմքի իրականացում չափազատված խճից h=8սմ	մ ³	8,40	8,07	67,78
12	Ճաքերի եզրերի բիտումապատում և լցում	100մ	0,80	21,10	16,88
Ընդամենը՝					1479,55
Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)					1676,33
Ընդամենը շահույթով (11%)					1860,73
Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ 1,2%					22,33
Ընդամենը					1883,06
Չմեռային թանկացում 1,28%					24,10
Փոքր ծավալի ՇԱՄ (2%)					37,66
Ոչ ընթացիկ աղբի տեղափոխման ծախսեր (0,15%)					2,82
Ընդամենը					1947,65
Չնախատեսված ծախսեր (3%)					58,43
Ընդամենը					2006,08
ԱԱՀ (20%)					401,22
Ընդամենը					2407,29