

ք. Երևան

“28” սեպտեմբեր 2017թ.

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի հիմնադրամն, ի դեմս ռեկտոր Ո.Զ.Մարությանի, որը գործում է համալսարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Բեսթ Բիլդինգ ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վ.Հարությունյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 03 օգոստոսի 2017թ. կնքված N ՀԱՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/1 պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.8 կետերը և պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից տրված եզրակացության հիման վրա կողմերի միջև 28.09.2017 թվականին կնքված համադրման ակտը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

1. Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի 1.3 կետը կետը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.

1.2 Պայմանագրի 5.1 կետը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.

«5.1. Սույն պայմանագրով Կապալառուի կատարման ենթակա Աշխատանքի ընդհանուր գինը կազմում է 28 261 252 (Քսանութ միլիոն երկու հարյուր վաթսունմեկ հազար երկու հարյուր հիսուներկու) ՀՀ դրամ, որից 4 710 209 (Չորս միլիոն յոթ հարյուր տաս հազար երկու հարյուր ինը) ՀՀ դրամը կազմում է ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը»:

1.3 Հաստատել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման օրացույցային գրաֆիկը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելված 2-ի:

1.4 Հաստատել Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վճարման ժամանակացույցը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածները կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական

համալսարանի հիմնադրամ

Հասցեն՝ ք. Երևան, Տեղյան 105

Բանկը՝ <Ասեփբանկ> ՓԲԸ

Հ/Հ 11800109943100

ՀՎՀՀ 01504054

Ռեկտոր՝  Ո. Մարության
(ստորագրություն) Կ.Տ

Բեսթ-Բիլդինգ ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Երևան, Կողբի 1 թողոց, 5

Բանկ՝ <Հայէկոնոմբանկ> ՓԲԸ

Հ/Հ 163068076716

ՀՎՀՀ 02266584

Տնօրեն՝  Վ. Հարությունյան
(ստորագրություն) Կ.Տ

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ԱՆՕՂԱՉՈՒ ՍԱՐՔԵՐԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Հատակների նախապատրաստում, բետոնային հատակների իրականացման համար	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	10 օրացույցային օրվա ընթացում
2	Բետոնյա հատակների պատրաստում	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	10 օրացույցային օրվա ընթացում
3	Պատերի երեսապատում գիպսաստվարաթղթե սալերով	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	15 օրացույցային օրվա ընթացում
4	Պրեսգրանիտե հատակների պատրաստում	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	25 օրացույցային օրվա ընթացում
5	Պատերի պատրաստում կրկնակի գիպսաստվարաթղթե սալերով, բամբակե միջնորմներով	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	30 օրացույցային օրվա ընթացում
6	Մետաղապլաստե դռների, պատուհանների և համապատասխան շրջանակների տեղադրում ամրացումներով	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	35 օրացույցային օրվա ընթացում
7	Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	40 օրացույցային օրվա ընթացում
7	Կախովի առաստաղի պատրաստում ամստրոնգ տիպի կոնստրուկցիաներով, համապատասխան լուսատուներով	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	40 օրացույցային օրվա ընթացում
8	Գիպսասթվարաթղթե պատերի, մածիկապատում հարդարում և ներկում	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	50 օրացույցային օրվա ընթացում
9	Սանտեխնիկական աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20 օրացույցային օրվա ընթացում
10	Մետաղական փորձարկման կենտրոնի պատրաստում	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	55 օրացույցային օրվա ընթացում
11	Կենտրոնական մուտքի կառուցում	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	60 օրացույցային օրվա ընթացում
12	Պրեսգրանիտե շրիշակի տեղադրում 9 սմ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	65 օրացույցային օրվա ընթացում
13	Սան և հանգուցներում և այլ սենյակներում կախովի առաստաղի վրա օդափոխության սարքերի տեղադրում /օդաքարշիչներով/	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	75 օրացույցային օրվա ընթացում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	75 օրացույցային օրվա ընթացում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական
համալսարանի հիմնադրամ
Հասցեն՝ ք. Երևան, Տեղան 105
Բանկը՝ «Անեխիբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11800109943100
ՀՎՀՀ 01504054

Ռեկտոր
(ստորագրություն) Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Բեսթ-Բիլդինգ ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Երևան, Կոռորի 1 թողոց, 5
Բանկ՝ «Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 163068076716
ՀՎՀՀ 02266584

Տնօրեն

(ստորագրություն) Կ.Տ.

Վ. Հարությունյան

ՀԱՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/1 ծածկագրով պայմանագրի հիման վրա
“28” սեպտեմբեր 2017թ. կնքված համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի							
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2017թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում				
1	45451700	Վերականգնման աշխատանքներ (Անօդաչու սարքերի լաբորատորիայի վերականգնում)	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
				28 261 252	28 261 252	28 261 252	28 261 252

* Գումարները ներկայացված են ածողական:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական
համալսարան հիմնադրամ
Հասցեն՝ ք. Երևան, Տեղյան 105
Բանկը՝ <Անեխիբբանկ> ՓԲԸ
Հ/Հ 11800109943100
ՀՎՀՀ 01504054

Ռեկտոր _____ Ռ.Մարուխյան
(ստորագրություն) ԿՏ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Բեսթ-Ֆիլդինգ ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Երևան, Կողբի 1 թողոց, 5
Բանկ՝ <Հայէկոնոմբանկ> ԲԲԸ
Հ/Հ 163068076716
ՀՎՀՀ 02266584

Տնօրեն _____ Լ. Հարությունյան
(ստորագրություն) 4.02.2026

Ed. Levesque

ԵԶՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ


Համալսարանի 21-րդ մասնաշենքում իրականացվող «Անօդաչու սարքերի լաբորատորիայի վերակառուցման» շինարարական աշխատանքների ընթացքում առաջացել է նախագծի և նախահաշվային ծավալների փոփոխության անհրաժեշտություն:

Փոփոխությունները ուղղված են գիտաուսումնական և գիտահետազոտական գործընթացների առավել նպատակային և հարմարավետ իրականացմանը, սարք-սարքավորումների անհրաժեշտ հզորությամբ էլեկտրամատակարարմանը, ջեռուցման համակարգի արդյունավետության բարձրացմանը, տարածքի լիարժեք լուսավորմանը, կառուցվող կոնստրուկցիաների ամրությանը և տարածքի անվտանգ շահագործմանը:

Փոփոխությունների արդյունքում կկազմվի և ռեկտորի հաստատմանը կներկայացվի համադրման ակտ, փաստացի կատարված աշխատանքների ծավալներին համապատասխան:

Ելնելով վերոգրյալից առաջարկում եմ իրականացնել փոփոխությունները:

Պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար
Շինվերանորոգման բաժնի պետ



Զ. Զաքարյան

24.08.2017թ

Wm. W. W. W.

Հայաստանի ազգային պոլիփետեխիկական համալսարանի ինժնադրամի ունկտոր

«Անօրաշու սարքերի լաբորատորիայի վերակառուցում»

Համադրման ակտ

28.տեսչություն.2017

ԽԱՊ. ՈՐԱՐՄ

h/h	Նշխատանքների անվանումը	Ըստ պայմանագրի				Փաստացի		Ավելացում	Պակասեցում
		Չափի միավոր	Քանակ	Միավ. գին	Գումար	քան.	գում.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Հատակների պատրաստում									
1	վերնահարկում լցված շլաքի մասնակի հեռացում (30x18x0,2)	մ ³	110	1.032	113.560	60	61.942	0.000	51.618
2	Մնացած շլաքի հարթեցում, տոփանում և ամրացում ցեմենտացրով	մ ²	200	0.661	132.290	515	340.647	208.357	0.000
3	Պողպատե եռակցված ցանցի տեղադրում տոփանած շլաքի վրա ՓՅՅԲ-1 ք.100x100սմ (երկտակ)	մ ²	200	1.253	250.570	200	250.570	0.000	0.000
4	Պողպատե եռակցված ցանցի տեղադրում ՓՅՅԲ-1 ք.100x100 սմ (մեկտակ)	մ ²	315	0.626	197.330	315	197.330	0.000	0.000
5	Հատակի պատրաստում թեթև բետոնի շաղախով, տոփանումով (հարթ թռթոյիչով)	մ ²	515	2.730	1405.910	504	1375.881	0.000	30.029
6	Հատակների սալիկապատում պրեագրանիտե սալերով 60x60սմ, բարձր որակի (զույրը և տեւքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)	մ ²	515	13.069	6730.710	489	6390.907	0.000	339.803
7	Մուտքային մասում բետոնե աստիճանների կառուցում B15դասի բետոնով	մ ³	0.7	52.657	36.860	0.7	36.860	0.000	0.000
Պատեր									
1	Պատերի ներքին մակերեսների երեսապատում գիպսատվարաթղթե սալերով d=12,0սմ , մեկ տակ, համապատասխան պրոֆիներով	մ ²	280	3.801	1064.230	251	954.006	0.000	110.224
2	Պատերի պատրաստում երկտակ գիպսատվարաթղթե սալերով d=12,0սմ , համապատասխան պրոֆիներով, բամբակե ջերմամեկուսիչ միջապիրով	մ ²	66	6.485	428.000	93	603.091	175.091	0.000
3	Պատերի պատրաստում թեթև բետոնե քարերով (պեմզաբլոկ) 40x20x20սմ	մ ²	30	2.961	88.840	38	112.531	23.691	0.000
4	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի վրա	մ ²	410	1.057	433.530	410	433.530	0.000	0.000
5	Ման.հանգույցի պատերի տակ բետոնե հիմքերի կառուցում B15 դասի թեթև բետոնով	մ ³	0.8	38.850	31.080	3.8	147.630	116.550	0.000
6	Պողպատյա մակերևութների (ֆերմաներ, խողովակներ) յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	250	1.065	266.350	118	125.717	0.000	140.633
7	Պլատիկե պատուհանագրգերի տեղադրում 250սմ լայնության, սալիտակ գույնի	մ	29	1.667	48.340	27.8	46.340	0.000	2.000
Առաստաղներ									

1	Կախովի առաստաղի իրականացում Արմատորնոց տիպի, հիմնականորեն պատրաստումով, ներառյալ անհրաժեշտ կցամասերը (Նախարարան, բուֆետ, խարան, ղեկավարի սենյակ, արհեստանոց)	254.2	10.019	2546.900	381	3817.344	1270.444	0.000
2	Կախովի առաստաղի իրականացում պլաստման պրոֆիլներով (սան.հանգույց) (գույնը և տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)	8	3.033	24.260	9.5	28.809	4.549	0.000
	Մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ							
1	Մետաղապլաստե երկվեղի դռան տեղադրում (փեղկերը բացվող) ֆրամուզավով - 2 հատ գույնը՝ սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4, բարձր որակի (արհեստանոց, լաբորան)	7.8	37.292	290.880	7.8	290.880	0.000	0.000
2	Մետաղապլաստե մեկ փեղկանի դռների տեղադրում՝ 3 հատ գույնը՝ սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4, բարձր որակի (լաբորան և ղեկավարման սենյակ, պահեստ)	5	34.376	171.880	5.4	185.630	13.750	0.000
3	Մետաղապլաստե դռների տեղադրում սան.հանգույցներում 4 հատ, գույնը՝ սպիտակ 60մմ հաստ, բարձր որակի	6	34.375	206.250	6.2	213.125	6.875	0.000
4	Մետաղապլաստե պատուհանների (փեղկերի) տեղադրում՝ ղեկավարման սենյակում՝ երկուսի բացվող մաս 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ,	3	31.390	94.170	4.2	131.838	37.668	0.000
5	Մետաղապլաստե պատուհանների (փեղկերի) տեղադրում՝ ղեկավարման սենյակում՝ երկուսի ապակիով չբացվող, ձախամեկուսիչ,	30.4	22.250	676.400	17.1	380.475	0.000	295.925
6	Ապակե միջնորմի տեղադրում	16.7	28.413	474.490	0	0.000	0.000	474.490
7	Մետաղապլաստե պատուհանների (փեղկերի) տեղադրում՝ արհեստանոցի և լաբորանի միջնամասում՝ 2 տակ ապակիով	31.4	22.250	698.650	13.6	302.600	0.000	396.050
8	Մետաղապլաստե փեղկերի ամրացում պողպատե կրշտության կողերով՝ ուղղանկյուն խող. 50x50x3մմ	14	2.463	34.480	47.6	117.232	82.752	0.000
9	Տեղադրված մետաղապլաստե պատուհանների և այլ ճեղքերի հերմետիկացում	2	5.650	11.300	2	11.300	0.000	0.000
	Փորձարկման սրահ							
1	Պողպատե կանգնակների տեղադրում՝ հատակների վրա և ամրացում ֆերմաներից՝ բառանկյուն խող. 50x50x3մմ	58	2.463	142.860	0	0.000	0.000	142.860
2	Պողպատե կապերի տեղադրում՝ բառանկյուն խողովակներից 50x50x3մմ	55	2.463	135.470	0	0.000	0.000	135.470
3	Հորիզոնական կապերի տեղադրում՝ բառանկյուն խողովակներից 50x50x3	60	1.456	87.330	0	0.000	0.000	87.330
4	Գործվածքային ցանցերի փաթաթում՝ ստացված կառուցվածքի կողային և տանիքային մակերեսներով (ցանցի բջիջի չափերը 50x50մմ)	360	0.626	225.510	230	144.076	0.000	81.434
5	Շերտավարագույրի տեղադրում, բարձր որակի (գույնը և տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)	80	3.396	271.700	0	0.000	0.000	271.700
	Սան.տեխնիկական աշխատանքներ, ջեռուցում, կայտի							
1	Սան. հանգույցներում պատերի սկզբում ցեմ/ալկալային շաղախով	55	1.615	88.840	73.7	119.046	30.206	0.000
2	Ցեմ/ալկալային հարթեցնող շերտի իրականացում՝ 30մմ հաստությամբ	6.5	1.198	7.790	9.8	11.745	3.955	0.000
3	Զրամեկուսիչ շերտի պատրաստում՝ բիտումի մաստիկա 2 շերտ	6.5	1.480	9.620	0	0.000	0.000	9.620
4	Պատերի երեսապատում՝ որակյալ հալճառապերով (գույնը և տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)	55	6.670	366.830	48	320.143	0.000	46.687
5	Հաստակների երեսապատում՝ կերամիկական սալիկներով (գույնը և տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)	6.5	6.675	43.390	9.8	65.419	22.029	0.000

6	Ջուզարանային տեղադրում	հատ	2	25.860	51.720	2	51.720	0.000	0.000	0.000
7	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում, ոտնակով	հատ	2	15.950	31.900	2	31.900	0.000	0.000	0.000
8	Զմանգուտի հոսանքի տեղադրում	հատ	2	4.645	9.290	2	9.290	0.000	0.000	0.000
9	Խոհանոցային տեղադրում երկտեղանի	հատ	1	19.360	19.360	1	19.360	0.000	0.000	0.000
10	Ջուզարանային թաղանթի տեղադրում	հատ	2	14.540	29.080	2	29.080	0.000	0.000	0.000
11	Կոտլագների կառուցման համար հողի քանդում ձեռքով	մ ³	4.5	3.769	16.960	4.5	16.960	0.000	0.000	0.000
12	Պատերի մեջ անցքերի բացում	տեղ	6	4.122	24.730	6	24.730	0.000	0.000	0.000
13	Քեռուն պատերի քանդում	մ ³	2.5	17.292	43.230	2.5	43.230	0.000	0.000	0.000
14	Դիտահորի վերանորոգում	հատ	1	12.920	12.920	1	12.920	0.000	0.000	0.000
15	Այլումին լավորակ ջեռուցման սարքեր տեղադրում 0.12կՎտ H=0.6մ, ΔT=50 (300 սեկցիա)	էքմ	84	0.682	57.280	84	57.280	0.000	0.000	0.000
16	Այլումին մարտկոցների արժեք	սեկցիա	300	4.685	1405.600	300	1405.600	0.000	0.000	0.000
17	Ջեռուցման մարտկոցի կարգավորող փական ուղիով Փ15մ տեղադրումով տեքստ	հատ	60	4.231	253.830	60	253.830	0.000	0.000	0.000
18	Ջեռուցման մարտկոցի կախից տեղադրումով	հատ	30	0.226	6.790	30	6.790	0.000	0.000	0.000
19	Պոլիարային խողովակների տեղադրում Փ25x2.3մ, փորձարկումով	մ	112	3.043	340.810	8.20	24.952	0.000	0.000	315.858
20	Պոլիարային խողովակների տեղադրում Փ20x1.9մ, փորձարկումով	մ	24	3.437	82.490	47.60	163.605	81.115	0.000	0.000
21	Պոլիարային խողովակների ձևավոր մասեր տեղադրումով	հատ	380	0.226	86.030	641.00	145.119	59.089	0.000	0.000
22	Ջեռուցման պողպատե խողովակների տեղադրում Փ57մ	մ	126	2.630	331.340	51.70	135.955	0.000	0.000	195.385
23	Ջեռուցման պողպատե խողովակների տեղադրում Փ40մ	մ	36	2.120	76.330	0.00	0.000	0.000	0.000	76.330
24	Ջեռուցման պողպատե խողովակների տեղադրում Փ32մ	մ	36	1.772	63.780	0.00	0.000	0.000	0.000	63.780
25	Ջեռուցման պողպատե խողովակների տեղադրում Փ25մ	մ	30	1.590	47.710	0.00	0.000	0.000	0.000	47.710
26	Պողպատե խողովակների ձևավոր մասեր տեղադրումով	կգ	35	1.230	43.060	16.50	20.300	0.000	0.000	22.760
27	Գնդիկավոր փական Փ50մ տեղադրումով	հատ	2	14.605	29.210	2.00	29.210	0.000	0.000	0.000
28	Գնդիկավոր փական Փ25մ տեղադրումով	հատ	2	6.115	12.230	2.00	12.230	0.000	0.000	0.000
29	Գնդիկավոր փական Փ15մ տեղադրումով	հատ	8	4.230	33.840	9.00	38.070	4.230	0.000	0.000
30	Ալյումին օրսենտացի Փ20մ տեղադրումով	հատ	2	3.000	6.000	2.00	6.000	0.000	0.000	0.000
31	Տաք սառը ջրի խառնիչ տեղադրումով	հատ	1	8.090	8.090	1.00	8.090	0.000	0.000	0.000
32	Լվացարանի ծորակ տեղադրումով	հատ	2	4.320	8.640	2.00	8.640	0.000	0.000	0.000
33	Պլաստմասե խողովակի տեղադրում d=110մ, փորձարկումով	մ	16	2.546	40.730	19.80	50.403	9.673	0.000	0.000
34	Նույն d=50մ	մ	8	1.629	13.030	8.00	13.030	0.000	0.000	0.000
35	Պլաստմասե խողովակների ձևավոր մասերի տեղադրում Փ110մ	հատ	18	4.681	84.250	24.00	112.333	28.083	0.000	0.000
36	Ջեռուցման խողովակների ջերմամեկուսացում (ապակե բամբակ, տուլ, թիֆեղ)	մ ²	30	3.256	97.670	29.70	96.693	0.000	0.977	
Էլ. տեխնիկական աշխատանքներ										
1	Դարսածալ խողովակ Փ20մ, բարակ պողպ. լարով, չայրվող, պլաստ.	մ	300	0.365	109.410	350.00	127.645	18.235	0.000	
2	Ճյուղ, բարձր որակի եռաֆազ փակ խզիչ, 250Ա, բռնակով, չհավոր պլաստիկ, կոմպլեկտ հերոյս, մանեկ, տափօղակով, մոնտաժով	հատ	1	26.340	26.340	0.00	0.000	0.000	26.340	
3	Ալյումին պաշտպանիչ սարք, 63Ա, 30միլիմետր, դին տիպի տեղադրմամբ, ֆագ-գոր միակցմամբ, տեստային կոճակով, բարձր որակի, եվրոպական արտադրության կամ համարժեք, մոնտաժով	լրակ.	3	62.093	186.280	0.00	0.000	0.000	186.280	

4	Անտոնատ պաշտպանիչ սարք, 32Ա, 30միլիամպեր, դին տիպի տեղադրմամբ, ֆագ-գրո սիանցմամբ, տեստային կոճակով, բարձր որակի, եվրոպական արտադրության կամ համարժեք.	լրակ.	3	39.173	117.520	0.00	0.000	0.000	117.520
5	LED լուսարձակ 595x595x8մմ չափի, ամստրոնգ տիպի, հզ. 36Վտ, 6500լմ, 2840լմ, 180-265կ սնուցմամբ, լույսի աղբյուրը ՄՄ74014 մոնտաժով	հատ	30	39.272	1178.160	59.00	2317.048	1138.888	0.000
6	Հաղորդակար պղնձե շիդերով, տարբերվող գույներով, երկակի մեկուսացված հատվածքը 5x6մմ2	մ	100	1.673	167.280	32.00	53.530	0.000	113.750
7	Հաղորդակար պղնձե շիդերով, տարբերվող գույներով, երկակի մեկուսացված հատվածքը 3x4մմ2 մոնտաժով	մ	200	0.714	142.870	130.00	92.866	0.000	50.005
8	Հաղորդակար պղնձե շիդերով, տարբերվող գույներով, երկակի մեկուսացված հատվածքը 3x2.5մմ2 մոնտաժով	մ	300	0.519	155.740	340.00	176.505	20.765	0.000
9	LED պանել 220x220x10մմ չափի, ներքին տեղադրման գիպաստով արաթղթե արտատալի, 220վ մուտքային լարումով, 6500կ արտացոլող լույսով, եվրոպական արտադրության կամ համարժեք, բարձր որակի	հատ	20	27.812	556.240	10.00	278.120	0.000	278.120
10	LED լուսարձակ կախովի, արտադրական տարածքների լուսավորման նպատակով, պլաստիկ հենքով, կլոր փայլուն արտացոլող կողային գնդաձև կամ օվալաձև պատերով, 220 մուտքային լարումով, 100-150Վտ հզ., սպիտակ արտացոլող լույսով 6500կ, եվրոպական արտադրության կամ համարժեք, բարձր որակի	հատ	15	31.250	468.750	15.00	468.750	0.000	0.000
Այլ աշխատանքներ									
1	Նախամուտքային մասում անձրևապաշտպան ծածկի մետաղական կարկասի տեղադրում	տ	0.02	606.000	12.120	0.02	12.120	0.000	0.000
2	Մետաղական տարրերի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	3	1.063	3.190	3.00	3.190	0.000	0.000
3	Երեսապատում պոլիպրոպիլեն ծածկույթով 10մմ հաստության	մ ²	2.6	7.942	20.650	2.60	20.650	0.000	0.000
4	Նույն տեղում արտաքին պատերի սկադում բարձրորակ ցեմենտավազային շաղակով	մ ²	25	2.251	56.280	13.00	29.266	0.000	27.014
5	Նույն տեղում հատակների սալիկապատում բազալտե սրբատաշ քարերով d=3սմ	մ ²	8	12.508	100.060	8.00	100.060	0.000	0.000
6	Շին. աղբի բարձում և տեղափոխում 15կմ հեռավորության վրա թափոնակայոյտ	տ	5	3.298	16.490	5.00	16.490	0.000	0.000
7	Արտաքին երկայնական պատերի մետաղական սյուների սկադում ցեմենտ ավազե շաղակով (8 բարձրության վրա)	մ ²	18	2.251	40.520	0.00	0.000	0.000	40.520
8	Մետաղական ցանց, տեղադրումով, երեսապատման համար ՓՅՅԲ-1 ք. 150x150	մ ²	18	0.716	12.880	0.00	0.000	0.000	12.880
9	Երկայնական պատերի արտաքին մասում պատուհանների հերմետիկացում բազալտե սալերով (պատուհանացող) d=20-30մմ 25սմ լայնությունը L=29սմ	մ ²	7.25	12.568	91.120	7.25	91.120	0.000	0.000
10	Արտաքին փայտամած, կառուցումով և քանդումով	100մ ²	0.18	78.667	14.160	0.18	14.160	0.000	0.000
Լրացուցիչ									
1	Մետաղապլաստե բացվող պատուհանների բարդ փականների տեղադրում	հատ	0	6.79	0.000	4.00	27.160	27.160	0.000
2	Ջերմոցման պոլիպրոպիլենե խողովակի տեղադրում ՓՅՅ փորձարկումով	զծմ	0	3.28	0.000	59.30	194.504	194.504	0.000

3	Ջեռուցման պոլիպրոպիլենե խողովակի տեղադրում Գ40 փորձարկումով	զծմ	0	4.37	0.000	138.00	603.060	603.060	0.000
4	Ավտոմատ անջատիչի տուփ 8 տեղանոց տեղադրումով	հատ	0	6.74	0.000	1.00	6.740	6.740	0.000
5	Եռաֆազ անջատիչի տեղադրում 63 Ա	հատ	0	6.90	0.000	1.00	6.900	6.900	0.000
6	Միաֆազ անջատիչի տեղադրում 63 Ա	հատ	0	4.62	0.000	1.00	4.620	4.620	0.000
7	Միաֆազ անջատիչի տեղադրում 32 Ա	հատ	0	4.07	0.000	1.00	4.070	4.070	0.000
8	Հորիզոնական կապերի տեղադրում ուղղանկյուն խողովակներից 80x40x2	զծմ	0	4.19	0.000	47.80	200.282	200.282	0.000
9	Հորիզոնական կապերի ուսնակներով տեղադրում ֆերմաների վրա եռակցումով 40x30x2	զծմ	0	3.52	0.000	364.00	1281.280	1281.280	0.000
10	Երկտակ գիպատավարաթղթե պատերի ամրության կոնստրուկցիայի տեղադրում եռակցումով 70x50x2	մ	0	4.17	0.000	89.00	371.130	371.130	0.000
11	Գիպատավարաթղթին ամրացվող վարդակի և անջատիչների ներքին տուփերի տեղադրում	հատ	0	0.540	0.000	66.00	35.640	35.640	0.000
12	Պրեկտրակից շրջակի տեղադրում 9 սմ	մ ²	0	20.030	0.000	13.80	276.414	276.414	0.000
13	Սան հանգուցներում և այլ սենյակներում կախովի առաստաղի վրա օղակախույթի տարրերի տեղադրում/օղակախույթներով/	հատ		36.900		2.00	73.800	73.800	0.000
	Ընդամենը				24680.590		26931.082	6441.595	4191.103
	Վերադիր ծախսեր			13.3%	3282.518		3581.834	856.732	557.417
	Ընդամենը				27963.108		30512.916	7298.327	4748.520
	Զանույթ			11%	3075.942		3356.421	802.816	522.337
	Ընդամենը առանց ԱԱՀ				31039.050		33869.337	8101.143	5270.857
	ԱԱՀ			20%	6207.810		6773.867	1620.229	1054.171
	Ընդամենը ներառյալ ԱԱՀ				37246.860		40643.204	9721.372	6325.029

Պրոեկտի տեղադրում

Ս. Նազարյան

Պատասխանատու, ստորագրումն ունեցող

Հիմնադրամի ղեկավար

Ս. Նազարյան

Կապիտալ

Բնակարանային ՍՊԸ

Ս. Նազարյան

