

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 8

/14.12.2015 թ. կնքված N ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-15/4 պայմանագրի/

ք. Երևան

18.12.2017 թ.

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Արարատշին>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Ընկերություն), ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գ. Թովմասյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության և <<Արարատշին>> ՍՊԸ-ի միջև 14.12.2015 թ. կնքած՝ աշխատանքների կատարման N ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-15/4 ծածկագրով պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ Պայմանագիր) 8.4 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի

1.1.1 թիվ 1 հավելվածում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 հավելվածի:

1.1.2 N 6 համաձայնագրի թիվ 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 2 հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Կողմերի միջև կնքված Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնակալ վարչություն
ՀՀ 900011012623,
ՀՎՀՀ 02565827

Կապալառու

<<Արարատշին>> ՍՊԸ
ք. Արարատ, Խանջյան 12
<<Հայրիզնեսքանկ>> ՓԲԸ,
<<Արարատ>> մասնաճյուղ
Հ/Հ 1150000119040100,
ՀՎՀՀ 04000271



Կ.Տ.



Հապելվաժ N 1

գնման պայմանագրի

18.12.2017թ. Կնքված N 8 համաձայնագրի

ԾԱՊԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻԿ

2015թ. դեկտեմբերի 14-ին կնքված N ՔՆ-ԲԸԱԾԶԲ-15/4 գնման պայմանագրում կատարված փոփոխությունների և քացումների վերաբերյալ

<Երևանի կառավարման թաղապետը>> ՊՆԱԿ-ի տարածքում շինարարական կառուցման 2017 թվականի շինարարական աշխատանքները կատարվում

[illegible]

1	Վերևի շերտ «Mineral Fidia Polyester»	քմ			4.75	0.00		0.00	15.60	74.13	15.60	74.13
2	«Primer Ecover » բաղադրամասերի շերտ	քմ			0.05	0.00		0.00	15.60	0.72	15.60	0.72
3	Թեթևությունների շերտ թեթև բետոնով	խմ			27.806	0.00		0.00	1.56	43.49	1.56	43.49
4	Ջերմամեկուսիչ շերտ 30սմ հաստ.	քմ			3.83	0.00		0.00	15.60	59.78	15.60	59.78
5	Փողոցամեկուսիչ շերտ 30սմ հաստ.	քմ			0.77	0.00		0.00	15.60	11.95	15.60	11.95
6	Շահագործվող տանիքների և պատշգամբների սալաձև 40սմ հաստ. բազալտե սալերով	քմ			13.51	0.00		0.00	15.60	210.82	15.60	210.82
	ԱՄՏԱՔԻՆ ԱՊԱԿԵՊԱՏՈՒՄ											
35	Վիտրոմոնե ֆաստադային M1 տիպի ալյումինե պրոֆիլներից երկշերտ ապակեպատումով, չբացվող փեղկերով թեթև տեղադրում	քմ	100.10		82.31	8239.53	30.10	2477.62	0.00	0.00	70.00	5761.91
38	Ալյումինե պրոֆիլներից, ջերմամեկուսիչ, երկշերտ ապակեպատումով պատուհաններ բացվող փեղկերով	քմ	11.60		55.18	640.09	2.60	143.47	0.00	0.00	9.00	496.62
	ՀԱՏԱԿՆԵՐ											
46	Մուտքի սրահի բետոնե հատակի իրականացում 150սմ հաստությամբ	քմ	4.82		43.00	207.26	4.82	207.26	43.00	207.26	43.00	207.26
49	Նույնի, ցեմենտե հարթեցնող շերտ 20սմ հաստությամբ	քմ	0.766		55.00	42.13	0.766	42.13	55.00	42.13	55.00	42.13
52	Նույնի, ցեմենտե հարթեցնող շերտ 30սմ հաստությամբ	քմ	1.067		31.00	33.08	1.067	33.08	31.00	33.08	31.00	33.08
53	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում հիդրոիզոլից	քմ			2.72	0.00		0.00	31.00	84.29	31.00	84.29
55	Նույնի, ցեմենտե հարթեցնող շերտ 30սմ հաստությամբ	քմ	1.067		41.00	43.75	1.067	43.75	41.00	43.75	41.00	43.75
56	Նույնի, ցեմենտե հարթեցնող շերտ 30սմ հաստությամբ	քմ	0.7049		138.00	97.28	0.7049	97.28	138.00	147.25	138.00	147.25
57	Նույնի, ցեմենտե հարթեցնող շերտ 40սմ հաստությամբ	քմ			1.36	0.00	0.00	0.00	137.00	186.32	137.00	186.32
63	Նույնի, ցեմենտե հարթեցնող շերտ 30սմ հաստությամբ	քմ			1.07	0.00	0.00	0.00	50.00	53.35	50.00	53.35
64	Գրամիտե ջեռուցվող հատակ	քմ			2.23	0.00		0.00	29.00	64.70	29.00	64.70
65	Պողիթիլենային բարանի փռում	քմ			0.43	0.00		0.00	29.00	12.53	29.00	12.53
66	Ջերմամեկուսիչ շերտ 30սմ հաստությամբ փոփոխադրված տեղադրված սալերով	քմ			2.57	0.00		0.00	29.00	74.65	29.00	74.65
67	Ջեռուցվող հատակի իրականացում (խողովակների տեղադրում և այլն տես նախահաշիվ թիվ 1-2 «Ջեռուցում»)	քմ			5.15	0.00		0.00	29.00	149.35	29.00	149.35
68	Ցեմենտի հարթեցնող շերտ 70սմ հաստ. ՊԱՏԻՐ և ՄԻՋՆՈՐՄԱՆԵՐ	քմ			2.23	0.00		0.00	29.00	64.70	29.00	64.70

90	Պատերի երեսուն մեկ կողմից 12,5մ հաստ. գիպսատվարաթթի սալերով 100մմ մետաղե ստարեղով.	քմ		7.02	0.00	0.00	0.00	57.50	403.82	57.50	403.82
91	Պատերի երեսուն մեկ կողմից 12,5մմ հաստ. գիպսատվարաթթի սալերով 60մմ մետաղե ստարեղով	քմ	398.00	5.57	2214.87	8.00	44.52		0.00	390.00	2170.35
92	Պատերի երեսուն մեկ կողմից 12,5մմ հաստ. խոնավակայուն գիպսատվարաթթի սալերով 60մմ մետաղե ստարեղով	քմ	12.00	6.02	72.28		0.00		0.00	12.00	72.28
93	Սիմոնների շարուն 100մմ հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկներով (անոսանակորունով)	քմ	96.00	2.73	261.60		0.00	70.00	190.75	166.00	452.35
94	Սիմոնների շարուն 20սմ հաստութ. սնամեջ բետոնե բլոկներով, անոսանակորունով	խմ	1.90	18.03	34.25		0.00		0.00	1.90	34.25
95	Անոսան	տն	0.15	377.17	55.07		0.00	0.08	30.17	0.23	85.24
96	Բենը դալիճից անցատող ֆերմայի երեսպատում 2շերտ 12,5մմ հաստ. գիպսատվարաթթի սալերով	քմ	139.00	7.99	1109.92	139.00	1109.92				
Պատերի և միջնորոնների հաղորդում											
1	Ներքին պատերի պլաշ g/ա շաղախով	քմ		2.73				155.00	423.15	155.00	423.15
2	Սանհանգույցների պատերի երեսպատում կերամիկական սալիկներով (եվրոպական արտադրության)	քմ		12.98				155.00	2012.06	155.00	2012.06
3	ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԴՈՆԵՐ										
	Ներքին փայտյա միափերկ դռների տեղադրում	քմ		85.38				4.8996	418.35	4.90	418.35
108	Արտաքին միափերկ մետաղական ջերմանեկուսացված դռների տեղադրում	քմ		53.91	0.00		0.00	8.63	465.09	8.63	465.09
109	Այուրմինե պողֆիկներից երկփերկ ապակեպատ դռներ	քմ		66.22	0.00		0.00	16.00	1059.49	16.00	1059.49
	Ջեռուցում						0.00		0.00	0.00	0.00
6	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Փ50մմ, ձևավոր մասերի տեղադրումով, փորձարկումով, լկացումով և բլոթացումով	գծմ		4.31	0.00		0.00	18.00	77.60	18.00	77.60
7	Նոյնը, Փ32մմ	գծմ		2.31	0.00		0.00	32.00	73.82	32.00	73.82
8	Նոյնը, Փ25մմ	գծմ		2.22	0.00		0.00	125.00	277.13	125.00	277.13
9	Նոյնը, Փ20մմ	գծմ		2.57	0.00		0.00	110.00	282.92	110.00	282.92
10	Նոյնը, Փ16մմ	գծմ		2.57	0.00		0.00	225.00	578.70	225.00	578.70
20	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետիմն մեկուսիչով Փ50մմ	մ		1.12	0.00		0.00	18.00	20.23	18.00	20.23
21	Նոյնը, Փ32մմ	մ		0.61	0.00		0.00	32.00	19.42	32.00	19.42
22	Նոյնը, Փ25մմ	մ		0.58	0.00		0.00	85.00	49.22	85.00	49.22
23	Նոյնը, Փ20մմ	մ		0.49	0.00		0.00	10.00	4.87	10.00	4.87
24	Պաշտպանիչ ալիքաձև խողովակ Փ16մմ	մ		0.09	0.00		0.00	90.00	7.83	90.00	7.83
25	Պաշտպանիչ սլիքաձև խողովակ Փ20մմ	մ		0.10	0.00		0.00	20.00	2.08	20.00	2.08
26	Պատյան պողպատե խողովակից Փ32մմ L=0,2մ	հատ		0.21	0.00		0.00	14.00	2.91	14.00	2.91

27	Պատյան պողպատե խողովակից $\Phi 50$ մմ $L=0,33$ մ	հատ			0.69	0.00		0.00	4.00	2.76	4.00	2.76
28	Պատյան պողպատե խողովակից $\Phi 70$ մմ $L=0,2$ մ	հատ			0.50	0.00		0.00	2.00	0.99	2.00	0.99
29	Սեռաղյա կոնստրուկցիաներ խողովակների անդրացման համար	կգ			0.49	0.00		0.00	90.00	43.83	90.00	43.83
	Սառը ջրամատակարարման համակարգ							0.00		0.00	0.00	0.00
	Խմելու-տեխնիկական և հպակիորենային ջրամատակարարման համակարգ											
	Պիտակի $K1-1 \Phi 1000$ մմ, $h=2200$ մմ											
13	Պողպատե էլեկտրաբալկյակաժ խաղողակների տեղադրում $d=\Phi 6 \times 3$ մմ	գժմ			2.94	0.00		0.00	61.00	179.52	61.00	179.52
14	Պղիպոպակի ենթային խողովակների տեղադրում $\Phi 32 \times 3$ մմ $PN10$, ձևակոր մասերի տեղադրումով, փորձարկումով, լվացումով և բլորացումով	գժմ			2.13	0.00		0.00	36.00	76.50	36.00	76.50
15	Նույնը, $\Phi 20 \times 1,9$ մմ $PN10$	գժմ			1.80	0.00		0.00	20.00	36.06	20.00	36.06
16	Սողմակ $\Phi 65$ մմ	հատ			42.34	0.00		0.00	1.00	42.34	1.00	42.34
17	Պողպատե արմուկ $\Phi 76 \times 2,8$ մմ	հատ			1.09	0.00		0.00	10.00	10.85	10.00	10.85
18	Պողպատե եռաբաշխիչ $\Phi 76 \times 7,6$ մմ	հատ			13.01	0.00		0.00	2.00	26.03	2.00	26.03
19	Անցում $LS \Phi 76 \times 3,2$ մմ	հատ			15.62	0.00		0.00	1.00	15.62	1.00	15.62
23	Պղիպոպակի ենթ եռաբաշխիչ $\Phi 20 \times 20$ մմ	հատ			0.07	0.00		0.00	5.00	0.37	5.00	0.37
24	Պղիպոպակի ենթ արմուկ $\Phi 32$ մմ 90°	հատ			0.11	0.00		0.00	7.00	0.77	7.00	0.77
25	Պղիպոպակի ենթ արմուկ $\Phi 20$ մմ 90°	հատ			0.04	0.00		0.00	13.00	0.48	13.00	0.48
26	Պողպատե $\Phi 76 \times 2,8$ մմ և պղիպոպակի ենթ $\Phi 32$, $\Phi 20$ մմ անդրացման խանութներ	հատ			2.92	0.00		0.00	16.00	46.64	16.00	46.64
27	Պողպատե խողովակների յուղաներկում	քմ			1.02	0.00		0.00	3.42	3.50	3.42	3.50
	Տաք ջրամատակարարման համակարգ							0.00		0.00	0.00	0.00
1	Պղիպոպակի ենթային խողովակների տեղադրում $\Phi 25 \times 2,3$ մմ $PN10$, ձևակոր մասերի տեղադրումով, փորձարկումով, լվացումով և բլորացումով	գժմ			1.93	0.00		0.00	36.00	69.52	36.00	69.52
2	Նույնը, $\Phi 20 \times 1,9$ մմ $PN10$	գժմ			2.10	0.00		0.00	20.00	41.94	20.00	41.94
5	Պղիպոպակի ենթային անցումային եռաբաշխիչ $\Phi 25 \times 20$ մմ	հատ			0.08	0.00		0.00	3.00	0.25	3.00	0.25
6	Պղիպոպակի ենթ եռաբաշխիչ $\Phi 20 \times 20$ մմ	հատ			0.07	0.00		0.00	2.00	0.15	2.00	0.15
7	Պղիպոպակի ենթ արմուկ $\Phi 25$ մմ 90°	հատ			0.11	0.00		0.00	3.00	0.33	3.00	0.33
8	Պղիպոպակի ենթ արմուկ $\Phi 20$ մմ 90°	հատ			0.04	0.00		0.00	8.00	0.30	8.00	0.30
9	Պղիպոպակի ենթ $\Phi 25$ մմ $\Phi 20$ մմ խողովակների անդրացման խանութներ	հատ			0.55	0.00		0.00	37.00	20.42	37.00	20.42
	Ընդամենը											
	Տնտեսական կոյուղու համակարգ											
1	Կոյուղու պղիպոպակի խողովակների տեղադրում $\Phi 110$ մմ	գժմ			1.62	0.00		0.00	71.00	114.95	71.00	114.95
2	Կոյուղու պղիպոպակի խողովակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	գժմ			0.93	0.00		0.00	9.00	8.78	9.00	8.78
3	Պողպատե խողովակի տեղադրում 108×4 մմ	գժմ			5.18	0.00		0.00	1.00	5.18	1.00	5.18

6	Խորանդուրու ետլիցք ակազակույճային գրունտով	Խն	29.00	3.54	102.69	29.00	102.69		0.00	0.00	0.00
7	Ավելորդ գրունտի տեղափխտում 13կմ հեռավորության վրա	տն	161.50	2.39	386.15	161.50	386.15		0.00	0.00	0.00
8	Ջրնուղի կլոր հոր հավաքուկի ե/բետոնե օղակներից(1200մմ(11սառ)	Խն	1.60	99.42	159.07	1.60	159.07		0.00	0.00	0.00
9	Հավաքուկի ե/բետոնե ծածկի սալ բուքն Փ700մմ նսոցով 1,5x1,5x0,2(11)	հաս	1.00	114.60	114.60	1.00	114.60		0.00	0.00	0.00
10	Փական Փ25մմ	հաս	1.00	3.16	3.16	1.00	3.16		0.00	0.00	0.00
11	Ջուղակի տեղադրում Փ25մմ	հաս	1.00	10.21	10.21	1.00	10.21		0.00	0.00	0.00
12	Ջրի բունճե գտիչ DN 25մմ	հաս	1.00	3.46	3.46	1.00	3.46		0.00	0.00	0.00
13	Ղիտահորի անրացման մետաղական մասեր, հակախոռոչոն ներխումով	տ	0.02	1217.22	24.34	0.02	24.34		0.00	0.00	0.00
14	Մետաղական ստիճանների մոնտաժում հորերում հակախոռոչոն ներխումով	տն	0.01	551.45	5.51	0.01	5.51		0.00	0.00	0.00
15	Ասֆալտաբետոնե ծածկուկի քանդում 10սմ հաստությ.	Խն	4.60	3.86	17.77	4.60	17.77		0.00	0.00	0.00
16	Նույնի բարձում ակտոմնեքնանների վրա ձեռքով	տն	9.20	0.58	5.33	9.20	5.33		0.00	0.00	0.00
17	Նույնի տեղափխտում 13 կմ հեռավորության վրա	տն	9.20	2.39	22.00	9.20	22.00		0.00	0.00	0.00
18	Սանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկուկի վերականճում 5սմ հաստ.	քն	92.00	4.11	378.21	92.00	378.21		0.00	0.00	0.00
19	Նույնի հիմնատակի վերականճում բազալտե Խոնով 20սմ հաստ.	քն	92.00	1.14	104.88	92.00	104.88		0.00	0.00	0.00
20	Խճից շերտի փռում և տողորում բիտումով 4սմ հաստ.	քն	92.00	1.36	125.21	92.00	125.21		0.00	0.00	0.00
21	Միացում գոյություն ունեցող ջրագժին Փ25x300մմ	տեղ	1.00	2.35	2.35	1.00	2.35		0.00	0.00	0.00
	Ջերնային ցանց										
	IV-րդ կարգի գրունտների քանդում 0.5մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ակտոմնեքնանների վրա	Խն	47.00	0.58	27.21	47.00	27.21		0.00	0.00	0.00
22	Ավելոմնեքնանների վրա										
23	Ավելից շերտ կանալի տակ10սմ հաստ.	Խն	3.50	4.04	14.13	3.50	14.13		0.00	0.00	0.00
24	Խորանդուրու ետլիցք ակազակույճային գրունտով	Խն	33.00	3.54	116.85	33.00	116.85		0.00	0.00	0.00
25	Ավելորդ գրունտի տեղափխտում 13կմ հեռավորության վրա	տն	89.30	2.39	213.52	89.30	213.52		0.00	0.00	0.00
26	Ասֆալտաբետոնե ծածկուկի քանդում Խճի հիմնատակով	Խն	9.14	3.86	35.31	9.14	35.31		0.00	0.00	0.00
27	Նույնի բարձում ակտոմնեքնանների վրա ձեռքով	տն	18.28	0.58	10.58	18.28	10.58		0.00	0.00	0.00
28	Նույնի տեղափխտում 13 կմ հեռավորության վրա	տն	18.28	2.39	43.71	18.28	43.71		0.00	0.00	0.00
29	Խորշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկուկի վերականճում 8սմ հաստ.	քն	43.40	5.19	225.12	43.40	225.12		0.00	0.00	0.00

30	Նույնի հիմնարակի վերականգնումը բազային խմբով 17-րդ հաստ.	քմ	43.40	1.14	49.48	43.40	49.48	0.00	0.00	0.00
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ					11084.22		10457.24		
	Վերադարձված			13.3%		1474.20		1390.81		
	Ընդամենը					12568.42		11848.06		
	Հատույթ			11%		1381.43		1303.29		
	Ընդհանուր					13839.84		13151.34		
	Ժամանակակից շենքեր եւ կառուցներ			1.5%		209.10		197.27		
	Տարածքի մաքրում և շին աղբի տեղափոխում			0.15%		20.91		19.73		
	Ընդամենը					14169.85		13368.34		
	Կլիմայական պայմանների ազդեցություն			0.8%		113.36		106.95		
	Ընդամենը					14283.21		13475.29		
	N33 ենթակայանից 73ԿՎԱ հիմնախառն տնայնիստ գծի շրջափակ վրա գտնվող ինքնակառուցված վճար					14283.21		807.92		
	Ընդամենը					2856.64		14283.21		
	Անելացված արժեքի հարկ		20%			17139.85		2856.64		
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ					17139.85		17139.85		

Կապալառու

<<Արարատի>> ՍՊԸ

Ք. Արարատ, Իսանջյան 12

<<Արարատի>> ՓԲԸ, <

<<Արարատի>> մասնաճյուղ

ՀՀ 1150000119040100,

ՀՎՀՀ 04000271

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու

<<Կառավարության առընթեր

քաղաքաշինության պետական կոմիտե

Ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3

<< Ֆինանսների նախարարության

աշխատակազմի գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011012623,

ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար



Տնօրեն



14.12.2015թ. կնքված N ԲԼ-ԲԸԱՇՁԲ-15/4 ծածկագրով
գնման պայմանագրի / 8 .12.2017թ. կնքված N 8 համաձայնագրի

«Հավելված թիվ 1
2015թ. դեկտեմբերի 14-ին կնքված
N ԲԼ-ԲԸԱՇՁԲ-15/4 գնման պայմանագրի
2017 թ. ապրիլի 4-ին կնքված
համաձայնագրի N 6-ի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻԿ
“Երևանի կամերային պետական թատրոն” ԴՈԱԿ-ի տարածքում շինության կառուցման 2017 թվականի շինարարական աշխատանքների
կատարման

Հ/հ	Ծավալաթերթ նախաաշիվ ըստ պայմանագրի						Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաթերթ	
							Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Գումար
	Աշխատանքի անվանումը						Քանակ	Ընդհանուր գումար	Քանակ	Ընդհանուր գումար	Քանակ	Ընդհանուր գումար
1	2	3	4	5	6	7	8=5x7		9.0	10=5x9	11=4-7+9	12=11x5
	Ճարտարապետական մաս											
	ՊԱՏԵՐ											
1	Արտաքին պատերի շարուն 20սմ հաստութ. սնամեջ բետոնե բլոկներով, ամրամակրորունով	Խմ	108.60	18.03	1957.84		0.00			0.00	108.60	1957.84
2	Ամրամ 12A500C	տն	3.36	363.43	1220.32		0.00			0.00	3.36	1220.32
3	Բլոկների անցքերի լցափակում B-15 դասի բետոնով	Խմ	27.79	32.31	897.76		0.00			0.00	27.79	897.76
4	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում պեռլիտե բլոկներով 100մմ հաս.ա.	Խմ	43.50	52.82	2297.58		0.00			0.00	43.50	2297.58

5	Սյունների և հեծանքների ջերմամեկուսացում պեղիտե բլուկներով 50մմ հաստ.	խմ	27.20	52.82	1436.65		0.00		0.00	27.20	1436.65
6	Պեղիտե բլուկների անդրացում պատերին 8A500 ամրամային ելուստներով	տմ	0.57	358.85	204.54		0.00		0.00	0.57	204.54
7	Պատերի սկզբ ցմենտի շաղախով ցիմկապատ ցանցի վրայով	քմ	793.00	2.93	2324.28	61.00	178.79		0.00	732.00	2145.49
8	Պատերի գունավոր տեքստուրային սկզբ 3մմ հաստ. («Դյունեֆա» գերմանիա)	քմ	718.00	5.27	3781.71	528.00	2780.98		0.00	190.00	1000.73
9	Բետոնե մակերեսների ներկում ֆապարային ներկով	քմ	166.00	0.53	88.15	166.00	88.15		0.00	0.00	0.00
10	Պատերի երեսապատում տրավերտինե սալերով 30մմ հաստ.	քմ	322.00	19.52	6285.44		0.00		0.00	322.00	6285.44
11	Կլոր սյուների երեսապատում տրավերտինե սալերով 30մմ հաստ.	քմ	43.00	29.79	1281.10	43.00	1281.10		0.00	0.00	0.00
12	Սյունների երեսապատում տրավերտինե սալերով 30մմ հաստ.	քմ	0.00	19.52	0.00		0.00	60.00	1171.20	60.00	1171.20
13	Գետնախարիսի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	քմ	29.80	18.11	539.77		0.00	6.00	108.68	35.80	648.45
14	Պատուհանագոգների տեղադրում բազալտե սալերից 40մմ հաստ.	քմ	9.10	13.38	121.78		0.00		0.00	9.10	121.78
15	Տրավերտինե բաապակների տեղադրում 40մմ հաստությամբ	քմ	19.50	15.26	297.51		0.00		0.00	19.50	297.51
16	Հեծանքների տակի մասերի երեսապատում տրավերտինե սալերով 30մմ հաստ.	քմ	22.20	21.37	474.35		0.00		0.00	22.20	474.35
17	Պատերի երեսապատում այլունինե «Ալյուկաբոնդ» թիթեղով	քմ	2.10	24.25	50.93	2.10	50.93		0.00	0.00	0.00
	ՏԱՆԻԲ և շառագործվող պատշգամբ տատճանալանդանի վրա										
	Վերևի շերտ «Mineral Fidia Polyester»	քմ		4.75	0.00		0.00	15.60	74.13	15.60	74.13
1	«Primer Ecover » բուրկային եմբաշերտ	քմ		0.05	0.00		0.00	15.60	0.72	15.60	0.72
2	Թեթյունների շերտ թեթև բետոնով	խմ		27.806	0.00		0.00	1.56	43.49	1.56	43.49
3	Ջերմամեկուսիչ շերտ 30մմ հաստ. փրփրապոլիստիրոլային սալերով XPL Board	քմ		3.83	0.00		0.00	15.60	59.78	15.60	59.78
4	Գլորշամեկուսիչ շերտ 30մմ հաստ. փրփրապոլիստիրոլային սալերով XPL Board	քմ		0.77	0.00		0.00	15.60	11.95	15.60	11.95
5	Շահագործվող տանիքների և պատշգամբների սալվածք 40մմ հաստ. բազալտե սալերով	քմ		13.51	0.00		0.00	15.60	210.82	15.60	210.82
	ԱՐՏԱՔԵՐԻՆ ԱՊԱԿԵՊԱՏՈՒՄ										
35	Վիտրամենթ ֆապարային M1 տիպի այլունինե պրոֆիլներից երկշերտ ապակեպատումով, չբացվող փեղկերով թեք տեղադրում	քմ	100.10	82.31	8239.53	30.10	2477.62		0.00	70.00	5761.91

36	Վիտրամենի ֆասադային M1 տիպի այլումինե պրոֆիլներից երկշերտ ապակեպատումով, թեք տեղադրված	քմ	11.40	96.57	1100.90		0.00		0.00	11.40	1100.90
37	Այլումինե պրոֆիլներից պրոտաքին վիտրամի երկվերկ հոբներ, ջերմակամրջակով, երկշերտ ապակեպատումով	քմ	6.90	66.22	456.92		0.00		0.00	6.90	456.92
38	Այլումինե պրոֆիլներից, ջերմակամրջակով, երկշերտ ապակեպատումով պատուհաններ բացվող փեղկերով	քմ	11.60	55.18	640.09	2.60	143.47		0.00	9.00	496.62
39	Այլումինե պրոֆիլներից, ջերմակամրջակով, երկշերտ ապակեպատումով պատուհաններ չբացվող փեղկերով	քմ	16.50	38.63	637.35		0.00		0.00	16.50	637.35
46	ՀԱՏԱԿՆԵՐ Մուտքի սրահի բետոնե հատակի իրականացում 150մմ հաստությամբ	քմ	4.82	43.00	207.26	4.82	207.26	43.00	207.26	43.00	207.26
49	Նույնի, ցեմենտե հարթեցնող շերտ 20մմ հաստությամբ	քմ	0.766	55.00	42.13	0.766	42.13	55.00	42.13	55.00	42.13
52	Նույնի, ցեմենտե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստությամբ	քմ	1.067	31.00	33.08	1.067	33.08	31.00	33.08	31.00	33.08
53	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում ինդոլիզոլից	քմ		2.72	0.00		0.00	31.00	84.29	31.00	84.29
55	Նույնի, ցեմենտե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստությամբ	քմ	1.067	41.00	43.75	1.067	43.75	41.00	43.75	41.00	43.75
56	Նույնի, ցեմենտե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստությամբ	քմ	0.7049	138.00	97.28	0.7049	97.28	138.00	147.25	138.00	147.25
57	Նույնի, ցեմենտե հարթեցնող շերտ 40մմ հաստությամբ	քմ		1.36	0.00	0.00	0.00	137.00	186.32	137.00	186.32
63	Նույնի, ցեմենտե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստությամբ	քմ		1.07	0.00	0.00	0.00	50.00	53.35	50.00	53.35
64	Գրամիտե ջեռուցվող հատակ Ջեռուցվող հատակի ցեմենտի հարթեցնող շերտ 70մմ հաստ.	քմ		2.23	0.00		0.00	29.00	64.70	29.00	64.70
65	Պոլիէթիլենային բաղաճկի փշուր	քմ		0.43	0.00		0.00	29.00	12.53	29.00	12.53
66	Ջերմամեկուսիչ շերտ 30մմ հաստությամբ փոփոխադրված լիտիոլե սպերով	քմ		2.57	0.00		0.00	29.00	74.65	29.00	74.65
67	Ջեռուցվող հատակի իրականացում (սողովակների տեղադրում և այլն տես նախահաշիվ թիվ 1-2 «Ջեռուցում»)	քմ		5.15	0.00		0.00	29.00	149.35	29.00	149.35
68	Ցեմենտի հարթեցնող շերտ 70մմ հաստ.	քմ		2.23	0.00		0.00	29.00	64.70	29.00	64.70
83	ՊԱՏԵՐ և ՄԻՋՆՈՐՄԵՆԵՐ Միջնորոններ 100մմ մետ. ստաբիլիզ. երկու կողմից երեսապատված 12,5մմ հաստ. գիպոսավառարթոթն սալերով	քմ	7.00	9.45	66.16		0.00		0.00	7.00	66.16

84	Միջնորդումներ 1000-ն մետ. ստադերով երկու կողմից երեսապատված 12,5-ն հաստ. գիպսոստվարաթղթե սալերով ձայնամեկուսիչ շերտով	քմ	69.00	10.71	739.20		0.00		0.00		0.00	69.00	739.20
85	Միջնորդումներ 1000-ն մետ. ստադերով երկու կողմից երեսապատված 12,5-ն հաստ. խոնավակալում գիպսոստվարաթղթե սալերով	քմ	12.00	10.33	123.92		0.00		0.00		0.00	12.00	123.92
86	Միջնորդումներ 1000-ն մետ. ստադերով երկու կողմից երեսապատված 12,5-ն հաստ. խոնավակալում գիպսոստվարաթղթե սալերով ձայնամեկուսիչ շերտով	քմ	51.00	11.59	590.94		0.00		0.00		0.00	51.00	590.94
87	Միջնորդումներ 1000-ն մետ. ստադերով երկու կողմից երեսապատված 2շերտ 12,5-ն հաստ. գիպսոստվարաթղթե սալերով ձայնամեկուսիչ շերտով	քմ	124.00	16.05	1989.95		0.00		0.00		0.00	124.00	1989.95
90	Պատերի երեսում մեկ կողմից 12,5-ն հաստ. գիպսոստվարաթղթե սալերով 1000-ն մետաղե ստադերով. ջերմամեկուսիչ շերտով	քմ		7.02	0.00	0.00	0.00	57.50	403.82		57.50	403.82	
91	Պատերի երեսում մեկ կողմից 12,5-ն հաստ. գիպսոստվարաթղթե սալերով 600-ն մետաղե ստադերով	քմ	398.00	5.57	2214.87	8.00	44.52		0.00		390.00	2170.35	
92	Պատերի երեսում մեկ կողմից 12,5-ն հաստ. խոնավակալում գիպսոստվարաթղթե սալերով 600-ն մետաղե ստադերով	քմ	12.00	6.02	72.28		0.00		0.00		12.00	72.28	
93	Միջնորդումների շարում 1000-ն հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկներով (ամրամակիրումով)	քմ	96.00	2.73	261.60		0.00	70.00	190.75		166.00	452.35	
94	Միջնորդումների շարում 20սմ հաստությ. սնամեջ բետոնե բլոկներով, ամրամակիրումով	խմ	1.90	18.03	34.25		0.00		0.00		1.90	34.25	
95	Անդամ	տմ	0.15	377.17	55.07		0.00	0.08	30.17		0.23	85.24	
96	Բենը դափիճից ամջատող ֆերոմալի երեսապատում 2շերտ 12,5-ն հաստ. գիպսոստվարաթղթե սալերով	քմ	139.00	7.99	1109.92	139.00	1109.92						
Պատերի և միջնորդումների հաղորդում													
97	Ներքին պատերի սվաղ ց/ա շաղախով	քմ		2.73				155.00	423.15		155.00	423.15	
98	Սանհոնգույցների պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով (եվրոպական արտադրության)	քմ		12.98				155.00	2012.06		155.00	2012.06	
Ներքին և արևմտյան դռներ													
107	Ներքին փայտյա միափերկ դռների տեղադրում	քմ		85.38				4.8996	418.35		4.90	418.35	
108	Արտաքին միափերկ մետաղական ջերմամեկուսացված դռների տեղադրում	քմ		53.91	0.00		0.00	8.63	465.09		8.63	465.09	

109	Այսումինն պրոֆիլներից երկփեղկ ապակեպատ դմնեղ	քմ		66.22	0.00		0.00	16.00	1059.49	16.00	1059.49
	Ջեռուցում						0.00	0.00		0.00	0.00
6	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Φ50մմ, ձևակող մասերի տեղադրումով, փորձարկումով, լվացումով և քլորացումով	գծմ		4.31	0.00		0.00	18.00	77.60	18.00	77.60
7	Նոլմը, Φ32մմ	գծմ		2.31	0.00		0.00	32.00	73.82	32.00	73.82
8	Նոլմը, Φ25մմ	գծմ		2.22	0.00		0.00	125.00	277.13	125.00	277.13
9	Նոլմը, Φ20մմ	գծմ		2.57	0.00		0.00	110.00	282.92	110.00	282.92
10	Նոլմը, Φ16մմ	գծմ		2.57	0.00		0.00	225.00	578.70	225.00	578.70
20	խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով Φ50մմ	մ		1.12	0.00		0.00	18.00	20.23	18.00	20.23
21	Նոլմը, Φ32մմ	մ		0.61	0.00		0.00	32.00	19.42	32.00	19.42
22	Նոլմը, Φ25մմ	մ		0.58	0.00		0.00	85.00	49.22	85.00	49.22
23	Նոլմը, Φ20մմ	մ		0.49	0.00		0.00	10.00	4.87	10.00	4.87
24	Պաշտպանիչ ալիքաձև խողովակ Φ16մմ	մ		0.09	0.00		0.00	90.00	7.83	90.00	7.83
25	Պաշտպանիչ ալիքաձև խողովակ Φ20մմ	մ		0.10	0.00		0.00	20.00	2.08	20.00	2.08
26	Պատյան պողպատե խողովակից Φ32մմ L=0,2մ	հատ		0.21	0.00		0.00	14.00	2.91	14.00	2.91
27	Պատյան պողպատե խողովակից Φ50մմ L=0,33մ	հատ		0.69	0.00		0.00	4.00	2.76	4.00	2.76
28	Պատյան պողպատե խողովակից Φ70մմ L=0,2մ	հատ		0.50	0.00		0.00	2.00	0.99	2.00	0.99
29	Մետաղյա կոմստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կգ		0.49	0.00		0.00	90.00	43.83	90.00	43.83
	Սառը ջրամատակարարման համակարգ						0.00		0.00	0.00	0.00
	Խմելու-տնտեսական և հպակողմային ջրամատակարարման համակարգ										
	Ջրաչափական հանգույց										
1	Ջրաչափական հանգույցի ե/բետ. դիտահոր մետաղական ձողով 700x700x700մմ	հատ		31.46	31.46		0.00		0.00	1.00	31.46
2	Խճից մակապատրաստական շերտ	խմ		6.05	1.21		0.00		0.00	0.20	1.21
3	Ջրաչափական հորի հիմք B-7,5 դասի դետոնից	խմ		30.80	6.16		0.00		0.00	0.20	6.16
4	Հորի պատերի և մտցի ջերմամեկուսացում	քմ		2.58	5.84		0.00		0.00	2.26	5.84
5	Ամնուպոլիստիրոլով	կգ		0.41	0.68		0.00		0.00	1.65	0.68
6	Ամնյունակ 36x3 L=500մմ	խմ		3.04	0.03		0.00		0.00	0.01	0.03
7	Կարմիր խարամ										
	Պողպատե էլեկտրաբակցված խողովակների տեղադրում d=76x3մմ պենոպոլիստիրոլե ջերմամեկուսիչով	գծմ		3.47	6.93		0.00		0.00	2.00	6.93
8	Անցում DN65x32մմ	հատ		2.00	3.44		0.00		0.00	2.00	3.44

9.	Կցաշուրթային փական Փ32ն	հատ	1.00	33.09	33.09		0.00		0.00		1.00	33.09
10	Ջտիչ d=32ն	հատ	1.00	5.01	5.01		0.00		0.00		1.00	5.01
11	Ջրաչափի տեղադրում DN 32ն	հատ	1.00	18.79	18.79		0.00		0.00		1.00	18.79
12	ստուգաչափումով	հատ	2.00	0.78	1.56		0.00		0.00		2.00	1.56
	Պողպատե կայծախողովակ Փ32ն	հատ										
	Խմելու-տնտեսական և հակահրդեհային ջրամատակարարման համակարգ						0.00		0.00		0.00	0.00
1	Պիտահոր K1-1 Փ1000ն, h=1600ն Ե/բետոնե դիտահորի կլոր օղակ Փ1000ն, h=1000ն	հատ	1.00	36.67	36.67		0.00		0.00		1.00	36.67
2	Պիտահորի բետոնե բլոկների տեղադրում 450x200x200ն չափով	հատ	7.00	1.35	9.46		0.00		0.00		7.00	9.46
3	Ե/բետոնե դիտահորի ծածկի սալ 1200*1200ն, h=200ն պլաստիկ մտողով	հատ	1.00	85.09	85.09		0.00		0.00		1.00	85.09
4	Միաձուլ բետոնե վաքի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնով	խմ	0.36	43.33	15.60		0.00		0.00		0.36	15.60
5	Խճից մախապատրաստական շերտ	խմ	0.22	6.05	1.33		0.00		0.00		0.22	1.33
6	Պիտահորի հատակի սալ h=150ն B-20 դասի բետոնով	խմ	0.70	31.93	22.35		0.00		0.00		0.70	22.35
7	Պիտահոր K1-1 Փ1000ն, h=2200ն Ե/բետոնե դիտահորի կլոր օղակ Փ1000ն, h=1000ն	հատ	1.00	36.67	36.67		0.00		0.00		1.00	36.67
8	Ե/բետոնե դիտահորի կլոր օղակ Փ1000ն, h=500ն	հատ	1.00	23.13	23.13		0.00		0.00		1.00	23.13
9	Պիտահորի բետոնե բլոկների տեղադրում 450x200x200ն չափով	հատ	14.00	1.35	18.93		0.00		0.00		14.00	18.93
10	Ե/բետոնե դիտահորի ծածկի սալ 1200*1200ն, h=200ն պլաստիկ մտողով	հատ	1.00	85.09	85.09		0.00		0.00		1.00	85.09
11	Միաձուլ բետոնե վաքի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնով	խմ	0.36	43.33	15.60		0.00		0.00		0.36	15.60
12	Խճից մախապատրաստական շերտ	խմ	0.22	6.05	1.33		0.00		0.00		0.22	1.33
13	Պիտահորի հատակի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	0.70	31.93	22.35		0.00		0.00		0.70	22.35
14	Պողպատե էլեկտրաեռացկված խողովակների տեղադրում d=76x3ն	գծն	0.00	2.94	0.00		0.00		0.00		61.00	179.52
15	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Փ32x3ն PN10, ձևավոր մանրի տեղադրումով, փորձարկումով, լվացումով և քլորացումով	գծն	0.00	2.13	0.00		0.00		0.00		36.00	76.50
16	Նույն, Փ20x1,9ն PN10	գծն	0.00	1.80	0.00		0.00		0.00		20.00	36.06
17	Սողմակ Փ65ն	հատ	0.00	42.34	0.00		0.00		0.00		1.00	42.34
18	Պողպատե աղմուկ Փ76x2,8ն	հատ	0.00	1.09	0.00		0.00		0.00		10.00	10.85
19	Պողպատե եռաբաշխիչ Փ76x76ն	հատ	0.00	13.01	0.00		0.00		0.00		2.00	26.03

20	Անցում ՆՍ Փ76x32նմ	հատ	0.00	15.62	0.00		0.00	1.00	15.62	1.00	15.62
21	Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ Փ20x20նմ	հատ	0.00	0.07	0.00		0.00	5.00	0.37	5.00	0.37
22	Պոլիպրոպիլենե արմունկ Փ32նմ 90°	հատ	0.00	0.11	0.00		0.00	7.00	0.77	7.00	0.77
23	Պոլիպրոպիլենե արմունկ Փ20նմ 90°	հատ	0.00	0.04	0.00		0.00	13.00	0.48	13.00	0.48
24	Պողպատե Փ76x2,8նմ և պոլիպրոպիլենե Փ32, Փ20նմ ամրացման խամուբներ	հատ	0.00	2.92	0.00		0.00	16.00	46.64	16.00	46.64
25	Պողպատե խողովակների յուղաներկում	քմ	0.00	1.02	0.00		0.00	3.42	3.50	3.42	3.50
	Տաք ջրամատակարարման համակարգ						0.00		0.00	0.00	0.00
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Փ25x2,3նմ PN10, ձևակոր մասերի տեղադրումով, փորձարկումով, լվացումով և քլորացումով	գծն	0.00	1.93	0.00		0.00	36.00	69.52	36.00	69.52
2	Նույնը, Փ20x1,9նմ PN10	գծն	0.00	2.10	0.00		0.00	20.00	41.94	20.00	41.94
3	Պոլիպրոպիլենային անցումային եռաբաշխիչ Փ25x20նմ	հատ	0.00	0.08	0.00		0.00	3.00	0.25	3.00	0.25
4	Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ Փ20x20նմ	հատ	0.00	0.07	0.00		0.00	2.00	0.15	2.00	0.15
5	Պոլիպրոպիլենե արմունկ Փ25նմ 90°	հատ	0.00	0.11	0.00		0.00	3.00	0.33	3.00	0.33
6	Պոլիպրոպիլենե արմունկ Փ20նմ 90°	հատ	0.00	0.04	0.00		0.00	8.00	0.30	8.00	0.30
7	Պոլիպրոպիլենե Փ25նմ Փ20նմ խողովակների ամրացման խամուբներ	հատ	0.00	0.55	0.00		0.00	37.00	20.42	37.00	20.42
	Ընդամենը						0.00		0.00	0.00	0.00
	Տնտեսական կոտորու համակարգ						0.00		0.00	0.00	0.00
1	Կոյուրու պոլիպիմրիքտրիե խողովակների տեղադրում Փ110նմ	գծն	0.00	1.62	0.00		0.00	71.00	114.95	71.00	114.95
2	Կոյուրու պոլիպիմրիքտրիե խողովակների տեղադրում Փ50նմ	գծն	0.00	0.98	0.00		0.00	9.00	8.78	9.00	8.78
3	Պողպատե խողովակի տեղադրում 108x4նմ	գծն	0.00	5.18	0.00		0.00	1.00	5.18	1.00	5.18
4	Պոլիպիմրիքտրիե անցումային քեք եռաբաշխիչ 110նմ	հատ	0.00	0.77	0.00		0.00	7.00	5.40	7.00	5.40
5	Պոլիպիմրիքտրիե քեք եռաբաշխիչ 110նմ	հատ	0.00	0.77	0.00		0.00	7.00	5.41	7.00	5.41
6	Պոլիպիմրիքտրիե եռաբաշխիչ 110նմ	հատ	0.00	0.77	0.00		0.00	2.00	1.55	2.00	1.55
7	Պոլիպիմրիքտրիե եռաբաշխիչ 50նմ	հատ	0.00	0.21	0.00		0.00	5.00	1.06	5.00	1.06
8	Պոլիպիմրիքտրիե արմունկ Փ110նմ 45°	հատ	0.00	0.33	0.00		0.00	107.00	35.42	107.00	35.42
9	Պոլիպիմրիքտրիե արմունկ Փ110նմ 90°	հատ	0.00	0.39	0.00		0.00	5.00	1.93	5.00	1.93
10	Պոլիպիմրիքտրիե արմունկ Փ50նմ 45°	հատ	0.00	0.10	0.00		0.00	8.00	0.81	8.00	0.81
11	Պոլիպիմրիքտրիե ստուգիչ Փ110նմ R	հատ	0.00	1.04	0.00		0.00	2.00	2.08	2.00	2.08
12	Պոլիպիմրիքտրիե մաքրիչ Փ110նմ TTP	հատ	0.00	1.04	0.00		0.00	4.00	4.16	4.00	4.16
13	Պոլիպիմրիքտրիե մաքրիչ Փ50նմ TTP	հատ	0.00	0.42	0.00		0.00	1.00	0.42	1.00	0.42
14	Պոլիպիմրիքտրիե Փ50նմ և Փ110նմ խողովակների ամրացման խամուբներ	հատ	0.00	0.26	0.00		0.00	54.00	13.93	54.00	13.93
	Անճրևատար կոյուրու համակարգ						0.00		0.00	0.00	0.00
1	Կոյուրու պոլիպիմրիքտրիե խողովակների տեղադրում Փ110նմ	գծն	96.00	1.62	155.42	28.00	45.33		0.00	68.00	110.09
2	Պոլիպիմրիքտրիե քեք եռաբաշխիչ 110նմ	հատ	6.00	1.21	7.23		0.00		0.00	6.00	7.23

3.	Պոլիմիլբյուրիդե եռաբաշխիչ 110մմ	հատ	1.00	1.21	1.21		0.00		0.00		1.00	1.21
4	Պոլիմիլբյուրիդե արմունկ Φ110մմ 45"	հատ	12.00	0.76	9.16		0.00		0.00		12.00	9.16
5	Պոլիմիլբյուրիդե արմունկ Φ110մմ 90"	հատ	1.00	0.82	0.82		0.00		0.00		1.00	0.82
6	Պոլիմիլբյուրիդե ստուգիչ Φ110մմ R	հատ	2.00	1.47	2.94		0.00		0.00		2.00	2.94
7	Պոլիմիլբյուրիդե մաքրիչ Φ110մմ TTP	հատ	3.00	1.47	4.42		0.00		0.00		3.00	4.42
8	Պոլիմիլբյուրիդե Φ50մմ և Φ110մմ խողովակների ամրացման խանութներ	հատ	64.00	0.26	16.51		0.00		0.00		64.00	16.51
9	Պոլիմիլբյուրիդե խողովակների հիդրակլիկ փողձարկուն	գծն	96.00	0.06	6.14	28.00	1.79		0.00		68.00	4.35
10	Ջրընդունիչ ձագար տաքացիկո էենննոլ	հատ	5.00	54.95	274.76		0.00		0.00		5.00	274.76
11	Ռիտահոր K2-1 Φ1000մմ , h=1200մմ Ե/բետոնե ռիտահորի կլոր օղակ Φ1000մմ, h=500մմ	հատ	1.00	23.13	23.13		0.00		0.00		1.00	23.13
12	Ռիտահորի բետոնե բլոկների տեղադրում 450x200x200մմ չափիսի	հատ	7.00	1.35	9.45		0.00		0.00		7.00	9.45
13	Ե/բետոնե ռիտահորի ծածկի սալ 1200x1200մմ, h=200մմ պլաստիկ մտողով	հատ	1.00	85.09	85.09		0.00		0.00		1.00	85.09
14	Միաձույլ բետոնե վաքի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնով	խմ	0.36	43.33	15.60		0.00		0.00		0.36	15.60
15	Խճիչ մախապատրաստական շերտ	խմ	0.22	6.05	1.33		0.00		0.00		0.22	1.33
16	Ռիտահորի հատակի սալ h=150մմ B-20 դասի դետոնով	խմ	0.29	31.93	9.26		0.00		0.00		0.29	9.26
	Կաթապատան տեխնոլոգիա						0.00		0.00		0.00	0.00
17	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Φ50մմ, ձևակոր մասերի տեղադրումով, փողձարկունով, Լվացումով և քլորացումով	գծն	0.00	4.31	0.00		0.00	23.00	99.20	23.00		99.20
18	Նոյնը, Φ40մմ	գծն	0.00	3.71	0.00		0.00	36.00	133.42	36.00		133.42
19	Նոյնը, Φ25մմ	գծն	0.00	2.22	0.00		0.00	4.00	8.86	4.00		8.86
20	Նոյնը, Φ20մմ	գծն	0.00	2.58	0.00		0.00	12.00	30.90	12.00		30.90
21	Նոյնը, Φ16մմ	գծն	0.00	2.58	0.00		0.00	7.00	18.03	7.00		18.03
22	խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով Φ50մմ	մ	0.00	1.12	0.00		0.00	23.00	25.81	23.00		25.81
23	Նոյնը, Φ40մմ	մ	0.00	0.75	0.00		0.00	36.00	26.82	36.00		26.82
24	Նոյնը, Φ25մմ	մ	0.00	0.58	0.00		0.00	4.00	2.32	4.00		2.32
25	Նոյնը, Φ20մմ	մ	0.00	0.49	0.00		0.00	12.00	5.84	12.00		5.84
26	Նոյնը, Φ16մմ	մ	0.00	0.45	0.00		0.00	7.00	3.16	7.00		3.16
27	Մետաղական կոնստրուկցիա	կգ	0.00	0.49	0.00		0.00	80.00	38.96	80.00		38.96
	Գործող 6 և 0,4 կվ մալուխների հատվածների տեղափոխում						0.00		0.00			0.00
1	Մալուխ ալյումինից 1.0կվ ABBF-1 4x150մմ2 կտրվածքով	մ	90.00	8.39	754.92		0.00		0.00	90.00		754.92
2	Մալուխ ալյումինից 6.0կվ ACB 3x95մմ2 կտրվածքով	մ	14.00	7.83	109.58		0.00		0.00	14.00		109.58
3	Ազույց միացնող 1կվ C460	հատ	4.00	27.68	110.73		0.00		0.00	4.00		110.73

4	Անուց 6կՎ CC80	հատ	0.00	34.30	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
5	IV-րդ կարգի գրունտների քանդում խրամուղում ձեռքով	խմ	12.00	3.31	39.73		0.00		0.00	12.00	39.73
6	0,17մ հաստ. ապֆալտաբետոն և խճի շերտի քանդում	խմ	7.00	3.86	27.04		0.00		0.00	7.00	27.04
7	գրունտի ետլիցք	խմ	6.60	1.34	8.86		0.00		0.00	6.60	8.86
8	Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ավտոմեքենաների կրա ձեռքով	տն	10.90	0.75	8.12		0.00		0.00	10.90	8.12
9	Նույնի տեղափոխում 7 կմ հեռավորության վրա	տն	10.90	1.60	17.44		0.00		0.00	10.90	17.44
10	Անվորճակի պատրաստումը խրամուղում ավազից	մ	0.00	0.24	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
11	Ավազ	խմ	0.00	1.86	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
12	Ասֆալտաբետոնն ծածկույթի վերականգնում 5սմ հաստության	քմ	25.00	3.96	98.88		0.00		0.00	25.00	98.88
13	Բազալտե խճից հիմնատակի վերականգնում12սմ հաստության	քմ	25.00	1.13	28.28		0.00		0.00	25.00	28.28
14	Վինիլպատե խողովակ 125x4մմ	մ	54.00	1.56	84.40		0.00		0.00	54.00	84.40
15	Մալոխի ծածկումը աղյուսով	մ	10.00	0.35	3.49		0.00		0.00	10.00	3.49
16	Աղյուս	հատ	90.00	0.16	14.04		0.00		0.00	90.00	14.04
	Ընդամենը						0.00		0.00	0.00	0.00
	Բակային ջրամատակարարման ցանց										
1	IV-րդ կարգի գրունտների քանդում 0,5մ3 շերտի տարողությամբ երկավատուղով, բարձելով ավտոմեքենաների կրա	խմ	85.00	0.58	49.22	85.00	49.22		0.00	0.00	0.00
2	Ավազից մախապատրաստական շերտ խողովակաշարի տակ 10սմ հաստ.	խմ	7.00	4.04	28.26	7.00	28.26		0.00	0.00	0.00
3	Պղինձի ենթադրվող տիպի խողովակների տեղադրում և փորձարկում d=50մմ	գճն	100.00	0.94	93.80	100.00	93.80		0.00	0.00	0.00
4	Պղինձի ենթադրվող մասերի տեղադրում -- անցում Φ25x50մմ	հատ	1.00	1.25	1.25	1.00	1.25		0.00	0.00	0.00
5	Ավազից պաշտպանիչ շերտ խողովակաշարի վրա 30սմ հաստ.	խմ	21.00	4.04	84.78	21.00	84.78		0.00	0.00	0.00
6	խրամուղու ետլիցք ավազակույծային գրունտով	խմ	29.00	3.54	102.69	29.00	102.69		0.00	0.00	0.00
7	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 13կմ հեռավորության վրա	տն	161.50	2.39	386.15	161.50	386.15		0.00	0.00	0.00
8	Ջրնուրի կլոր իոր հավաքովի ե/բետոնն օղակներիցΦ1200մմ(1հատ)	խմ	1.60	99.42	159.07	1.60	159.07		0.00	0.00	0.00
9	Հավաքովի ե/բետոնն ծածկի սալ թուցե Φ700մմ մտողով 1,5x1,5x0,2(ն)	հատ	1.00	114.60	114.60	1.00	114.60		0.00	0.00	0.00
10	Փական Φ25մմ	հատ	1.00	3.16	3.16	1.00	3.16		0.00	0.00	0.00
11	Ջրաչափի տեղադրում Φ25մմ	հատ	1.00	10.21	10.21	1.00	10.21		0.00	0.00	0.00
12	Ջրի բրունճե գտիչ DN 25մմ	հատ	1.00	3.46	3.46	1.00	3.46		0.00	0.00	0.00

13	Դիտահորի անրացման մետաղական մասեր, հալակառոցները ներկումով	տ	0.02	1217.22	24.34	0.02	24.34			0.00	0.00	0.00
14	Մետաղական ստիճանների մոնտաժում հորերում հալակառոցները ներկումով	տն	0.01	551.45	5.51	0.01	5.51			0.00	0.00	0.00
15	Անֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում 10սմ հաստությ.	խմ	4.60	3.86	17.77	4.60	17.77			0.00	0.00	0.00
16	Նոյնի բարձում ավտոմեքենաների վրա ձեռքով	տն	9.20	0.58	5.33	9.20	5.33			0.00	0.00	0.00
17	Նոյնի տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տն	9.20	2.39	22.00	9.20	22.00			0.00	0.00	0.00
18	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերականգնում 5սմ հաստ.	քմ	92.00	4.11	378.21	92.00	378.21			0.00	0.00	0.00
19	Նոյնի հիմնատակի վերականգնում բազալտե խիճով 20սմ հաստ.	քմ	92.00	1.14	104.88	92.00	104.88			0.00	0.00	0.00
20	Խճից շերտի փռում և տողորում բիտումով 4սմ հաստ.	քմ	92.00	1.36	125.21	92.00	125.21			0.00	0.00	0.00
21	Միացում գոյություն ունեցող ջրաձիճի $\Phi 25 \times 300$ մմ	տեղ	1.00	2.35	2.35	1.00	2.35			0.00	0.00	0.00
	Կենցաղային բակային կույրու ցանց						0.00			0.00	0.00	0.00
1	IV-րդ կարգի գրունտների քանդում 0.5մ3 շերտի տալուությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	70.00	0.58	40.53		0.00			0.00	70.00	40.53
2	Ավազից մախապատրաստական շերտ խողովակաշարի տակ 10սմ հաստ.	խմ	2.80	4.04	11.30		0.00			0.00	2.80	11.30
3	Պղինքի ենթային ծալքավոր խողովակ հորի մեջ $\Phi 200$ մմ	գժմ	35.00	4.36	152.57		0.00			0.00	35.00	152.57
4	Ավազից պաշտպանիչ շերտ խողովակաշարի վրա 50սմ հաստ.	խմ	14.00	4.04	56.52		0.00			0.00	14.00	56.52
5	Խրամուղու ետլիցք ավազակառոցային գրունտով	խմ	35.00	3.54	123.94		0.00			0.00	35.00	123.94
6	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 13կմ հեռավորության վրա	տն	133.00	2.39	318.00		0.00			0.00	133.00	318.00
7	Կոյուղու կլոր դիտահոր հավաքովի է/բ օղակներով $\Phi 1000$ մմ (3հատ)	խմ	6.00	72.85	437.09		0.00			0.00	6.00	437.09
8	Հավաքովի է/բետոնե ծածկի սալ թուցե $\Phi 700$ մմ մոտցով 1.2x1.2x0.2(ն)	հատ	3.00	94.77	284.30		0.00			0.00	3.00	284.30
9	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր, հալակառոցները ներկումով	տ	0.12	1217.22	146.07		0.00			0.00	0.12	146.07
10	Մետաղական ստիճանների մոնտաժում հորերում հալակառոցները ներկումով	տն	0.06	551.45	33.09		0.00			0.00	0.06	33.09
11	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում 10սմ հաստությ.	խմ	2.10	3.86	8.11		0.00			0.00	2.10	8.11
12	Նոյնի բարձում ավտոմեքենաների վրա ձեռքով	տն	4.20	0.58	2.43		0.00			0.00	4.20	2.43

13	Նույնի տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տմ	4.20	2.39	10.04		0.00		0.00	4.20	10.04
14	Մանրահարիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերականգնում 5սմ հաստ.	քմ	42.00	4.11	172.66		0.00		0.00	42.00	172.65
15	Նույնի հիմնատափի վերականգնում բազալտե խիճով 20սմ հաստ.	քմ	42.00	1.14	47.88		0.00		0.00	42.00	47.88
16	խճից շերտի փշում և սողորոն բխումով 4սմ հաստ.	քմ	42.00	1.36	57.16		0.00		0.00	42.00	57.16
17	Միացում գոյություն ունեցող կողորագծին	տեղ	1.00	20.23	20.23		0.00		0.00	1.00	20.23
	Ընդամենը						0.00		0.00	0.00	0.00
	Արտաքին գազատար						0.00		0.00	0.00	0.00
1	IV կարգի գրունտների բանրում խրանուղում ձեռքով	խմ	1.00	3.31	3.31		0.00		0.00	1.00	3.31
2	Պողպատե էլեկտրոնակցումա յին խողովակների տեղադրում $\Phi 57 \times 3$ մմ	գծմ	50.00	2.74	137.05		0.00		0.00	50.00	137.05
3	Գազամուղու փշանալքում	գծմ	50.00	0.61	30.35		0.00		0.00	50.00	30.35
4	Գազամուղի խողովակների միացում գործող ցանցին $\Phi 50$ մմ	տեղ	4.00	45.25	181.00		0.00		0.00	4.00	181.00
5	խողովակների յուղաներկում	քմ	9.00	1.04	9.35		0.00		0.00	9.00	9.35
6	Պողպատե խողովակ $d=100$ մմ հեմարանի համար	գծմ	12.00	4.30	51.54		0.00		0.00	12.00	51.54
7	Բետոն հեմարանի համար B-7.5 դասի բետոնից	խմ	0.64	37.17	23.79		0.00		0.00	0.64	23.79
8	Մետաղական ձևակիր մասեր, ամրացումներ	տմ	0.01	1206.32	12.06		0.00		0.00	0.01	12.06
9	GSA-100 Գազի ճնշման կարգավորման պահարանի ապամոնտաժում և մոնտաժում մեկ ուղիշ տեղ	հատ	1.00	29.78	29.78		0.00		0.00	1.00	29.78
10	Բետոնե հիմք պահարանի տակ B-7.5 դասի բետոնից	խմ	0.27	37.17	10.04		0.00		0.00	0.27	10.04
11	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 57 \times 3$ մմ	գծմ	18.00	0.47	8.44		0.00		0.00	18.00	8.44
12	Ամրատում գոյություն ունեցող գազատարից $\Phi 57$ մմ	տեղ	4.00	14.59	58.34		0.00		0.00	4.00	58.34
13	Շինաղբի և ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում 13կմ հեռավորության վրա	տմ	2.00	3.14	6.27		0.00		0.00	2.00	6.27
	Ընդամենը						0.00		0.00	0.00	0.00
	Ձեռնային ցանց										
1	IV-րդ կարգի գրունտների բանրում 0.5մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	47.00	0.58	27.21	47.00	27.21		0.00	0.00	0.00
2	Ավազից շերտ կանաչի տակ 10սմ հաստ.	խմ	3.50	4.04	14.13	3.50	14.13		0.00	0.00	0.00
3	խրանուղու ետիցք ավազակալճային գրունտով	խմ	33.00	3.54	116.85	33.00	116.85		0.00	0.00	0.00

4	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 13կմ հեռավորության վրա	տն	89.30	2.39	213.52	89.30	213.52	0.00	0.00	0.00
5	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում խճի հիմնատակով	խն	9.14	3.86	35.31	9.14	35.31	0.00	0.00	0.00
6	Նույնի բարձում ավտոմեքենաների վրա ձեռքով	տն	18.28	0.58	10.58	18.28	10.58	0.00	0.00	0.00
7	Նույնի տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տն	18.28	2.39	43.71	18.28	43.71	0.00	0.00	0.00
8	Խողովակափակ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի վերականգնում 8սմ հաստ.	քն	43.40	5.19	225.12	43.40	225.12	0.00	0.00	0.00
9	Նույնի հիմնատակի վերականգնում բազալտե խիճով 17սմ հաստ.	քն	43.40	1.14	49.48	43.40	49.48	0.00	0.00	0.00
10	Անջատում գործող ջերմատարից Փ133x133սն	տեղ	12.00	7.18	86.20		0.00	0.00	12.00	86.20
11	Պողպատե խողովակի ապամոնտաժում Փ133x4սն	գծն	50.00	0.73	36.35		0.00	0.00	50.00	36.35
	Էլեկտրամատակարարում						0.00	0.00	0.00	0.00
1	Մալուխ ալյումինից 1.0կմ ABBF-1 4x95սն2 կտր.	մ	120.00	6.17	740.52		0.00	0.00	120.00	740.52
2	Կցողիչ ծայրային ՈՒԿ-3	հատ	2.00	7.85	15.71		0.00	0.00	2.00	15.71
3	Ալյումնատ-անջատիչ եռաբևեռ 200Ա	հատ	1.00	52.82	52.82		0.00	0.00	1.00	52.82
4	Հոսանքի տրամաֆորմատոր 150/5Ա	հատ	3.00	13.37	40.12		0.00	0.00	3.00	40.12
5	Հաշվիչ եռաֆազ երկսակագնային 5Ա	հատ	1.00	35.87	35.87		0.00	0.00	1.00	35.87
6	IV-րդ կարգի գրունտների քանդում խրամուղում ձեռքով	խն	28.00	3.31	92.71		0.00	0.00	28.00	92.71
7	0,17մ հաստ. ասֆալտաբետոնե և խճի շերտի քանդում	խն	6.00	3.86	23.18		0.00	0.00	6.00	23.18
8	Գրունտի ետլիցք	խն	21.00	1.34	28.20		0.00	0.00	21.00	28.20
9	Ավելորդ գրունտի և շինարարի բարձում ավտոմեքենաների վրա ձեռքով	տն	24.70	0.75	18.40		0.00	0.00	24.70	18.40
10	Նույնի տեղափոխում 7 կմ հեռավորության վրա	տն	24.70	1.60	39.52		0.00	0.00	24.70	39.52
11	Անկողմակի պատրաստումը խրամուղում ավազից	մ	100.00	0.24	23.90		0.00	0.00	100.00	23.90
12	Ավազ	խն	7.00	1.86	13.01		0.00	0.00	7.00	13.01
13	Ավազանշամային ժապավեն 0,3մ լայն.	մ	100.00	0.23	23.00		0.00	0.00	100.00	23.00
14	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի վերականգնում 5սմ հաստության	քն	35.00	3.96	138.43		0.00	0.00	35.00	138.43
15	Բազալտե խճից հիմնատակի վերականգնում12սմ հաստության	քն	35.00	1.13	39.59		0.00	0.00	35.00	39.59
	ԸՆԴԱՍԵՆԸ				50820.81		11084.22	10457.24		50193.84
	Վերադարձ ծախսեր			13.3%	6759.17		1474.20	1390.81		6675.78
	Ընդամենը				57579.98		12558.42	11848.06		56869.62
	Հաճույք		11%		6333.80		1381.43	1303.29		6255.66

Ընդհանուր				63913.78		13939.84		13151.34		63125.28
ժամանակակից շենքեր եւ կառույցներ			1.5%	958.71		209.10		197.27		946.88
Տարածքի մաքրում և շին աղբի տեղափոխում			0.15%	95.87		20.91		19.73		94.69
Ընդամենը				64968.35		14169.85		13368.34		64166.84
Կլիմայական պայմանների ազդեցություն			0.8%	519.75		113.36		106.95		513.33
Ընդամենը				65488.10		14283.21		13475.29		64680.18
N33 եկբալյությանից 73ԿՎԱ հիմնական տնտ.ցման գծի արդյուն փազման կարճ եաշվարկված փճար								807.92		807.92
Ընդամենը				65488.10		14283.21		14283.21		65488.10
Անկազմած արժեքի իարկ			20%	13097.62		2856.64		2856.64		13097.62
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				78585.72		17139.85		17139.85		78585.72

Պ ա տ վ ի ր ա տ ու

ՀՀ կառավարությանն աղընթեր

քաղաքաշինության պետական կոմիտե

Ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3

ՀՀ Ֆինանսների նախարարության

աշխատակազմի գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011012623,

ՀՎՀՀ 02565827

Կապալարու

<<Արարատշին>> ՍՊԸ

Ք. Արարատ, Խանչյան 12

<<Հայրիզներանկ>> ՓԲԸ, <


<Արարատ>> մասնաճյուղ

Հ/Հ 1150000119040100,

ՀՎՀՀ 04000271

Աշխատակազմի ղեկավար


Ա. Սիրոյան



Կ.Տ.

Տնօրեն

Գ. Գրիգորյան



Կ.Տ.