

21.12.2015 թ. կնքված N ՔՆ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15/42 պետական գնման պայմանագրի
ք. Երևան 08.12.2017 թ.

ՀՀ կառավարությանն առնթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ՀՀ Հորիզոն 95>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Ընկերություն), ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գ. Գալստյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության և ՀՀ Հորիզոն 95>> ՍՊԸ-ի միջև 21.12.2015թ. կնքված՝ աշխատանքների կատարման N ՔՆ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15/42 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի

1.1.1 թիվ 1 հավելվածում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 հավելվածի:

1.1.2 N 3 համաձայնագրի թիվ 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 2 հավելվածի:

1.1.3 N 3 համաձայնագրի թիվ 3 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 3 հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Կողմերի միջև կնքված Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3 Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու

ՀՀ կառավարությանն առնթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011011856,

ՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կապալառու

ՀՀ Հորիզոն 95>> ՍՊԸ

ք. Երևան, Ամիրյան 26

ՀՀ Պրոմթեյ Բանկ>> ՍՊԸ

ՀՀ 1660000224820100,

ՀՀ 00801721

Տնօրեն

Գ. Գալստյան
(ստորագրություն)

2015թ. դեկտեմբերի 21-ին կնքված
N ԲՆ-ԲԱՆԴՁԲ-15/42 ծածկագրով գնման պայմանագրի
2017 թ. ապրիլի 4-ին կնքված
իսմանձայնագիր N 3-ի

Հինաբարակյան աշխատանքների կատարման

Ծավալաբեր նախահաշիվ ըստ պայմանագրի						Փոփոխություն						Իսկ. Նրան	
հ/հ	Աշխատանքի անվանում	Չափման միավոր	Նախատեսված քանակ	Միավորի արժեք	Ընդհանուր	Դափնանքում		Ավելացում		Զեմակ	Ընդհանուր զուրմար		
						Քանակ	Ընդհանուր գումար	Քանակ	Ընդհանուր գումար				
1	2	3	4	5	6	7	8=5x7	9	8=5x9	11=4-7+9	12=5x11		
5.7	Գրանիտե 3 սմ հաստ սալերով գետնախարիսիւնների (մինչև 0,6մ միշտ) երեսապատում համ հաստությամբ շաղախի վրա	քմ	118.6	61.00	7234.60	118.6	7234.60	0	0	0.0	0.00		
5.7*	Գետնախարիսիւնների (մինչև 0,6մ միշտ) արտաքին պատերի, եզրապատերի երեսապատում տրավերտինե 5 սմ հաստ հղկված սալերով համ հաստությամբ շաղախի վրա	քմ		34.10		0	0	113.0000	3853.30	113.0	3853.30		
5.8	Մուտքի դռան շոջանակի երեսապատում գրամիտե 3սմ հաստ սալերով	քմ	6.4	64.0	409.60	6.4	409.60	0	0	0.0	0.00		
5.8*	Մուտքի դռան շոջանակի երեսապատում տրավերտինե 5 սմ հաստ հղկված սալերով	քմ	0.0	38.9	0.00	0	0	12.00	466.80	12.0	466.80		

5.9	Վարդագույն բազալտե (վիտրոիդ տուֆիտե) ս/տաշ 5,0 սն հաստ սալերով պատերի և պատուհանների արտաքին շեփերի երեսապատում 5սն հաստությամբ շաղախի վրա	քմ	460.0	42.5	19550.00	460.0	19550.00	0.0	0.0	0.0	0.00
5.9*	Արտաքին պատերի և պատուհանների շեփերի երեսապատում ս/տաշ 3սն հաստ Աճի տուֆ սալերով 5սն հաստությամբ շաղախի վրա	քմ	0.0	25.70	0.00	0.0	0.0	460.00	11822.00	460.0	11822.00
5.10	Վարդագույն բազալտե (վիտրոիդ տուֆիտե) ս/տաշ 5,0 սն հաստ սալերով արտաքին պատուհանագոգների տեղադրում - 92լ	քմ	23.0	45.5	1046.50	23.0	1046.50	0	0	0.0	0.00
5.11	Քարային երեսապատման ամրամասին զանգ	քմ	608.0	1.5	881.60	0.0	0.00	0.0	0.00	608.0	881.60
5.11*	Արտաքին պատերի սկալ ցեմ. ավազային շաղախով	քմ	0.0	3.60	0.00			38.0	136.80	38.0	136.80
5.11**	Արտաքին պատերի մեղիում ֆասարային մեղիով	քմ	0.0	3.90	0.00			38.0	148.20	38.0	148.20
5.12	Արտաքին պատերի շար (նեղուլից) ք/ք բովմերով 30 սն հաստ	մ ³	94.7	28.8	2727.36		0	0	0	94.7	2727.36
5.13	Նեղին պատերի (միջնամների) շար ք/ք բովմերով 20.0 սն հաստ -375,0քմ	մ ³	75.0	28.8	2160.00	0	0	0	0	75.0	2160.00
5.14	Արտաքին և մեղին ք/ք բովմերով պատերի ամրամակրում	տ	1.963	490.2	1177.95	0	0	0	0	1.963	962.26
5.15	Ձ/ք բովմերի անցքերի լիցք B 7,5 դասի շաղախով	մ ³	62.80	43.2	2712.96		0.00	0	0	62.80	2712.96
5.16	Փայտամածի պատրաստում և ապամոնտաժում երեսապատման աշխատանքի համար	քմ	800.0	2.90	2320.00	0	0	0	0	800.0	2320.00
	Ընդամենը 5				40220.57		28240.70		16427.10		28191.28
	6.Տանիք										
6.1	Ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում 15 սն հաստ. խարամով	խմ	49.76	12.60	626.98	0	0	0	0	49.76	626.98
6.2	Բետոնե հարթեցնող շերտ 4սն հաստ.	քմ	331.70	3.80	1260.46	0	0	0	0	331.70	1260.46
6.3	Հարթեցնող շերտի ամրամակրում	տ	0.360	490.20	176.47	0	0	0	0	0.360	176.47
6.4	Ցեմենտալակե հարթեցնող շերտ 30սն հաստ.	քմ	320.0	2.80	896.00	0	0	0	0	320.0	896.00
6.5	Ջրամեկուսացում 1 շերտ «SILPLAST» ֆիլմայի քաղաքով	քմ	320.0	6.30	2016.00	0	0	0	0	320.0	2016.00
6.6	«SILPLAST» ֆիլմայի քաղաքով վերին շերտ	քմ	22.5	6.30	141.75	0	0	0	0	22.5	141.75
6.7	"Platzoom" 40,0սն հեմարամներ երեսապատման քարերի տակ	հատ	458.0	7.50	3435.00	90.0	675.00	0	0	368.0	2760.00

6.8	Ծածկ իղկված բազալտե 400x400x30 սև սալերից տեղասառմերում	քմ	262.5	26.20	6877.50	61.0	1598.20	0	0	201.5	5279.30
6.12	Ջրախեցանց խողովակների մետաղական ջրղեղունների (տրակա) տեղադրում d-150	հատ	2.0	17.00	34.00	0	0	0	0	2.00	34.00
6.13	Փորձարանային մեղիված ջրախեցանց խողովակների տեղադրում d-120x120սմ	մ	16.0	9.10	145.60	0	0	0	0	16.00	145.60
6.14	Ծուկ 120x120սմ	հատ	2.0	4.20	8.40	0	0	0	0	2.000	8.40
6.15	Տեղասայի մետաղական չժամգույղ բազիթների տեղադրում h-0.9մ Ընդամենը 6	մ	30.8	44.20	1363.23	0	0.00		0.00	30.800	1361.36
	7. Միջնորոններ				16981.39		2273.20				14706.32
7.1	Ներքին միջնորոնների շար Թ/Բ բլոկներով 10.0 սմ հաստ (10x20x40) -175մ2	խմ	17.5	40.3	705.25	0	0	34.0	1370.20	51.5	2075.45
7.2	Միջնորոնների ամրանակիրում	տ	0.350	490.2	171.57	0	0	0.680	333.34	1.0	504.91
7.3	Միջնորոններ հաստ մինչև 10.0 սմ հրակայուն սովակաբարդից մետաղական կմախիով, մերայալ ձայնամեկուսիչ շերտը, համցային բաձբակ	քմ	120.0	15.2	1818.00	120.0	1818.00	0	0	0.0	0.00
7.4	Միջնորոններ հաստ մինչև 10.0 սմ սովերաբարդից մետաղական կմախիով, մերայալ ձայնամեկուսիչ շերտը, համցային բաձբակ	քմ	220.0	14.2	3113.00	220.0	3113.00	0	0	0.0	0.00
	Ընդամենը 7				5807.82		4931.00		1703.54		2580.36
	8. Հատակներ										
8.1	Նախապատրաստական շերտ տոհմակաձ խճուկ միուղային հարկի հատակի 15-20սմ հաստ	խմ	4.8	14.1	67.68	0	0	0	0	4.8	67.68
8.2	Նախապատրաստական շերտ B-7,5 դասի բետոնից	խմ	44.8	53.6	2401.82	0	0	0	0	44.81	2401.82
8.3	Նախապատրաստական շերտ B-12,5 դասի բետոնից - 0,0-30,սմ հաստ միջ 15 սմ (դակիձ -68,6քմ)	խմ	10.3	54.5	561.35	0	0	0	0	10.30	561.35
8.4	Նախապատրաստական շերտ ամրանակիրում ցանցով	տ	0.08	490.20	39.22	0	0	0	0	0.08	39.22
8.5	Բեմի և աստիճանների բետոնաշերտ B12.5 դասի բետոնից 20սմ (բեմ - 22.6քմ)	խմ	4.9	64.5	316.05	0	0	0	0	4.90	316.05
8.6	Բեմի բետոնաշերտի ամրանակիրում ցանցով	տ	0.03	490.20	14.71	0	0	0	0	0.03	14.71
8.7	Ցեմենտակալե հարթեցնող շերտ - 30 մմ հաստ	քմ	686.4	2.8	1921.92	0	0	0	0	686.40	1921.92
8.8	Հատակներ գրանիտե 1.5սմ հաստությամ սալերից ստնձով	քմ	436.5	50.5	22043.25		0	0	0	436.50	22043.25

8.9	Հատակներ չափող կերամիկական սալիկից սումձով սանիանցուցում	քմ	11.3	18.4	207.92	0	0	8.10	149.04	19.40	356.96
8.10	Հատակներ պեւ-գրանիտե սալիկից սումձով (պսիտեա. ծոնդալախ, արիսիկ)	քմ	72.6	21.4	1553.64	0.0	0.00	0.0	0.00	72.6	1553.64
8.11	Շոիշակներ նույն պեւ-գրանիտե սալիկից սումձով 10.0սմ բարձր	քմ	6.68	29.00	193.72	0.0	0.00	0.0	0.00	6.68	193.72
8.12	Նրբատախտակի (Փաներա) տեղադրում kraun kemikal սուիձով/ 10սմ	քմ	97.4	8.5	827.90	0.0	0.00	0.0	0.00	97.4	827.90
8.13	Հատակներ մանրատախտակից շոիշակներով h-7.0սմ	քմ	97.4	16.2	1577.88	0.0	0.00	0.0	0.00	97.4	1577.88
8.14	Սանրատախտակից հատակների լաքապատում	քմ	97.4	4.8	467.52	0.0	0.00	0.0	0.00	97.4	467.52
8.15	Հատակներ արիեստական գորգից (կուլողիտ) շոիշակներով քի-7.0սմ	քմ	68.6	10.7	734.02	0.0	0.00	66.5	711.55	135.1	1445.57
8.16	Բենի հարթակի տափազերանների տեղադրում	քմ	22.6	5.0	113.00	0.0	0.00	0.0	0.00	22.6	113.00
8.17	Բենի հատակների կառուցում փայտյա չորսուներից 70x60սմ չափերի, 7սմ բարձրությամբ շոիշակներով	քմ	22.6	25.8	582.18	0.0	0.00	0.0	0.00	22.6	582.18
8.18	Բենի ճակատի երեսպատում տախտակներով տեղադրելով փայտե քիվ 10սմ բարձրությամբ	քմ	2.6	19.3	50.08	0.0	0.00	0.0	0.00	2.6	50.08
8.19	Բենի աստիճանների երեսպատում տախտակներով տեղադրելով փայտե քիվ 10սմ բարձրությամբ	քմ	3.78	19.26	72.80	0.0	0.00	0.0	0.00	3.78	72.80
8.20	Բենի ճակատի և աստիճանների տախտակների լաքապատում	քմ	6.38	4.80	30.62	0.0	0.00	0.0	0.00	6.38	30.62
	Ընդամենը 8				33777.27		0.00		860.59		34637.86
9. Աստիճաններ											
9.7	Աստիճանների և աստիճանահարթակների սալապատում գրանիտե 3,0սմ հաստությամբ սալերից 2,0 սմ հաստության շարախի վրա	քմ	101.0	86.1	8696.10	101.00	8696.10	0.0	0.00	0.00	0.00
9.7*	Աստիճանների և աստիճանահարթակների սալապատում տրավերտինե 3,0սմ հաստությամբ փայլեցրած սալերից 2,0 սմ հաստությամբ շարախի վրա	քմ		38.50				101.00	3888.50	101.00	3888.50
9.8	Աստիճանների մետաղական չժանգուկող բազրիքների տեղադրում h-0.9մ	մ	33.0	44.2	1458.60	0.0	0.00	0.0	0.00	33.00	1458.60
9.9	Երկրորդ հարկի կենտրոնական բազրիք քրձված բափանցիկ սպակուց 12սմ հաստ. և տեղադրում h-0.9մ	մ	14.7	104.2	1531.74	0.0	0.00	0.0	0.00	14.70	1531.74

9	Ընդամենը 9				11686.44		8696.10		3888.50		6878.84
	10. Բացվածքներ										
10.1	Ավտոմատ սահող դուռ, պրոֆիլները փոշեներկված, ապակին - ճմմ անխրագույն հալլային կոփված, Դ1-2 հատ	քմ	16.08	211.7	3404.30	0.0	0.00	0.0	0.00	16.08	3404.30
10.2	Ապակյա ճոճվող դուռ, ճմմ անխրագույն ռեֆլեկտիվ և ճմմ թափանցիկ կոփված ապակիներով տրիպլեքս, շրջանակը ալյումինե պրոֆիլներով, փոշեներկված, արևադարձները Դ2, Դ2*	քմ	5.76	94.2	542.36	0.0	0.00	0.0	0.00	5.76	542.36
10.3	Ապակյա ճոճվող դուռ, ճմմ անխրագույն ռեֆլեկտիվ և ճմմ թափանցիկ կոփված ապակիներով տրիպլեքս, շրջանակը ալյումինե պրոֆիլներով, փոշեներկված Դ-3	քմ	2.52	99.0	249.48	0.0	0.00	0.0	0.00	2.52	249.48
10.4	Ապակյա ճոճվող դուռ 12մմ հաստության թափանցիկ կոփված, ձևափոր ավազահարկված շրջանակը ալյումինե պրոֆիլներով, փոշեներկված, Դ-4	քմ	5.76	85.89	494.73	0.0	0.00	0.0	0.00	5.76	494.73
10.5	Մետաղալատե խող դուռ, գույնը սալիտակ /Դ. 5, Դ. 5*, Դ. 7, Դ. 7*, Դ. 8, Դ. 12/	քմ	20.79	33.11	688.36	0.0	0.00	0.0	0.00	20.79	688.36
10.6	Ալյումինե ճոճվող խող դուռ, փոշեներկված, ներհատակային հիդրավիկ զսլանավով Դ. 6, Դ. 6*	քմ	5.04	105.64	532.43	0.0	0.00	0.0	0.00	5.04	532.43
10.7	Ալյումինե դրներ, փոշեներկված, ապակեփաթեթի արտաքին շերտը ճմմ անխրագույն ռեֆլեկտիվ, ներքին ապակին 4մմ թափանցիկ Դ. 11, Դ. 11*	քմ	3.78	77.26	292.04	0.0	0.00	0.0	0.00	3.78	292.04
10.8	Ապակյա ճոճվող դուռ, 10մմ հաստության թափանցիկ կոփված, ավազահարկված Դ. 9, Դ. 9*	քմ	17.01	92.53	1573.94	0.0	0.00	0.0	0.00	17.01	1573.94
10.9	Ապակյա ճոճվող դուռ, 10մմ հաստության թափանցիկ կոփված ապակիներով, Դ-10	քմ	7.07	90.46	639.55	0.0	0.00	0.0	0.00	7.07	639.55
10.10	Ալյումինե հիմնակաղաղով ապակեպատ վեցանիստ (երթիկ) բուրգ, ալյումինե պրոֆիլները փոշեներկված, ապակեփաթեթի արտաքին շերտը ճմմ թափանցիկ հարթ կոփված, ներքին ապակին 4, 4.0, 8մմ թափանցիկ տրիպլեքս Դ-19	քմ	5.07	132.35	671.01	5.07	671.01	0.0	0.00	0.0	0.00

10.11	Այլուսին ֆասադային վիտրամներ M - 4 սխեմայի պրոֆիլներով, փաշենիկված , ապակեփաշենի արտաքին շերտը ճան մոխրագույն ռեֆլեկտիվներին ապակին 4մմ թափանցիկ, /Պ1, Պ1*, Պ3, Պ4, Պ5, Պ10, Պ11, Պ12, Պ12*, Պ13, Պ14, Պ15, Պ15*, Պ16, Պ16*, Պ17, Պ18, Պ18*/	քմ	100.98	131.25	13253.63	0.0	0.00	0.0	0.00	100.98	13253.63
10.12	Այլուսին ֆասադային պրոֆիլներով այլուսին խող պատուհաններ, փաշենիկված , ապակեփաշենի արտաքին շերտը ճան մոխրագույն ռեֆլեկտիվներին ապակին 4մմ թափանցիկ, /Պ2, Պ6, Պ7, Պ8, Պ9/	քմ	10.3	37.1	382.03	0.0	0.00	0.0	0.00	10.30	382.03
	Ընդամենը 10				22723.84		671.01		0.00		22052.83
	11. Յարդարման աշխատանքներ										
11.1	Առաստաղների բարելավված սկալ գաջով	քմ	765.0	3.1	2371.50	0	0	0	0	765.00	2371.50
11.2	Ներքին պատերի և շենքերի բարելավված սկալ գաջով	քմ	2008.0	3.3	6626.40	0	0	0	0	2008.00	6626.40
11.3	Ներքին պատերի բարելավված սկալ ցեմենտավազե շաղարիով	քմ	50.0	3.6	180.00	0	0	20.00	72.00	70.00	252.00
11.4	Ներքին պատերի և շենքերի բարելավված մերկում ջրակայուն մերկով (լատեքս)	քմ	2008.0	3.3	6626.40	0	0	0	0	2008.00	6626.40
11.5	Առաստաղների բարելավված մերկում ջրակայուն մերկով (լատեքս)	քմ	765.0	3.3	2524.50	0	0	0	0	765.00	2524.50
11.6	Կախովի առաստաղի պատրաստում գիպսատվեքթթով իր կենսաքով	քմ	11.3	10.5	118.65	0	0	60.00	630.00	71.30	748.65
11.7	Պատերի երեսպատում կերամիկական սալիկներով	քմ	50.0	18.5	925.00	0	0	20.00	370.00	70.00	1295.00
	Ընդամենը 11				19372.45		0.00		1072.00		20444.45
	12. Եզրամայք										
12.1	Հողի տոփանցում խճով, խճի մախպատրաստական շերտ h=10սմ տոփանցումով	քմ	250.0	1.5	377.50	0	0	0	0	250.00	377.50
12.2	Սայթերի B-12.5 դասի բետոնից մախպատրաստական շերտ 10.0սմ հաստ	խմ	25.0	54.5	1362.50	0	0	0	0	25.00	1362.50
12.3	Բետոնե շերտի ամրամակրում	տ	1.0	490.2	490.20		0.00	0.00	0.00	1.00	490.20
12.4	Սայթերի սպալապատում ծեծված բազալտե սալերով Յսմ հաստ 30.0սմ հաստ ցեմակազե շերտով	քմ	250.0	28.5	7125.00	0	0	0	0	250.00	7125.00

12.5	Խճի մակապատրաստական շերտ h=10սմ տրիանոնով	քմ	460.0	1.5	694.60	362.85	547.90	0	0	97.15	146.70
12.6	Մանրահատիկ ասֆալտետոնն ծածկույթ h=3սմ հաստությամբ	քմ	0.0	4.6	0.00	0	0	70	322	70.00	322.00
12.9	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում քետոն հիմքով (150x300սմ)	մ	125.0	31.5	3937.50	0.00	0.00	22.00	693.00	147.00	4630.50
	Ընդամենը 12				13987.30		547.90		1015.00		14454.40
13.1	13. Այլ սշխատանքներ										
13.1	Հարթաքանդակ բազալտե քարի վրա (II կարգի)	քրցմ	175.0	4.7	822.50	0	0	0	0	175.00	822.50
13.2	Տաշերի փորագրում բազալտե քարի վրա (I կարգի)	քրցմ	160.0	4.7	752.00	0	0	0	0	160.00	752.00
13.3	"Հրանտ Սաբևոյան Աշակուբային կենտրոն բանգարան" մետաղական տաշերի տեղադրում	կ-տ	1.0	1650.0	1650.00	0	0	0	0	1.00	1650.00
13.4	Տանքում շվաքարածի տեղադրում անդամներով	հատ	1.0	904.6	904.60	1.0	904.60	0	0	0.00	0.00
	Ընդամենը 13				4129.10		904.60		0.00		3224.50
14.1	14. Լեռքին ջրացանց										
14.1	Պղիպրոպիլենե խողովակներ d=50 հողի մեջ	մ	35.0	6.9	242.97	0	0	0	0	35.00	242.97
14.2	Պղիպրոպիլենե խողովակներ d=50 պատերով (ամրակ-ֆիտինգներով)	մ	30.0	6.9	208.26	0	0	0	0	30.00	208.26
14.3	Պղիպրոպիլենե խողովակներ d=20 (ամրակ-ֆիտինգներով)	մ	15.0	4.0	60.37	0	0	0	0	15.00	60.37
14.4	Պղիպրոպիլենե խողովակներ d=15 (ամրակ-ֆիտինգներով)	մ	20.0	3.1	62.40	0	0	0	0	20.00	62.40
14.5	Ջրաչափ D = 32սմ	հատ	1.0	4.7	4.68	0	0	0	0	1.00	4.68
14.6	Ֆիլտր D = 32սմ	հատ	1.0	14.0	14.04	0	0	0	0	1.00	14.04
14.7	Լկացարանի ծորակ-խառնիչ	կ-տ	5.0	46.8	234.00	0	0	0	0	5.00	234.00
14.8	Փական d=15սմ	հատ	9.0	3.3	29.95	0	0	0	0	9.00	29.95
14.9	Փական d=20սմ	հատ	2.0	4.4	8.74	0	0	0	0	2.00	8.74
14.10	Փական d=50 մմ	հատ	3.0	32.8	98.28	0	0	0	0	3.00	98.28
14.11	Հողեխիմ փականի տեղադրում մետաղապատե 620x850x250 չափերի արկղով և կաշեի խողովակով d=50սմ	կ-տ	10.0	132.3	1323.00	4.00	529.20	0	0	6.00	793.80
14.12	Ավազե շերտ խողովակի տակ	խմ	2.0	8.6	17.20	0	0	0	0	2.00	17.20
14.13	2-րդ կարգի գրունտի քանդում ձեռքի գործիքներով	խմ	20.0	5.0	100.00	0	0	0	0	20.00	100.00
14.14	Խրամաւորու հետիցք	խմ	16.0	3.0	48.00	0	0	0	0	16.00	48.00
14.15	Ավելորդ հողի տեղափխում	խմ	4.0	3.8	15.20	0	0	0	0	4.00	15.20
14.16	Ջրի դիտահող d=1200սմ - 1 հատ	խմ	1.6	99.5	159.20	0	0	0	0	1.60	159.20
14.17	Թուփե մտոց ե/բ սայով d=700 մմ	հատ	1.0	98.0	98.00	0	0	0	0	1.00	98.00
14.18	Մետաղական աստիճանի արժեք	տ	0.03	740.00	22.20	0	0	0	0	0.03	22.20
14.19	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	մ	100.0	0.2	20.80	0	0	0	0	100.00	20.80

14.20	Միացում գործող չընթացող	տեղ	1.0	20.8	20.80	0	0	0	0	1.00	20.80
	Ընդամենը 14				2788.09		529.20		0.00		2258.89
15.1	15. Ներքին կոյուղու ցանց										
15.1	Կոյուղու պղնձի ինժեանյին խողովակներ d-150 հողի մեջ	մ	12.0	5.4	64.90	0.0	0.00	0.0	0.00	12.00	64.90
15.2	Կոյուղու պղնձի ինժեանյին խողովակներ d-100 պատերով	մ	50.0	6.7	333.32	0.0	0.00	5.0	33.33	55.00	366.65
15.3	Կոյուղու պղնձի ինժեանյին խողովակներ d-50	մ	15.0	4.4	65.68	0.0	0.00	7.0	30.65	22.00	96.32
15.4	Լվացարան կերամիկական	կ-տ	5.0	46.8	234.00	0.0	0.00	1.0	46.80	6.00	280.80
15.5	Ջուզարանակույր կերամիկական	կ-տ	3.0	62.4	187.20	0.0	0.00	1.0	62.40	4.00	249.60
15.6	Ջոսակների տեղադրում d-100	կ-տ	3.0	23.0	68.95	0.0	0.00	1.0	22.98	4.00	91.94
15.7	Միացում կոյուղու զագին 100x150	տեղ	3.0	31.2	93.60		0.00	0.0	0.00	3.00	93.60
15.8	Ալյալի շերտ խողովակի տակ H-0.1մ	լսն	1.0	8.6	8.60	0.0	0.00	0	0	1.00	8.60
15.9	2-րդ կարգի գործող ընդունում ձեռքի գործիչներով	լսն	16.0	5.0	80.00		0.00	0	0	16.00	80.00
15.10	Խրամուղու հետ լիցք	լսն	13.0	3.0	39.00		0.00	0	0	13.00	39.00
15.11	Ալյուրի հողի տեղադրում	լսն	3.0	3.8	11.40		0.00	0	0	3.00	11.40
15.12	Ցանցի փորձարկում	մ	77.0	0.2	16.17	0.0	0.00	0	0	77.00	16.17
15.13	Կոյուղու դիտակետ d-1000մմ - 3 հատ	լսն	3.0	99.5	298.50		0.00	0	0	3.00	298.50
15.14	Թույն մտցնելի սալով d-700 մմ	հատ	3.0	98.0	294.00	2.0	196.00	0	0	1.00	98.00
15.15	Մետաղական առաքմանի արժեք	տ	0.03	740.00	22.20	0	0	0	0	0.03	22.20
15.16	Ծունկ d-50մմ	հատ	4.0	1.0	4.16	0	0	0	0	4.00	4.16
15.17	Ծունկ d-100մմ	հատ	1.0	1.7	1.66	0	0	0	0	1.00	1.66
15.18	Եռաբաշխիկ d-50մմ	հատ	5.0	1.8	8.84	0	0	0	0	5.00	8.84
15.19	Եռաբաշխիկ 100x50	հատ	3.0	2.4	7.33	0	0	0	0	3.00	7.33
15.20	Եռաբաշխիկ 50x100	հատ	2.0	2.2	4.47	0	0	0	0	2.00	4.47
15.21	Ստուգիչ (Ռեկիզ) հաշվում d-100	կ-տ	4.0	4.4	17.47	0	0	0	0	4.00	17.47
15.22	Եռաբաշխիկ d-100մմ	հատ	3.0	2.4	7.24	0	0	0	0	3.00	7.24
15.23	Ընթում d-100 օ-1350°	հատ	14.0	1.7	23.73	0	0	0	0	14.00	23.73
	Ընդամենը 15				1892.43		196.00		196.16		1892.59
16.1	16. Օդափոխություն										
16.1	Կանաչային բլուկ PEFY-P140VMN-E L=2200մմ ³ /ժ Ջտ=14կկտ, Ջս=24կկտ H-150սա Mitsubishi hi Electric	հատ	2.0	3535.0	7070.00	0	0	0	0	2.00	7070.00
16.2	Դոսի բլուկ PURY-EP200YJM-A N=5,0 կկտ	հատ	2.0	1760.4	3520.82	0	0	0	0	2.00	3520.82
16.3	Կ/Խ առանցքային օդանուր 814-46 N=3.2 էլ շարժիչ 4A71 A6 L=2200մմ ³ /ժ, n1000 պտ/ր N=0.37կկտ H=300սա	հատ	2.0	436.0	871.94	0	0	0	0	2.00	871.94
16.4	Առանցքային օդանուր L=60մ ³ /ժ, N=0.15կկտ	հատ	3.0	30.7	91.98	0	0	0	0	3.00	91.98
16.5	Կարգավորող ճարավանդակ 600x200	հատ	4.0	13.3	53.28	0	0	0	0	4.00	53.28
16.6	Միտանման ճարավանդակ 400x200	հատ	5.0	11.4	57.20	0	0	0	0	5.00	57.20

16.7	Արտաձնան ճարականրակ 600x200	հատ	4.0	13.3	53.28	0	0	0	0	4.00	53.28
16.8	Արտաձնան դեկրատիկ ճարականրակ 2300x200	հատ	4.0	68.1	272.40	0	0	0	0	4.00	272.40
16.9	Արտաձնան ճարականրակ ճկ d-100մմ	հատ	4.0	2.5	9.92	0	0	0	0	4.00	9.92
16.10	Մետաղական ցանց օրի մերաձնան հանար 200x500(h)	հատ	2.0	3.4	6.84	0	0	0	0	2.00	6.84
16.11	Օրգանիտոբյան պլաստման խողովակի տեղադրում ֆ-100 մմ ս/հանգույցներից և պահեստներից օրի հեռացման հանար	մ	80.0	4.5	358.40	0	0	0	0	80.00	358.40
16.12	Օրգատար ցիմկակատ պողպատից n=0.6մմ	քմ	140.0	8.8	1237.60	0	0	0	0	140.00	1237.60
16.13	Օրգատարների ամրացում	կգ	15.0	1.5	23.10	0	0	0	0	15.00	23.10
16.14	խողովակների ջերմամեկուսացում ֆող. հանքային բամբակով n=50.0մմ Աշխլ 8.37*0.05	քմ	35.0	3.1	107.10	0	0	0	0	35.00	107.10
16.15	Յեռակառակարման վահանակ Mitsubishi ElectricPZ-600R-E	հատ	2.0	0.0	0.00	0	0	0	0	2.00	0.00
16.16	Աարուխ պղնձե քիեռու 2x0,75մմ	մ	40.0	1.3	50.80	0	0	0	0	40.00	50.80
16.17	Ճկում խողովակ 16մմ	մ	40.0	0.3	10.40	0	0	0	0	40.00	10.40
16.18	Գալարածող/StudM8	հատ	4.0	3.1	12.28	0	0	0	0	4.00	12.28
16.19	Ուել 220v	հատ	2.0	10.1	20.28	0	0	0	0	2.00	20.28
16.20	Տրանսֆորմատոր Sistemair TRAF0 15/D	հատ	3.0	55.4	166.14	0	0	0	0	3.00	166.14
16.21	Օրգ-ջերմային վարագույր mini PM2 Sistemair 207x806x131 L=200մ³/d	հատ	1.0	1225.5	1225.45	0	0	0	0	1.00	1225.45
	Ընդամենը 16				15219.21		0.00		0.00		15219.21
	17. Ցեռուցում										
17.1	Ալյումինե ռադիատոր 3-500	սեկց	375.0	7.6	2835.00	0	0	0	0	375.00	2835.00
17.2	Մետաղակատար խողովակներ d-16/12	մ	115.0	1.9	217.35	0	0	0	0	115.00	217.35
17.3	Պոլիպրոպիլենային խողովակ d-15մմ	մ	140.0	2.2	313.60	0	0	0	0	140.00	313.60
17.4	Պոլիպրոպիլենային խողովակ d-20մմ ամրացնելով	մ	160.0	2.2	358.40	0	0	0	0	160.00	358.40
17.5	Պոլիպրոպիլենային խողովակ d-25մմ	մ	75.0	2.4	176.25	0	0	0	0	75.00	176.25
17.6	Պոլիպրոպիլենային խողովակ d-32մմ	մ	20.0	2.9	58.80	0	0	0	0	20.00	58.80
17.7	Պոլիպրոպիլենային խողովակ d-40մմ	մ	30.0	4.7	141.30	0	0	0	0	30.00	141.30
17.8	Փական կառավարող վերևի	հատ	58.0	2.4	140.94	0	0	0	0	58.00	140.94
17.9	Փական կառավարող մեջքի	հատ	58.0	2.4	140.94	0	0	0	0	58.00	140.94
17.10	Օդահանման փական d-15	հատ	58.0	2.4	140.94	0	0	0	0	58.00	140.94
17.11	Դատարկման փական d-15	հատ	2.0	2.4	4.86	0	0	0	0	2.00	4.86
17.12	Ցեռուցիչի կցան	հատ	232.0	1.2	273.76	0	0	0	0	232.00	273.76
17.13	Ցեռուցիչի կախիչ	հատ	232.0	3.7	849.12	0	0	0	0	232.00	849.12
17.14	խողովակատուկ շտուրգեր	հատ	238.0	1.6	380.80	0	0	0	0	238.00	380.80
17.15	Փական d-40	հատ	2.0	5.1	10.14	0	0	0	0	2.00	10.14
17.16	խողովակների ջերմամեկուսացում ֆողգակատ հանքային բամբակով 50.0մմ	քմ	20.0	3.1	61.40	0	0	0	0	20.00	61.40

17.17	Ֆիտինգներ	հատ	180.0	4.9		886.37	0	0	0	0	0	180.00	886.37
17.18	Համակարգի փորձարկում, լվացում	մ	540.0	0.4		194.40	0	0	0	0	0	540.00	194.40
	Ընդամենը 17					7184.36		0.00			0.00		7184.36
	18. Կաթալատում ջերմամեխանիկական մաս												
18.1	Կոմբեսացիոն կաթսա ALKON Q=66.5կկտ, Q _g =70կկտ, N=0.5կկտ	հատ	1.0	1920.7		1920.67	0	0	0	0	0	1.00	1920.67
18.2	Պոմպ BP3-0HP1T N=1.5կկտ, n=1550պտ/ր	հատ	2.0	223.9		447.80	0	0	0	0	0	2.00	447.80
18.3	Ընդարձակման մեմբրանային ամրոք V=24լ VE1"	հատ	1.0	41.3		41.25	0	0	0	0	0	1.00	41.25
18.4	Հիդրակիկ սլայք SPD 80/250	հատ	1.0	159.1		159.07	0	0	0	0	0	1.00	159.07
18.5	Ծխենլոյզ չճանգոտիկո պողպատից Φ100 H=2000մ - 1 հատ	տ	1.0	26.1		26.05	0	0	0	0	0	1.00	26.05
18.6	Ծխատար չճանգոտիկո պողպատից Φ100 H=2000մ - 1 հատ	հատ	1.0	26.1		26.05	0	0	0	0	0	1.00	26.05
18.7	Սնունքի փոխարինիչ	հատ	2.0	11.2		22.40	0	0	0	0	0	2.00	22.40
18.8	Սնունքի տեղադրում եռաբայլ փականոք 0=6 bar 1/4"	հատ	4.0	11.3		45.04	0	0	0	0	0	4.00	45.04
18.9	Ջերմաչափի տեղադրում 0=120C1/2"	հատ	3.0	6.9		20.73	0	0	0	0	0	3.00	20.73
18.10	Սնունքաբերական փական 1/2"x6bar	հատ	1.0	3.9		3.90	0	0	0	0	0	1.00	3.90
18.11	Քելե ջրի հոսքի (1") JONSON CONTROL S-USA	հատ	1.0	15.4		15.44	0	0	0	0	0	1.00	15.44
18.12	Գնդիկային փական 1/2"	հատ	3.0	3.9		11.70	0	0	0	0	0	3.00	11.70
18.13	Գնդիկային փական 40	հատ	3.0	5.4		16.26	0	0	0	0	0	3.00	16.26
18.14	Փողարկիչ ծողակ 1/2"	հատ	3.0	3.9		11.70	0	0	0	0	0	3.00	11.70
18.15	Պոմպի միացում 2"x1 1/4"	հատ	4.0	15.4		61.76	0	0	0	0	0	4.00	61.76
18.16	Փական butterfly VF255T DN50	հատ	2.0	8.5		17.00	0	0	0	0	0	2.00	17.00
18.17	Կցաշուրք d=40մմ	հատ	4.0	2.4		9.44	0	0	0	0	0	4.00	9.44
18.18	Ավտոմատ օդի բողարկիչ d=20մմ	հատ	3.0	4.0		12.03	0	0	0	0	0	3.00	12.03
18.19	Ջրիչ d=40մմ	հատ	2.0	6.5		12.96	0	0	0	0	0	2.00	12.96
18.20	Հետադարձ բրոնզե փական մետաղական մատատեղով d=25մմ	հատ	1.0	5.8		5.78	0	0	0	0	0	1.00	5.78
18.21	Հետադարձ բրոնզե փական մետաղական մատատեղով d=40մմ	հատ	3.0	7.3		21.96	0	0	0	0	0	3.00	21.96
18.22	Պողպատե խողովակ Φ40մմ	մ	8.0	4.6		36.88	0	0	0	0	0	8.00	36.88
18.23	Պողպատե խողովակ Φ25մմ	մ	5.0	3.2		15.95	0	0	0	0	0	5.00	15.95
18.24	Պողպատե խողովակ Φ20մմ	մ	3.0	2.7		7.98	0	0	0	0	0	3.00	7.98
18.25	Սեկուսացում փողպատի լեքիներով	քմ	6.0	2.4		14.46	0	0	0	0	0	6.00	14.46
18.26	Խողովակների լաքապատում հակափոռոզիոն ներկով	քմ	2.5	3.9		9.73	0	0	0	0	0	2.50	9.73
18.27	Մետաղական կոնստրուկցիա	կգ	5.0	1.7		8.30	0	0	0	0	0	5.00	8.30
18.28	Համակարգի փորձարկում, լվացում	մ	16.0	0.4		5.76	0	0	0	0	0	16.00	5.76
	Ընդամենը 18					3008.05		0.00			0.00		3008.05

[illegible]

19.31	Լուսատու՝ առաստաղ. - 1x75վտ մետ. հայրդ.՝ ամպով բառի	հատ	4.0	29.1	116.56	0	0	0	0	4.00	116.56
19.32	Լուսատու՝ առաստաղ. - 1x75վտ մետ. հայրդ.՝ ամպով /պաշտպ. - մերսալըվով/ սահնագոյցների և մուտքի առաստաղի	հատ	14.0	29.1	407.96	0	0	0	0	14.00	407.96
19.33	Լուսատու՝ առաստաղ. - 1x100վտ մետ. հայրդ.՝ ամպով /պաշտպ./	հատ	7.0	29.1	203.98	0	0	0	0	7.00	203.98
19.34	Լուսատու՝ - 1x18վտ լուս.՝ ամպով, մերսալըված մարտիկով	հատ	36.0	24.6	886.32	0	0	0	0	36.00	886.32
19.35	Լուսատու՝ էլքը ցույց տվող - 8վտ հզ. /LED/, մերսալըված մարտիկով	հատ	12.0	7.8	93.60	0	0	0	0	12.00	93.60
19.36	Լուսատու՝ - 1x100վտ շիկ.՝ ամպով /պաշտպ. - բացօթյա/	հատ	5.0	18.6	93.08	0	0	0	0	5.00	93.08
19.37	Լամպ՝ լուսինեցեցենային - 18վտ; 220վ	հատ	774.0	0.7	572.76	0	0	0	0	774.00	572.76
19.38	Լամպ՝ լուսինեցեցենային - 36վտ; 220վ	հատ	8.0	1.1	8.40	0	0	0	0	8.00	8.40
19.39	Լամպ՝ շիկացման - 100վտ; 220վ	հատ	12.0	0.3	3.86	0	0	0	0	12.00	3.86
19.40	Լամպ՝ մետ. հայրդ. - 75վտ; 220վ	հատ	18.0	8.5	152.14	0	0	0	0	18.00	152.14
19.41	Լամպ՝ մետ. հայրդ. - 100վտ; 220վ	հատ	7.0	11.7	81.56	0	0	0	0	7.00	81.56
19.42	Վարդակ՝ երկրեն հողացնիչով/հասկ հաղորդազծի/	հատ	136.0	4.4	598.40	0	0	0	0	136.00	598.40
19.43	Վարդակ՝ երկրեն հողացնիչով/հատակի տուփի մեջ տեղադրվող/	հատ	18.0	3.5	63.00	0	0	0	0	18.00	63.00
19.44	Հատակի մեջ տեղադրվող տուփ՝ 2 երկրեն հողացնիչով վարդակների համար	հատ	9.0	48.4	435.60	0	0	0	0	9.00	435.60
19.45	Անջատիչ՝ մեկստեղծակիտ	հատ	15.0	2.3	34.50	0	0	0	0	15.00	34.50
19.46	Անջատիչ՝ երկստեղծակիտ	հատ	17.0	3.0	51.00	0	0	0	0	17.00	51.00
19.47	Փոխարկիչ՝ 2 ուղղությունների	հատ	10.0	2.6	26.00	0	0	0	0	10.00	26.00
19.48	Տուփ՝ անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար/հասկ հաղորդազծի/	հատ	180.0	1.6	288.00	0	0	0	0	180.00	288.00
19.49	Տուփ՝ ճյուղավորիչ	հատ	120.0	1.3	156.00	0	0	0	0	120.00	156.00
19.50	Հաղորդալար՝ պղնձ - 1x1.5 մմ ²	մ	950.0	0.2	209.00	0	0	0	0	950.00	209.00
19.51	Հաղորդալար՝ պղնձ - 1x2.5 մմ ²	մ	12450.0	0.4	4731.00	0	0	0	0	12450.00	4731.00
19.52	Հաղորդալար՝ պղնձ - 1x4 մմ ²	մ	2700.0	0.6	1728.00	0	0	0	0	2700.00	1728.00
19.53	Մալուխ՝ պղնձ թելով - 3x2.5 մմ ²	մ	37.0	1.6	57.72	0	0	0	0	37.00	57.72
19.54	Մալուխ՝ պղնձ թելով - 3x6 մմ ²	մ	30.0	3.0	90.90	0	0	0	0	30.00	90.90
19.55	Մալուխ՝ պղնձ թելով - 5x2.5 մմ ²	մ	41.0	2.4	98.40	0	0	0	0	41.00	98.40
19.56	Մալուխ՝ պղնձ թելով - 5x4 մմ ²	մ	11.0	3.6	40.11	0	0	0	0	11.00	40.11
19.57	Մալուխ՝ պղնձ թելով - 5x6 մմ ²	մ	44.0	5.2	226.60	0	0	0	0	44.00	226.60

19.58	Սալուխ՝ պղնձե ջրերով - 5x10 մմ ²	մ	165.0	7.3	1204.50	0	0	0	0	0	165.00	1204.50
19.59	Սալուխ՝ պղնձե ջրերով - 5x16 մմ ²	մ	115.0	12.1	1391.50	0	0	0	0	0	115.00	1391.50
19.60	Սալուխ՝ պղնձե ջրերով - 5x25 մմ ²	մ	5.0	17.4	87.00	0	0	0	0	0	5.00	87.00
19.61	Ճկախողովակ PVC ϕ16	մ	314.0	0.2	75.36	0	0	0	0	0	314.00	75.36
19.62	Ճկախողովակ PVC ϕ20	մ	5050.0	0.3	1262.50	0	0	0	0	0	5050.00	1262.50
19.63	Ճկախողովակ PVC ϕ25	մ	180.0	0.4	63.00	0	0	0	0	0	180.00	63.00
19.64	Ճկախողովակ PVC ϕ50	մ	15.0	0.9	13.50	0	0	0	0	0	15.00	13.50
19.65	Սալուխատար մետաղական պեղֆիլացված 200x50	մ	60.0	11.5	690.00	0	0	0	0	0	60.00	690.00
19.66	Սալուխատար մետաղական պեղֆիլացված 100x50	մ	50.0	10.0	500.00	0	0	0	0	0	50.00	500.00
Հողանցում												
19.67	Պողպատ շերտակող - 4 x25	մ	15.0	1.3	19.50	0	0	0	0	0	15.00	19.50
19.68	Պողպատ շերտակող - 4 x40	մ	20.0	1.5	30.00	0	0	0	0	0	20.00	30.00
19.69	Պողպատ անկյունային - 5 x50 x 50, L=2,5մ	հատ	5.0	8.5	42.50	0	0	0	0	0	5.00	42.50
19.70	Գրունտի քանդում	խմ	6.0	5.0	30.00	0	0	0	0	0	6.00	30.00
19.71	Գրունտի հետվիջը տրոհամունդով	խմ	6.0	3.0	18.00	0	0	0	0	0	6.00	18.00
Ընդամենը 19												
20. Վերելակի ձեռք բերում և մոնտաժ												
20.1	Մարդատար վերելակ 630 կգ 4 կանգարի		1.0	17120.1	17120.10	0	0	0	0	0	1.00	17120.10
Ընդամենը 20												
22. Հակահրդեհային և պահպանության ահազանգվածի համակարգեր												
22.1	Կենտրոնական հաղեղային հսկման ղեկավարման վանիանակ 500 գուռ	հատ	259.55			0	0	1.0	259.55	1.00	259.55	
	Խամար RUBEZH 20P											
22.2	Ինտեղֆեյն պաշտպանիչ մեկուսիչ մոդուլ M3-1	հատ	9.9			0	0	3.0	29.70	3.00	29.70	
22.3	Միազանգման համակարգ РИТМ "Контракт GSM-9" H SMA	հատ	164.3			0	0	1.0	164.30	1.00	164.30	
22.4	Ինտեղֆեյնային ռելեային մոդուլ 2 ելքով PM-2	հատ	23.8			0	0	3.0	71.40	3.00	71.40	
22.5	Հասցեավորման սարք RUBEZH AM4	հատ	41.92			0	0	3.0	125.76	3.00	125.76	
22.6	Հղման ծխային տվիչ RUBEZH IP 212-64	հատ	15.3			0	0	35.0	535.50	35.00	535.50	
22.7	Ջերմի տվիչ RUBEZH ИП 513-11	հատ	14.73			0	0	8.0	117.84	8.00	117.84	
22.8	Վթարային լուսատու /EXIT OPOP	հատ	5.7			0	0	18.0	102.60	18.00	102.60	
22.9	Ելքի EDS IS 210	հատ	9.06			0	0	3.0	27.18	3.00	27.18	
22.10	Ելքի SL 902	հատ	28.33			0	0	1.0	28.33	1.00	28.33	
22.11	Մարտիկ կոտրման և շարժման տվիչ Patrol 801	հատ	19.26			0	0	18.0	346.68	18.00	346.68	
22.12	Մագնիսական տվիչ LK 154	հատ	3.4			0	0	74.0	251.60	74.00	251.60	

22.13	Անխախտան սնուցման աղբյուր 12-դ 3.5 Ա	հատ		33.99		0	0	3.0	101.97	3.00	101.97
22.14	Մարտից 12-դ 9Ա	հատ		10.2		0	0	6.0	61.20	6.00	61.20
22.15	Բաժանաչար ստախ	հատ		4.53		0	0	6.0	27.18	6.00	27.18
22.16	Ստեղծաշար JSB-KTMn -11	հատ		10.2		0	0	1.0	10.20	1.00	10.20
22.17	Էլ.բանալի ղեկավարման	հատ		1.13		0	0	5.0	5.65	5.00	5.65
22.18	Հարդարաշար Էլեկտրական 2*2*0.8 յ- Y(ST)Y LG	մետր		0.63		0	0	650.0	409.50	650.00	409.50
22.19	Հարդարաշար Էլեկտրական 2*0.5	մետր		0.25		0	0	360.0	90.00	360.00	90.00
22.20	Հարդարաշար Էլեկտրական 4*0.25	մետր		0.34		0	0	515.0	175.10	515.00	175.10
	Ընդամենը 22						0.00		2941.24		2941.24
	23.Բակային ջրամատակարարման ցանց										
23.1	4-րդ կարգի գրունտի քանդում խրամուղում էքսկավատորով 0.5հմ տաղող, բարձելով ա/մ	խմ		1.10		0	0	18.00	19.80	18.00	19.80
23.2	5-րդ կարգի գրունտի քանդում խրամուղում էքսկավատորով 0.5հմ տաղող, բարձելով ա/մ	խմ		1.30		0	0	15.00	19.50	15.00	19.50
23.3	Հողի տեղափոխում L=15կմ քափոնակույտ	խմ		2.8		0	0	25.50	71.40	25.50	71.40
23.4	Հետլիցք գրունտով	խմ		1.5		0	0	21.80	32.70	21.80	32.70
23.5	Նախապատրաստական շերտ ավազից Ի- 10.0սմ	խմ		4.5		0	0	2.80	12.60	2.80	12.60
23.6	Հետլիցք ավազից մերկի շերտ Ի-30.0սմ	խմ		4.5		0	0	8.40	37.80	8.40	37.80
23.7	Պոլիթիլենի խողովակ d=63x3.1մմ փորձարկումով	մ		6.8		0	0	40.00	272.00	40.00	272.00
23.8	Հակափորձիային հիդրանտ Փ125	հատ		225.5		0	0	1.00	225.50	1.00	225.50
23.9	Սողմակի նոնոտածում, D-50մմ	հատ		41.7		0	0	1.00	41.70	1.00	41.70
23.10	Կցաշուրթերի նոնոտածում, Dy50	հատ		13.5		0	0	2.00	27.04	2.00	27.04
23.11	Զրաչափ D=32մմ	հատ		83.2		0	0	1.00	83.20	1.00	83.20
23.12	Ֆիկտ D=32մմ	հատ		14.0		0	0	1.00	14.04	1.00	14.04
23.13	Զրամատակարարման դիտափող D=1.2մ, 1 հատ	խմ		99.5		0	0	7.60	756.20	7.60	756.20
23.14	Թուջե մտոց d-700մմ	հատ		98.0		0	0	1.00	98.00	1.00	98.00
23.15	Մետաղական աստիճանի արժեք և մետաղական մասեր	տ		680.0		0	0	0.03	20.40	0.03	20.40
23.16	4.0 սմ հաստ. թողարկված բիտումով խճից նախապատրաստական շերտ	քմ		1.5		0	0	10.00	14.60	10.00	14.60
23.17	Նախապատրաստական շերտ խճից 20.0սմ	խմ		13.3		0	0	2.00	26.60	2.00	26.60
23.18	Սափալտե ճածկ 5 սմ հաստ.	քմ		5.0		0	0	10.00	50.00	10.00	50.00
23.19	Տրագծի վնասում	մ		0.2		0	0	19.00	3.80	19.00	3.80

23.20	Ջրագծի միացում գործող ջրագծին 50x300	տեղ		31.2		0	0	1.00	31.20	1.00	31.20
	Ընդամենը 23						0.00		1858.08		1858.08
24.1	24.Բակային կոյուղու ցանց										
24.1	5սմ հաստության ա/բ ծածկույթի քանդում	խմ		2.51		0	0	9.70	24.31	9.70	24.31
24.2	4-րդ կարգի գունձերի քանդում խրանդուղում էքսկավատորով 0.5խմ տարող. բարձելով ա/ճ	խմ		1.10		0	0	250.00	275.00	250.00	275.00
24.3	5-րդ կարգի գունձերի քանդում խրանդուղում էքսկավատորով 0.5խմ տարող. բարձելով ա/ճ	խմ		1.30		0	0	240.00	312.00	240.00	312.00
24.4	Հողի տեղակիտուն L=15կմ քափոցակույտ	խմ		2.80		0	0	380.00	1064.00	380.00	1064.00
24.5	Հետլիցք գոմսոտով	խմ		1.50		0	0	280.00	420.00	280.00	420.00
24.6	Նախապատրաստական շերտ ակազից H-10.0սմ	խմ		4.50		0	0	18.00	81.00	18.00	81.00
24.7	Հետլիցք ակազից վերևի շերտ H50.0սմ	խմ		4.50		0	0	89.00	400.50	89.00	400.50
24.8	Կոյուղու ծակավոր պլաստման խողովակներ d-200սմ	մ		6.26		0	0	175.00	1094.94	175.00	1094.94
24.9	Կոյուղու դիտահոր d-1500սմ, 7 հատ իիճքով և մետաղական մասերով	խմ		99.50		0	0	65.58	6524.71	65.58	6524.71
24.10	Թուշե մոտց d-700սմ	հատ		120.00		0	0	5.00	600.00	5.00	600.00
24.11	Մետաղական աստիճանի արձեք և մետաղական մասեր	տ		680.00		0	0	0.96	652.80	0.96	652.80
24.12	4.0 սմ հաստ. թողարկված բիտումով խճից նախապատրաստական շերտ	քմ		1.46		0	0	190.00	277.40	190.00	277.40
24.13	Նախապատրաստական շերտ խճից 20.0սմ	խմ		13.30		0	0	38.80	516.04	38.80	516.04
24.14	Սափալտե ծածկ 5 սմ հաստ.	քմ		5.00		0	0	190.00	950.00	190.00	950.00
24.15	Ջրագծի միացում գործող կոյուղագծին 200x400	տեղ		30.20		0	0	1.00	30.20	1.00	30.20
24.16	Ցանցի սիթձարկում	մ		0.20		0	0	175.00	35.00	175.00	35.00
	Ընդամենը 24				0.00		0.00		13257.91		13257.91
25.1	25.Արտաքին էլ. սնուցում անցկացում	հլմ		863.12		0	0	1.00	863.12	1.00	863.12
	Ընդամենը 25				0.00		0.00		863.12		863.12
	26.Արտաքին գազատար										
26.1	Սափալտի շերտի քանդում	100մ ³		620.55		0	0	0.033	20.48	0.033	20.48
26.2	Խճաքարի շերտի քանդում	100մ ³		108.15		0	0	0.066	7.14	0.066	7.14
26.3	Խճի. նստաշերտի ստեղծում 16սմ հաստությամբ	100մ ²		208.95		0	0	0.41	85.67	0.41	85.67

26.4	Առօքյա մանրահատիչ	100մ ²		514.50		0	0	0.41	210.95	0.41	210.95
26.5	Խրամուրդ բանդում III կարգի գրունտներում երակապատողով	մ ³		0.75		0	0	20.00	15.00	20.00	15.00
26.6	Խրամուրդ բանդում IV կարգի գրունտներում երակապատողով	մ ³		0.96		0	0	8.00	7.68	8.00	7.68
26.7	Խրամուրդ բանդում VI կարգի գրունտներում հարկածահատ մուրճով	մ ³		32.62		0	0	4.00	130.48	4.00	130.48
26.8	Խրամուրդ բանդում VII կարգի գրունտներում հարկածահատ մուրճով	մ ³		41.27		0	0	2.00	82.54	2.00	82.54
26.9	Ավազի բարձում երակապատողով ինքնաթափ	մ ³		0.71		0	0	6.00	4.26	6.00	4.26
26.10	Տեղափոխում 15 կմ	տն		4.99		0	0	12.00	59.88	12.00	59.88
26.11	Խողովակների ափսվե նստաշերտի 0.1մ պատրաստում և ծածկում 0.2մ ձևերով	մ ³		6.06		0	0	11.30	68.48	11.30	68.48
26.12	Խրամուրդ ետիկք բուլքովներով	մ ³		2.52		0	0	21.00	52.92	21.00	52.92
26.13	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձևերով	մ ³		2.11		0	0	12.00	25.32	12.00	25.32
26.14	Չկազմատվող միացություն , պլիլեթիլեն - պողպատե	հատ		63.00		0	0	2.00	126.00	2.00	126.00
26.15	ՊԷ խողովակի տեղադրում խրամուրդում	զմ		7.35		0	0	40.00	294.00	40.00	294.00
26.16	ՊԷ խողովակի մեխանիկական կտրում	հատ		0.38		0	0	7.00	2.66	7.00	2.66
26.17	ՊԷ խողովակի ծայրերի ուղղում	հատ		0.97		0	0	7.00	6.79	7.00	6.79
26.18	ՊԷ խողովակի կցվածքային գոյում	հատ		3.06		0	0	4.00	12.24	4.00	12.24
26.19	ՊԷ խողովակի կցողչալին գոյում	հատ		30.77		0	0	2.00	61.54	2.00	61.54
26.20	Գազատարի կտրում միացման համար	հատ		6.69		0	0	1.00	6.69	1.00	6.69
26.21	Խցափակիչի տեղադրում /մետաղական թիթեղ 3մմ/	կգ		2.00		0	0	0.50	1.00	0.50	1.00
26.22	Պղնձե լարի տեղադրում 2.5մմ	մ		0.59		0	0	40.00	23.60	40.00	23.60
26.23	Քացահատիչ ժապավենի փռում	մ		0.21		0	0	40.00	8.40	40.00	8.40
26.24	Ստուգիչ խողովակի տեղադրում	հատ		12.97		0	0	1.00	12.97	1.00	12.97
26.25	Պողպատե պատյանի տեղադրում խրամուրդում	մ		5.25		0	0	20.00	105.00	20.00	105.00
26.26	Ստորգետնյա պողպատե պատյանի մեկուսացում ամրանակերված մածիկային ժապավենով	մ		2.10		0	0	20.00	42.00	20.00	42.00
26.27	Պողպատե պատյանի ծայրերի ինքնաթիկացում փոփոխյին լցանությունով	տեղ		2.52		0	0	2.00	5.04	2.00	5.04
26.28	Պողպատե պատյանի ծայրերի ինքնաթիկացում բխումով	տեղ		33.60		0	0	2.00	67.20	2.00	67.20
26.29	ՄԶ խողովակների փչանալը	մ		0.11		0	0	40.00	4.40	40.00	4.40
26.30	ՄԶ խողովակների փորձարկման համար ճեշման բարձրացում	մ		0.02		0	0	40.00	0.80	40.00	0.80

26.31	Մ3 խողովակների փորձարկման համար ձևովման պահում	տեղ		97.20		0	0	1.00	97.20	1.00	97.20
26.32	Սողնակային փակային d=57-մմ	հատ		52.50		0	0	1.00	52.50	1.00	52.50
26.33	Պողպատե վերջնանյա զազատար խողովակի տեղադրում փորձարկումով d=57 x3 մմ	մ		5.25		0	0	18.00	94.50	18.00	94.50
26.34	Գազատարի յուղակերկրում երկու անգամ	մ ²		1.39		0	0	4.50	6.26	4.50	6.26
26.35	Գազատարի փչամաքում	մ		0.15		0	0	58.00	8.70	58.00	8.70
26.36	Գազի վթարային անջատիչի կապ. տեղադրում	հատ		162.75		0	0	1.00	162.75	1.00	162.75
26.37	Գազի հաշվիչ հանգույց G-10 և ՃԿ	հատ		735.00		0	0	1.00	735.00	1.00	735.00
26.38	Գազի հաշվիչ հանգույցի տեղադրում	հատ		35.70		0	0	1.00	35.70	1.00	35.70
26.39	Զողակարկերի ռենգենյան ստուգում	կմ		15.75		0	0	1.00	15.75	1.00	15.75
26.40	Տրանսպորտային ծախսեր	կմ		73.50		0	0	1.00	73.50	1.00	73.50
26.41	Ներմիացում գործող զազատարին	կմ		73.50		0	0	1.00	73.50	1.00	73.50
	Ընդամենը 26				0.00		0.00		2906.47		2906.47
	Բաժինների ամփոփագիր										
1	1. Հողային և քանոնման աշխատանքներ										
2	2. Հիմքեր										
3	3. Ե/բետոնյա շրջանակներ, պլուներ										
4	4. Օսնի										
5	5. Պատեր			40220.57			28240.70		16427.10		28191.28
6	6. Տանիք			16981.39			2273.20		0.00		14706.32
7	7. Միջնորմներ			5807.82			4931.00		1703.54		2580.36
8	8. Հատակներ			33777.27			0.00		860.59		34637.86
9	9. Ստորիճամներ			11686.44			8696.10		3888.50		6878.84
10	10. Բացվածքներ			22723.84			671.01		0.00		22052.83
11	11. Հաղորդման աշխատանքներ			19372.45			0.00		1072.00		20444.45
12	12. Եզրամայր			13987.30			547.90		1015.00		14454.40
13	13. Այլ աշխատանքներ			4129.10			904.60		0.00		3224.50
14	14. Ներքին ջրացանց			2788.09			529.20		0.00		2258.89
15	15. Ներքին կոյուղու ցանց			1892.43			196.00		196.16		1892.59
16	16. Օդափոխություն			15219.21			0.00		0.00		15219.21
17	17. Ջեռուցում			7184.36			0.00		0.00		7184.36
18	18. Կաթսայատան ջերմամեխանիկական մաս			3008.05			0.00		0.00		3008.05
19	19. Ներքին էլեկտրամատակարարում			25653.91			0.00		0.00		25653.91
20	20. Վերելակի ձեռք բերում և նոնտաժ			17120.10			0.00		0.00		17120.10
21	21. Գոյություն ունեցող արտաքին ցանցերի տեղափոխում և հետազոտում										
22	22. Հակահրդեհային և պահպանության ահազանգման համակարգեր						0.00		2941.24		2941.24
23	23. Բակային ջրամատակարարման ցանց						0.00		1858.08		1858.08


24	24.Բակալին Կոյուղու գանգ						0.00		13257.91		13257.91
25	25.Արտաքին Էլ. սնուցում						0.00		863.12		863.12
26	26.Արտաքին գազատար						0.00		2906.47		2906.47
	Ընդամենը					241552.33	46989.72		46989.72		241552.33
	Շահույթ					26570.76	5168.87		5168.87		26570.76
	Ընդամենը					268123.09	52158.59		52158.58		268123.08
	ԱԱՀ					53624.62	10431.72		10431.72		53624.62
	Ընդամենը					321747.70	62590.30		62590.30		321747.70

>>:

Պ ա տ Վ ի ր ա տ ու
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
Քաղաքաշինության պետական կոմիտե
Ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011011856,
ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար

 Ա. Մկրտչյան



Կապալառու
<<Հոբիգոն 95>> ՍՊԸ
Ք. Երևան, Ամիրյան 26
<<Պրոմբեյ Բանկ>> ՍՊԸ
Հ/Հ 1660000224820100,
ՀՎՀՀ 00801721

1 Տնօրեն

 Գ. Գալստյան



21.12.2015թ. կնքված N ԲԼ-ԲԸԱՀԱՇՁԳԸ-15/42 ծածկագրով
 գնման պայմանագրի 08.12.2017թ. կնքված N 4 համաձայնագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
 Երևանի Հրանտ Մաթևոսյանի մշակութային կենտրոնի կառուցման շինարարական աշխատանքների կատարման

հի	Մշակատանքի անվանում	Ծավալային խախտումներ									
		Ծավալային խախտումներ					Փոփոխություն			Ծավալային խախտումներ	
		3	4	5	6	7	8=5x7	9	8=5x9	11=4-7+9	12=5x11
1	2	3	4	5	6	7	8=5x7	9	8=5x9	11=4-7+9	12=5x11
5.7	Գրադրություն 3 սմ հաստ սալերով գետնախարիսկների (մինչև 0,6մ միջով) երեսապատում 5սմ հաստության շաղախի վրա	քմ	118.6	61.00	7234.60	118.6	7234.60	0	0	0.0	0.00
5.7*	Գետնախարիսկների (մինչև 0,6մ միջով) արտաքին պատերի, եզրապատերի երեսապատում տրավերտինե 5 սմ հաստ հղկված սալերով 5սմ հաստության շաղախի վրա	քմ		34.10		0	0	113.0000	3853.30	113.0	3853.30
5.8	Մուտքի դռան շրջանակի երեսապատում գրամիտե 3սմ հաստ սալերով	քմ	6.4	64.0	409.60	6.4	409.60	0	0	0.0	0.00
5.8*	Մուտքի դռան շրջանակի երեսապատում տրավերտինե 5 սմ հաստ հղկված սալերով	քմ	0.0	38.9	0.00	0	0	12.00	466.80	12.0	466.80
5.9	Վարդագույն բազալտե (վիտրոլիտ տուֆիտե) ա/տաշ 5,0 սմ հաստ սալերով պատերի և պատուհանների արտաքին շեփերի երեսապատում 5սմ հաստության շաղախի վրա	քմ	460.0	42.5	19550.00	460.0	19550.00	0.0	0.0	0.0	0.00
5.9*	Արտաքին պատերի և պատուհանների շեփերի երեսապատում ա/տաշ 3սմ հաստ Աճի տուֆ սալերով 5սմ հաստության շաղախի վրա	քմ	0.0	25.70	0.00	0.0	0.0	460.00	11822.00	460.0	11822.00

5.10	Վարդազուն բազալտե (վիտրոիդ տուֆիտե) ս/տաշ 5.0 սմ հաստ սալերով արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում - 92մ	քմ	23.0	45.5	1046.50	23.0	1046.50	0	0	0.0	0.00
5.11*	Արտաքին պատերի սկզղ ցեմ. ավազային շաղախով	քմ	0.0	3.60	0.00			38.0	136.80	38.0	136.80
5.11**	Արտաքին պատերի ներկում ֆաստրային ներկով	քմ	0.0	3.90	0.00						
5.12	Արտաքին պատերի շար (ներսից) ք/ք բլոկներով 30 սմ հաստ	մ ³	94.7	28.8	2727.36		0	0	0	94.7	2727.36
5.15	Թ/ք բլոկների անցքերի լիցք B 7.5 դասի շաղախով	մ ³	62.80	43.2	2712.96		0.00	0	0	62.80	2712.96
	Ընդամենը 5				33681.02		28240.70		16427.10		21867.42
6.7	6.Տանիք "Platzoom" 40,0ւմ հեմարամներ երեսպատմամբ քարերի տակ	հատ	458.0	7.50	3435.00	90.0	675.00	0	0	368.0	2760.00
6.8	Ծածկ հղկված բազալտե 400x400x30 մմ սալերից տեղասամբում	քմ	262.5	26.20	6877.50	61.0	1598.20	0	0	201.5	5279.30
6.15	Տերասայի մետաղական չժանգոտիղ բազրիքների տեղադրում h-0.9մ	մ	30.8	44.20	1363.23	0	0.00		0.00	30.8	1363.23
	Ընդամենը 6				11675.73		2273.20		0.00		9402.53
7. Սիջնորմներ											
7.1	Ներքին սիջնորմների շար ք/ք բլոկներով 10.0 սմ հաստ (10x20x40) -175մ2	խմ	17.5	40.3	705.25	0	0	34.0	1370.20	51.5	2075.45
7.2	Սիջնորմների ամրամակրում	տ	0.350	490.2	171.57	0	0	0.680	333.34	1.0	504.91
7.3	Սիջնորմներ հաստ մինչև 10.0 սմ հրակայուն սովադաքղից մետաղական կմախիով, ներադյալ ձայնամեկուսիչ շերտը , հանքային բամբակ	քմ	120.0	15.2	1818.00	120.0	1818.00	0	0	0.0	0.00
7.4	Սիջնորմներ հաստ մինչև 10.0 սմ սովերաքղից մետաղական կմախիով, ներադյալ ձայնամեկուսիչ շերտը , հանքային բամբակ	քմ	220.0	14.2	3113.00	220.0	3113.00	0	0	0.0	0.00
	Ընդամենը 7				5807.82		4931.00		1703.54		2580.36
8. Հատակներ											
8.8	Հատակներ գրամիտե 1,5սմ հաստությամբ սալերից տամձով	քմ	436.5	50.5	22043.25		0	0	0	436.50	22043.25
8.9	Հատակներ չսաիող կերամիկական սալիկից տամձով սամհանգուցում	քմ	11.3	18.4	207.92	0	0	8.10	149.04	19.40	356.96
8.15	Հատակներ արհեստական գորգից (կովոլիտ) շրիշակներով բի-7,0սմ	քմ	68.6	10.7	734.02	0.0	0.00	66.5	711.55	135.1	1445.57
	Ընդամենը 8				22985.19		0.00		860.59		23845.78

[illegible]

14.11	Հրդեհային փակակնի տեղադրում մետաղապլաստե 620x850x250 չափերի արկղով և կաշեփող խողովակով d-50մմ	Կ-տ	10.0	132.3	1323.00	4.00	529.20	0	0	6.00	793.80
	Ընդամենը 14				1323.00		529.20		0.00		793.80
15.2	15. Ներքին կոյուղու ցանց										
15.3	Կոյուղու պողիթիլենային խողովակներ d-100 պատերով	ճ	50.0	6.7	333.32	0.0	0.00	5.0	33.33	55.00	366.65
15.4	Կոյուղու պողիթիլենային խողովակներ d-50	ճ	15.0	4.4	65.68	0.0	0.00	7.0	30.65	22.00	96.32
15.5	Լկացարան կերամիկական	Կ-տ	5.0	46.8	234.00	0.0	0.00	1.0	46.80	6.00	280.80
15.6	Զուգարանակոնց կերամիկական	Կ-տ	3.0	62.4	187.20	0.0	0.00	1.0	62.40	4.00	249.60
15.7	Հոսակմների տեղադրում d-100	Կ-տ	3.0	23.0	68.95	0.0	0.00	1.0	22.98	4.00	91.94
15.9	Միացում կոյուղագծին 100x150	տեղ	3.0	31.2	93.60		0.00	0.0	0.00	3.00	93.60
	2-րդ կարգի գունդի քանոններ										
15.10	Գործիքներով	Խմ	16.0	5.0	80.00		0.00	0	0	16.00	80.00
15.11	Խրամուղու հետիցք	Խմ	13.0	3.0	39.00		0.00	0	0	13.00	39.00
15.12	Ավելորդ խողի տեղափոխում	Խմ	3.0	3.8	11.40		0.00	0	0	3.00	11.40
15.13	Ցանցի փորձարկում	ճ	77.0	0.2	16.17	0.0	0.00	0	0	77.00	16.17
15.14	Կոյուղու դիտահոր d-1000մմ - 3 հատ	Խմ	3.0	99.5	298.50		0.00	0	0	3.00	298.50
	Թույց մուղ ե/ք ապրով d-700 մմ	Խատ	3.0	98.0	294.00	2.0	196.00	0	0	1.00	98.00
	Ընդամենը 15				1721.82		196.00		196.16		1721.98
22.1	22. Հակահրդեհային և պահպանության ահազանգման համակարգեր										
	Կենտրոնական խաղցեային հսկման ղեկավարման փահանակ 500 գուտու	Խատ		259.55		0	0	1.0	259.55	1.00	259.55
22.2	Խնտերֆեյսի պաշտպանիչ մեկուսիչ մուղով Մ3-1	Խատ		9.9		0	0	3.0	29.70	3.00	29.70
22.3	Սնտանգման համակարգ РИТМ "Контакт GSM-97H-SMA	Խատ		164.3		0	0	1.0	164.30	1.00	164.30
22.4	Խնտերֆեյսային ռելեային մուղով 2 ելքով РМ-2	Խատ		23.8		0	0	3.0	71.40	3.00	71.40
22.5	Հասցեավորման սարք RUBEZH AM4	Խատ		41.92		0	0	3.0	125.76	3.00	125.76
22.6											
22.7	Հրդեհի ծխային տվիչ RUBEZH IP 212-64	Խատ		15.3		0	0	35.0	535.50	35.00	535.50
22.8	Ձեռքի տվիչ RUBEZH ИП 513-11	Խատ		14.73		0	0	8.0	117.84	8.00	117.84
22.9	Վթարային լուսատու /EXIT OPOP	Խատ		5.7		0	0	18.0	102.60	18.00	102.60
22.10	Շչակ EDS IS 210	Խատ		9.06		0	0	3.0	27.18	3.00	27.18
22.11	Շչակ SL 902	Խատ		28.33		0	0	1.0	28.33	1.00	28.33
	Ապակու կոտրման և շարժման տվիչ Patrol 801	Խատ		19.26		0	0	18.0	346.68	18.00	346.68
22.12	Մազնիսական տվիչ LK 154	Խատ		3.4		0	0	74.0	251.60	74.00	251.60
22.13	Անխափան սնուցման աղբյուր 12վ 3.5 Ա	Խատ		33.99		0	0	3.0	101.97	3.00	101.97

22.14	Մարտից 12-ի 9Ա	հատ		10.2		0	0	6.0	61.20	6.00	61.20
22.15	Բաժանարար տուփ	հատ		4.53		0	0	6.0	27.18	6.00	27.18
22.16	Ստեղծագար JSB -KTMn -11	հատ		10.2		0	0	1.0	10.20	1.00	10.20
22.17	Էլ.լամպի ղեկավարման	հատ		1.13		0	0	5.0	5.65	5.00	5.65
22.18	Հատրյուրալար Էլեկտրական 2*2*0.8 յ- Y(STY)LG	մեար		0.63		0	0	650.0	409.50	650.00	409.50
22.19	Հատրյուրալար Էլեկտրական 2*0.5	մեար		0.25		0	0	360.0	90.00	360.00	90.00
22.20	Հատրյուրալար Էլեկտրական 4*0.25	մեար		0.34		0	0	515.0	175.10	515.00	175.10
	Ընդամենը 22						0.00		2941.24		2941.24
23.1	23.Բակային ջրամատակարարման ցանց										
	4-րդ կարգի գրունտի քանդում խրամուղում էքսկավատորով 0.5խմ տարող. բարձելով ա/մ	խմ		1.10		0	0	18.00	19.80	18.00	19.80
23.2	5-րդ կարգի գրունտի քանդում խրամուղում էքսկավատորով 0.5խմ տարող. բարձելով ա/մ	խմ		1.30		0	0	15.00	19.50	15.00	19.50
23.3	Հողի տեղափոխում L=15կմ քափոնակույտ	խմ		2.8		0	0	25.50	71.40	25.50	71.40
23.4	Հետլիցք գրունտով	խմ		1.5		0	0	21.80	32.70	21.80	32.70
23.5	Նախապատրաստական շերտ ավազից H- 10.0սմ	խմ		4.5		0	0	2.80	12.60	2.80	12.60
23.6	Հետլիցք ավազից վերևի շերտ H-30.0սմ	խմ		4.5		0	0	8.40	37.80	8.40	37.80
23.7	Դղիլիքից բաղադրված ֆ=63x3.1սմ փորձարկումով	մ		6.8		0	0	40.00	272.00	40.00	272.00
23.8	Հավաքողի հիդրամո Փ125	հատ		225.5		0	0	1.00	225.50	1.00	225.50
23.9	Սողմակի մոնտաժում, D-50մմ	հատ		41.7		0	0	1.00	41.70	1.00	41.70
23.10	Կցաշուրթերի մոնտաժում, Dy50	հատ		13.5		0	0	2.00	27.04	2.00	27.04
23.11	Ջրաչափ D=32մմ	հատ		83.2		0	0	1.00	83.20	1.00	83.20
23.12	Ֆիլտր D=32մմ	հատ		14.0		0	0	1.00	14.04	1.00	14.04
23.13	Ջրամատակարարման դիտակի D=1.2մ, 1 հատ	խմ		99.5		0	0	7.60	756.20	7.60	756.20
23.14	Ընդն մտող d-700մմ	հատ		98.0		0	0	1.00	98.00	1.00	98.00
23.15	Մետաղական աստիճանի արժեք և մետաղական մասեր	տ		680.0		0	0	0.03	20.40	0.03	20.40
23.16	4.0 սմ հաստ. քողարկված քիտուրնով խճից նախապատրաստական շերտ	քմ		1.5		0	0	10.00	14.60	10.00	14.60
23.17	Նախապատրաստական շերտ խճից 20.0սմ	խմ		13.3		0	0	2.00	26.60	2.00	26.60
23.18	Ասֆալտե ճածկ 5 սմ հաստ.	քմ		5.0		0	0	10.00	50.00	10.00	50.00
23.19	Ջրազնի վկացում	մ		0.2		0	0	19.00	3.80	19.00	3.80
23.20	Ջրազնի միացում գործող ջրազնին 50x300	տեղ		31.2		0	0	1.00	31.20	1.00	31.20

[illegible]

26.5	Խրամատուր քանդում III կարգի գրունտներում կրակակատարով	մ ³		0.75		0	0	20.00	15.00	20.00	15.00
26.6	Խրամատուր քանդում IV կարգի գրունտներում կրակակատարով	մ ³		0.96		0	0	8.00	7.68	8.00	7.68
26.7	Խրամատուր քանդում VI կարգի գրունտներում հարվածահատ սնորհով	մ ³		32.62		0	0	4.00	130.48	4.00	130.48
26.8	Խրամատուր քանդում VII կարգի գրունտներում հարվածահատ սնորհով	մ ³		41.27		0	0	2.00	82.54	2.00	82.54
26.9	Ավազի բարձուն կրակակատարով ինքնաթափ	մ ³		0.71		0	0	6.00	4.26	6.00	4.26
26.10	Տեղափոխում 15 կմ	տն		4.99		0	0	12.00	59.88	12.00	59.88
26.11	Խողովակների ավազե նստաշերտի 0.1մ պատրաստում և ծածկում 0.2մ ձեռքով	մ ³		6.06		0	0	11.30	68.48	11.30	68.48
26.12	Խրամատուր հողից բուլքոզներով	մ ³		2.52		0	0	21.00	52.92	21.00	52.92
26.13	Ավելորդ գրանտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ ³		2.11		0	0	12.00	25.32	12.00	25.32
26.14	Չկազմատվող վառցություն , պոլիէթիլեն - պոլիպատեն	հատ		63.00		0	0	2.00	126.00	2.00	126.00
26.15	ՊԷ խողովակի տեղադրում խրամատում	զմ		7.35		0	0	40.00	294.00	40.00	294.00
26.16	ՊԷ խողովակի մեխանիկական կտրում	հատ		0.38		0	0	7.00	2.66	7.00	2.66
26.17	ՊԷ խողովակի ծայրերի ուղղում	հատ		0.97		0	0	7.00	6.79	7.00	6.79
26.18	ՊԷ խողովակի կցվածքային գոտում	հատ		3.06		0	0	4.00	12.24	4.00	12.24
26.19	ՊԷ խողովակի կցուղչային գոտում	հատ		30.77		0	0	2.00	61.54	2.00	61.54
26.20	Գազատարի կտրում միացման համար	հատ		6.69		0	0	1.00	6.69	1.00	6.69
26.21	Խցափակիչի տեղադրում /մետաղական թիթեղ Յմ/	կգ		2.00		0	0	0.50	1.00	0.50	1.00
26.22	Պղնձե լարի տեղադրում 2.5մմ	մ		0.59		0	0	40.00	23.60	40.00	23.60
26.23	Բացահայտիչ ժայռակների փոում	մ		0.21		0	0	40.00	8.40	40.00	8.40
26.24	Ստուգիչ խողովակի տեղադրում	հատ		12.97		0	0	1.00	12.97	1.00	12.97
26.25	Պողպատե պատյանի տեղադրում խրամատում	մ		5.25		0	0	20.00	105.00	20.00	105.00
26.26	Ստորգետնյա պողպատե պատյանի մեկուսացում ամրանափոխված մածիկային ժայռակներով	մ		2.10		0	0	20.00	42.00	20.00	42.00
26.27	Պողպատե պատյանի ծայրերի հերմետիկացում փոփոխված լցանութով	տեղ		2.52		0	0	2.00	5.04	2.00	5.04
26.28	Պողպատե պատյանի ծայրերի հերմետիկացում բիտումով	տեղ		33.60		0	0	2.00	67.20	2.00	67.20
26.29	ՄԶ խողովակների փչանալը	մ		0.11		0	0	40.00	4.40	40.00	4.40
26.30	ՄԶ խողովակների փորձարկման համար ճնշման բարձրացում	մ		0.02		0	0	40.00	0.80	40.00	0.80

26.31	17.9 խողովակների փորձարկման համար ճնշման պահում	տեղ		97.20		0	0	1.00	97.20	1.00	97.20
26.32	Մոխնակային փականի d=57մմ	հատ		52.50		0	0	1.00	52.50	1.00	52.50
26.33	Պողպատե վերգեղակա գազատար խողովակի տեղադրում փորձարկումով d=57 x3 մմ	մ		5.25		0	0	18.00	94.50	18.00	94.50
26.34	Գազատարի լուղաներիում երկու անգամ	մ ²		1.39		0	0	4.50	6.26	4.50	6.26
26.35	Գազատարի փչամաքրում	մ		0.15		0	0	58.00	8.70	58.00	8.70
26.36	Գազի վթարային անջատիչի կապ. տեղադրում	հատ		162.75		0	0	1.00	162.75	1.00	162.75
26.37	Գազի հաշվիչ հանգույց G -10 և ԶԿ	հատ		735.00		0	0	1.00	735.00	1.00	735.00
26.38	Գազի հաշվիչ հանգույցի տեղադրում	հատ		35.70		0	0	1.00	35.70	1.00	35.70
26.39	Զողակաբերի ռենգեկան ստուգում	կմ		15.75		0	0	1.00	15.75	1.00	15.75
26.40	Տրանսպորտային ծախսեր	կմ		73.50		0	0	1.00	73.50	1.00	73.50
26.41	Ներմիացում գործող գազատարին	կմ		73.50		0	0	1.00	73.50	1.00	73.50
	Ընդամենը 26				0.00		0.00		2906.47		2906.47
	Բաժինների ամփոփագիր										
1	1. Հողային և քանդոնման աշխատանքներ										
2	2. Հիմքեր										
3	3. Ե/Բետոնյա շրջանակներ, սյուներ										
4	4. Ծածկ										
5	5. Պատեր						28240.70		16427.10		
6	6. Տանիք						2273.20		0.00		
7	7. Միջնորոններ						4931.00		1703.54		
8	8. Հատակներ						0.00		860.59		
9	9. Աստիճաններ						8696.10		3888.50		
10	10. Բացվածքներ						671.01		0.00		
11	11. Հարդարման աշխատանքներ						0.00		1072.00		
12	12. Եզրամայր						547.90		1015.00		
13	13. Այլ աշխատանքներ						904.60		0.00		
14	14. Նեղքին ջրացանց						529.20		0.00		
15	15. Նեղքին կոյուղու ցանց						196.00		196.16		
21	21. Գոյություն ունեցող արտաքին ցանցերի տեղափոխում և հետազոտում										
22	22. Հակահրդեհային և պահպանության ահագանգման համակարգեր						0.00		2941.24		
23	23. Բակային ջրամատակարարման ցանց										
24	24. Բակային կոյուղու ցանց						0.00		1858.08		
25	25. Արտաքին էլ. սնուցում						0.00		13257.91		
26	26. Արտաքին գազատար						0.00		863.12		
							0.00		2906.47		

Հավելված N 3
2017թ. դեկտեմբերի 8-ին կնքված
համաձայնագիր N 4-ի

<<Հավելված N 3
21.12.2015 թ. կնքված N ՔՆ-ԲՐԱՀԱՇՁԲ 15/42
գնման պայմանագրի 04.04.2017 թ. կնքված
համաձայնագիր N 3-ի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
Երևանի Հրանտ Մաթևոսյանի մշակութային կենտրոնի կառուցման
աշխատանքների կատարման
/2017 թ. ֆինանսական միջոցների շրջանակներում/

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Համաշինարարական աշխատանքներ. (կետ 5-13)	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	08.01.2018թ.
2	Ներքին կոմունիկացիոն աշխատանքներ. ներքին ջրացանց, ներքին կոյուղու ցանց, օդափոխություն, ջեռուցում.(կետ 14-17)	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	01.10.2017թ.
3	Կաթսայատան ջերմատեխնիկական մաս (կետ 18)	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	01.10.2017թ.
4	Ներքին էլեկտրամատակարարում, վերելակի ձեռքբերում և մոնտաժ (կետ 19-20)	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	25.11.2017թ.
5	Հակահրդեհային և պահպանության ահազանգման համակարգեր, բակային ջրամատակարարման ցանց, բակային կոյուղու ցանց, արտաքին էլ. սնուցում, արտաքին գազատար /կետ 22-26/	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	08.01.2018թ.
Ընդհանուր աշխատանքներ՝		Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	08.01.2018թ.

3 Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի թ ա տ ու
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011011856,
ՀՀՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար


Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կապալառու
<<Հորիզոն 95>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Ամիրյան 26
<<Պրոմեթեյ Բանկ>> ՍՊԸ
Հ/Հ 1660000224820100,
ՀՀՀՀ 00801721

Տնօրեն

Գ. Գալստյան
(ստորագրություն)