ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան,Վազգեն Սարգսյան 3/3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-5 ծածկագրով բաց մրցույթ ընթացակարգի արդյունքում 2017թ հոկտեմբերի 19-ին կնքված պայմանագրում 2018թ փետրվարի 06-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Երկարաժամկետ պայմանագիր, կնքված 2018-2025թթ. ժամանակահատվածի համար:

Փոփոխության նկարագրություն: Ա/ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ342+400-կմ347+000 հատվածի միջին նորոգման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ

Համաձայնագրի գինը կազմում է 465 990 343 ՀՀ դրամ

Փոփոխության հիմնավորում *2018թ. ՀՀ պետական բյուջեի մասին օրենք /ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 1717-Ն որոշում/:*

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Սամվել Թամրազյանին:

Հեռախոս՝ 010 59-00-47

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 1
19.10.2017թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-5
ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան «06» փետրվարի 2018թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և մի կողմից, և «Մեղրու» ՃՇՇՁ, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա.Գասպարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, և հիմք ընդունելով ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 04.12.2017թ.-ի թիվ 1367-Ա հրամանը, ինչպես նաև Կողմերի միջև 19.10.2017թ. կնքված N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-5 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին.

1.2 Շարադրել պայմանագրի 5.1 կետը հետևյալ խմբագրմամբ <<5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 799 800 000 (յոթ հարյուր իննսունինը միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 133 300 000 (մեկ հարյուր երեսուներեք միլիոն երեք հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն, ընդ որում՝ 2018թ.-ի աշխատանքների գինը կազմում է 465 990 343 (չորս հարյուր վաթսունհինգ միլիոն ինը հարյուր իննսուն հազար երեք հարյուր քառասուներեք) ՀՀ դրամ, իսկ մնացածը համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում:>>

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2018թ.-ին իրականացվելիք աշխատանքների ծավալաթերթ նախահաշիվը համաձայն հավելված 1-ի (կցվում է) :

1.4 Հաստատել Համաձայնագրի 2018թ.-ին իրականացվելիք աշխատանքների վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 2-ի (կցվում է) :

1.5 Հաստատել Համաձայնագրի 2018թ.-ին իրականացվելիք աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 3-ի (կցվում է):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության	<<Մեղրու ՃՇՇՁ>>ՍՊԸ
ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/8	Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի,
ՀՎՀՀ 02565518	Գործարանային 89
ՀՀ 90001012136	ՀՎՀՀ 09700228
	ՀՀ 2470200016540000
(ստորագրություն)	(ստորագրություն)
Կ.Տ	Կ.Տ

Հաստատված է
N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-5 գնման պայմանագրի
«-----» փետրվար 2018թ. կնքված
թիվ 1 Համաձայնագրով

ՀԱՎԵԼՎԱԾ թիվ 1

Ծավալաթերթ նախահաշիվ					
Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ342+400-կմ347+000 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքներ 2018թ					ՀՀ դրամ
NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
	I Հողային աշխատանքներ				
1	20aVII կարգի բնահողի փխրեցում մանր պայթանցքային լիցքերով $h_{միջ.}$=0.5մ	մ³	349,4	6120	2138328
2	Նախօրոք փխրեցված 20aVII կարգի բնահողի բարձում էքս. 1.0մ³ շ. փ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ.	մ³	698,8	2550	1781940
3	Քայքայված ա/բ ծածկի քանդում էքս. 1.0 մ³ շ. փ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ.	մ³	1845,7	1720	3174604
4	10ᵉ-IV կարգի բնահողի քանդում էքս. 1.0 մ³ շ. փ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ.	մ³	671,88	1720	1155634
5	10ᵉ-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 30մ կուտակումով, բարձում էքս. 1.0 մ³ շ. փ. ա/ի և տեղափոխում լիցք 1.0կմ (հարթում, ջրում, խտացում)	մ³	417,74	2340	977512
6	10ᵉ-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 30մ կուտակումով, բարձում էքս. 1.0 մ³ շ. փ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ.	մ³	2081,15	1800	3746070
7	10ᵉ-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 30մ կուտակումով, բարձում էքս. 1.0 մ³ շ. փ. ա/ի և տեղափոխում 1.0կմ միջին հեռ. հետագա օգտագործման համար	մ³	1574,28	1610	2534591
	1.Ընդհանուր				15508678
	II. Կողային առուներ				
1	20aVII կարգի բնահողի փխրեցում մանր պայթանցքային լիցքերով $h_{միջ.}$=0.5մ	մ³	42,1	10960	461416
2	Նախօրոք փխրեցված 20aVII կարգի բնահողի բարձում էքս. 1.0մ³ շ. փ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ.	մ³	84,2	2550	214710
3	10ᵉ-IV կարգի բնահողի քանդում էքս. 1.0 մ³ շ. փ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ.	մ³	836	1700	1421200
	10ᵉ-IV կարգի բնահողի քանդում ձեռքով բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ.	մ³	6,5	7220	46930
	2.Ընդհանուր				2144256
	III Երթևեկելի մաս				
1	Ավազակոպճային փոռող շերտ h=10սմ	մ²	29820,74	516	15387502
2	Խճային հիմք h=16սմ բիտումի տարածումով 4.12կգ/1000մ²	մ²	22168,2	3671	81379609
3	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ²	20290,2	7260	147307142
4	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ²	20290,2	5260	106726452
	3.Ընդհանուր				350800705

	IV. Կողնակներ				
1	Կողնակների լցնում h=22սմ (նախկինում կուտակված բնահողով 1կմ-ից)	մ²	7056	450	3175200
2	Կողնակների ամրացում ավազակոպճով h=4սմ	մ²	7056	400	2822400
	4.Ընդհանուր				5997600
	V. Իջատեղեր				
1	10՝-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 10մ կուտակումով, բարձում էքս. 1.0 մ³ շ. տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ.	մ³	10,89	1650	17969
2	Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով	մ²	45,67	20	913
3	Խիճ h=12սմ	մ²	118,22	1770	209257
4	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ²	114,62	6400	733594
	5.Ընդհանուր				961733
	VI Արգելափակոցներ				
1	Ուղղորդ սյուների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	6	4365	26190
2	Մետ. արգելափակոցի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը:	գծմ	2618	2157	5647026
3	Նոր ուղղորդ սյուների տեղադրում	հատ	8	16560	132480
4	Նոր մետաղյա արգելափակոցների տեղադրում	գծմ	2708	31100	84218800
5	Գոյություն ունեցող ճանապարհային նշանների ապամոնտաժում և նորից տեղադրում	հատ	28	27310	764680
	6.Ընդհանուր				90789176
	Ընդամենը՝				466202149
	միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.				

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
ՀՎՀՀ 02565518
ՀՀ 90001101213 6

(ստորագրություն)
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
<<Մեղրու ՃՇՇՁ>>ՍՊԸ
Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի,
Գործարանային 89
ՀՎՀՀ 09700228
ՀՀ 2470200016540000

(ստորագրություն)
Կ.Տ

Հաստատված է
N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-5 գնման պայմանագրի
«-----» փետրվար 2018թ. կնքված
թիվ 1 Համաձայնագրով

ՀԱՎԵԼՎԱԾ թիվ 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	**Ընդամենը**
5	45231176/1	Ա/ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ342+400-կմ347+000 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքներ	-	465 990 343	465 990 343	465 990 343	465 990 343	465 990 343	465 990 343	465 990 343	465 990 343	465 990 343	465 990 343	465 990 343	**465 990 343**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
ՀՎՀՀ 02565518
ՀՀ 900011012136

(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
<<Մեղրու ՃՇՇՁ>>ՍՊԸ
Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի,
Գործարանային 89
ՀՎՀՀ 09700228
ՀՀ 2470200016540000

(ստորագրություն)

Հաստատված է
N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-5 գնման պայմանագրի
«-----» փետրվարի 2018թ. կնքված
թիվ 1 Համաձայնագրով

ՀԱՎԵԼՎԱԾ թիվ 3

ՕՐԱՑՈՒՅՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ342+400 – կմ347+000 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքներ

2018թ

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Լաբորատոր փորձարկումներ	Համաձայնագիրը ՀՀ ֆն կողմից հաշվառվելու օրը	Համաձայնագիրը ՀՀ ֆն կողմից հաշվառվելուց հետո 210 օրացույցային օր
2	Ճանապարհային պատվածք	Համաձայնագիրը ՀՀ ֆն կողմից հաշվառվելու օրը	Համաձայնագիրը ՀՀ ֆն կողմից հաշվառվելուց հետո 150 օրացույցային օր
3	Ջրահեռացում	Համաձայնագիրը ՀՀ ֆն կողմից հաշվառվելու օրը	Համաձայնագիրը ՀՀ ֆն կողմից հաշվառվելուց հետո 60 օրացույցային օր
4	Արհեստական կառուցվածքներ	Համաձայնագիրը ՀՀ ֆն կողմից հաշվառվելու օրը	Համաձայնագիրը ՀՀ ֆն կողմից հաշվառվելուց հետո 150 օրացույցային օր
5	Կողնակների ամրացում	Համաձայնագիրը ՀՀ ֆն կողմից հաշվառվելու օրը	Համաձայնագիրը ՀՀ ֆն կողմից հաշվառվելուց հետո 30 օրացույցային օր
6	Անվտանգության էլեմենտներ	Համաձայնագիրը ՀՀ ֆն կողմից հաշվառվելու օրը	Համաձայնագիրը ՀՀ ֆն կողմից հաշվառվելուց հետո 210 օրացույցային օր
Ընդհանուր աշխատանքներ		**Համաձայնագիրը ՀՀ ֆն կողմից հաշվառվելու օրը**	**Համաձայնագիրը ՀՀ ֆն կողմից հաշվառվելուց հետո 210 օր հետո**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
ՀՎՀՀ 02565518
ՀՀ 900011012136

(ստորագրություն)
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
<<Մեղրու ՃՇՇՁ>>ՍՊԸ
Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարանային 89
ՀՎՀՀ 09700228
ՀՀ 2470200016540000

(ստորագրություն)
Կ.Տ