

Հավելված № 1

<<16>> 05_ 2017թ.

կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ<< ՀՀ ԱՄ ԲԸԱՇՁԲ-17/02>> գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՐԱՇԻՎ

Թաիրով գյուղի միջնակարգ դպրոցի շենքի հիմնանորոգման

2018թ

NN	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		<u>1-Ա</u>				
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				
5	46-119 31-11	Մոզահիկ հատակների քանդում	քմ	134,55	0,441	59,324
6	46-109 31-2	Կերամիկական սալիկներից հատակների քանդում	քմ	111,92	0,510	57,037
14	1-961 80-3	Դիաֆրագմաների հիմքերի իրականացման համար բնահողի քանդում	խմ	16,27	2,848	46,330
18	8-190 22-2 8-192 22-4 գ=2	Արտաքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում հարդարման աշխատանքների համար 8մ բարձրությամբ	քմ ուղծ. պրոեկ գ.	281	0,727	204,353
21	6-151 9 14	<u>Ուժեղացում</u> 200մմ հաստության միաձույլ ե/բետոնե դիաֆրագմայի պատրաստում B-20 դասի	խմ	8,4	69,020	579,771
22	ինֆ. տեղ	Ամրան Ac I Փ8	տն	0,1798	306,954	55,190
23	ինֆ. տեղ	Ամրան A500C	տն	0,4333	300,588	130,245
24	6-86 9-10	Ուժեղացվող ծածկի ամրանավորում ամրանային ցանց Bp-I Փ4	տն	0,0003	390,501	0,117
25	ինֆ. տեղ	Ամրան Ac I Փ8	տն	0,38225	306,954	117,333
26	6-75 8-4 6-76 8-5 գ=-5	Բետոնի փոշուն ծածկերի վրա 50մմ հաստ. +3.30 և +6.60 միջերում B-15 դասի բետոնով, 43.2/0.05=864	քմ	6	1,949	11,694
27	8-169	Շինարարական աշխատանքներ Միջնորմների իրականացում 100 մմ բետոնե բլոկներից	քմ	0	6,929	0,000
28	8-140 15-1	Միջնորմների իրականացում 200 մմ բետոնե բլոկներից	խմ	1,78E-15	21,532	0,000
31	6-1 1-1	Միջնորմների հիմք B-15 մակնիշի	խմ	4,2	36,003	151,214

32	6-1 1-1	Միջնորմների հիմք B-7.5 մակնիշի	խմ	1,7	31,339	53,277
33		Ամրան A500 C Ф12	տն	0,1908	300,588	57,352
34		Ամրան Ac I Ф6	տն	0,0486	306,954	14,918
42	7-738	Ներքին մետաղական բազրիքների տեղադրում	գծմ	12,2	29,087	354,857
44	15-300 60-3	Արտաքին շեպերի ց/ա երեսասվաղ ռաբիցա ցանցի վրա /պողպատե հյուսված 50*50 մմ բջիջով, դ=2.0 մմ /	քմ	89,9	3,924	352,738
45	15-664 168- 7	Արտաքին շեպերի ց/ա երեսասվաղ ռաբիցա ցանցի վրա /պողպատե հյուսված 50*50 մմ բջիջով, դ=2.0 մմ /	քմ	89,9	1,620	145,639
47	12-280 8-5	Գունավոր թիթեղից արտաքին պատուհանագոգերի իրականացում	քմ	24,84	3,953	98,204
48	11-220 30-6	Արտաքին աստիճանների հարթակների երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով / 30 մմ/	քմ	6,25	11,590	72,439
49	11-220 30-6	Արտաքին աստիճանների երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով / 30 մմ/	քմ	6,48	11,590	75,105
50	15-1 5-1	Արտաքին աստիճանների կողային մասերի երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով / 30 մմ/	քմ	5,4	23,014	124,278
51	Ռ13-30	Վնասված տուֆե սալերի նորոգում	քմ	10	8,591	85,908
53	շուկա	Ղռների ցուցանակների տեղադրում /ալիբոնդով և ինքնակաշուն թաղանթով/	հատ	23	3,000	69,000
54	ինՖ. տեղ	Բացվածքներ Մետալուպլաստե կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, սպիտակ փեղկերով պատուհանների տեղադրում՝ բացվող մաս	քմ	1,81	23,194	41,981
55	ինՖ. տեղ	Մետալուպլաստե կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, սպիտակ փեղկերով պատուհանների տեղադրում՝ փակ մաս	քմ	4,66	15,833	73,782
56	Ռ7-51 q= 0.8	Պլաստիկ պատուհանագոգերի տեղադրում/ երկարությունը՝ 2.75 մ, լայնքը՝ 0.2 մ/- 32 հատ-սպիտակ	գծմ	88	3,105	273,238
57	Ռ7-51 q= 0.8	Պլաստիկ պատուհանագոգերի տեղադրում/ երկարությունը՝ 1.25 մ, լայնքը՝ 0.2 մ/- 9 հատ-սպիտակ	գծմ	11,25	3,105	34,931
58	10-107 20-3	Լամինացված ՄԴՖ-ից շագանակագույն փեղկերով դռան տեղադրում /Դ-1/-16 հատ	քմ	27,86	38,305	1067,184
61	ինՖ. տեղ	Մետալուպլաստե կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, սպիտակ փեղկերով դռների բացվող մաս /Դ-3/-2 հատ	քմ	0,4	30,000	12,000
62	ինՖ. տեղ	Մետալուպլաստե կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, սպիտակ փեղկերով դռների փակ մաս /Դ-3/-2 հատ	քմ	0,8	15,833	12,666
64	10-107 20-3	Լամինացված ՄԴՖ-ից, շագանակագույն փեղկերով դռան տեղադրում /Դ-8/-2 հատ	քմ	3,15	38,305	120,661
		Ներքին հարդարման աշխատանքներ				
70	15-660 168-3	Շեպությունների բարելավված ներկում լվացվող ներկով	քմ	71,24	1,162	82,813
72	15-660 168-3	Պատերի բարձր հատվածի բարելավված ներկում լվացվող ներկով	քմ	106,97	1,162	124,348
74	15-660 168-3	Պատերի ցածր հատվածի բարելավված ներկում յուղաներկով	քմ	681,84	1,171	798,468
76	15-262 55-5	Պատերի բարձր հատվածի բարելավված սվաղ ցեմենտի շաղախով	քմ	1,6	1,780	2,848

77	15-262 55-5	Պատերի ցածր հատվածի բարելավված սվաղ ցեմենտի շաղախով	քմ	2	1,780	3,560
79	11-55 8- 1 11- 56 8-2 q=6	Հատակ-1 Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտ 50 մմ հաստությամբ	քմ	36,6	1,862	68,165
80	11-135	600x600x8 մմ չափերի մամլոգրանիտե սալերով հատակի իրականացում	քմ	135,6	8,608	1167,274
81	11-55 8- 1 11- 56 8-2 q=6	Հատակ-2 Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտ 50 մմ հաստությամբ	քմ	8,54	1,862	15,905
82	11-135	400x400x6 մմ չափերի կերամիկական սալերով հատակի իրականացում	քմ	8,54	6,565	56,065
83	11-55 8- 1 11- 56 8-2 q=6	Հատակ-3 Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտ 50 մմ հաստությամբ	քմ	50,56	1,862	94,164
84	11-187 27-3	Հատակների պատրաստում ՂՍՊ-ից	քմ	255,56	3,637	929,415
85	11-198 27- 7	Կաղնու փայտե մանրատախտակից հատակների պատրաստում	քմ	255,56	7,982	2039,789
86	Ե19-9-6 ԳՆ.16 էջ 20	Մանրատախտակից հատակների մեքենայացված իղկում	քմ	255,56	0,465	118,782
87	15-608 163-2	Մանրատախտակից հատակների լաքապատում 2 շերտ	քմ	255,56	0,589	150,562
		Հատակ-5				
89	11-135	600x600x8 մմ չափերի մամլոգրանիտե սալերով հատակի իրականացում	քմ	135,9	8,608	1169,857
90	11-55 8- 1 11- 56 8-2 q=6	Հատակ-6 Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտ 50 մմ հաստությամբ	քմ	8,54	1,862	15,905
91	11-16 3-1	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում իզոգամով 1 շերտ.	քմ	8,54	3,376	28,828
92	11-135	400x400x6 մմ չափերի կերամիկական սալերով հատակի իրականացում	քմ	8,54	6,565	56,065
93	11-55 8- 1 11- 56 8-2 q=6	Հատակ-7 Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտ 50 մմ հաստությամբ	քմ	11,26	1,862	20,971
94	11-187 27-3	Հատակների պատրաստում ՂՍՊ-ից	քմ	256,26	3,637	931,961
95	11-198 27- 7	Կաղնու փայտե մանրատախտակից հատակների պատրաստում	քմ	256,26	7,982	2045,376
96	Ե19-9-6 ԳՆ.16 էջ 20	Մանրատախտակից հատակների մեքենայացված իղկում	քմ	256,26	0,465	119,107
97	15-608 163-2	Մանրատախտակից հատակների լաքապատում 2 շերտ	քմ	256,26	0,589	150,974

98	11-220 30-6	Հատակ-9 Սրբատաշ բազալտե 20 մմ հաստությամբ սալիկներից ներքին աստիճանահարթակների երեսապատում	քմ	27,3	10,453	285,376
99	15-77 12-1	Սրբատաշ բազալտե սալիկներից աստիճանների իրականացում 20 մմ հաստ.	քմ	11,9	14,378	171,101
100	15-92 15-3	Կերամոգրանիտե սալիկներից շրիշակների տեղադրում h=100	քմ	17,9	10,118	181,105
101	11-273	ՄԴՖ-ից շրիշակների տեղադրում h=100	զծմ	376,2	0,926	348,502
102	15-77 12-1	Սրբատաշ բազալտե 20 մմ հաստությամբ սալիկներից շրիշակների իրականացում	քմ	3,3	14,378	47,448
103	10-70 11-1	Տանիք Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հականեխիչ նյութով, օգտագործելով 20% նախկինում ապամոնտաժված փայտանյութը:	խմ	6,95	179,187	1245,348
104	9-24 1-20	Տանիքային ծածկույթ պրոֆնաստիլով 0.55 մմ	քմ	44,08	4,338	191,210
105	12-280 8-5	Ենդովա ցինկապատ քիթելից 0.55 մմ	քմ	1,48	3,621	5,359
109	12-278 3	Ջրթափ, ցինկապատ քիթելից	զծմ	1,1	8,655	9,520
110	10-71 12-1	Երդիկների պատրաստում և տեղադրում	հատ	0	41,061	0,000
111	12-283 8	Տանիքի մետաղական ճաղեր H=600	զծմ	3,4	2,267	7,707
113	8-603-1	Էլեկտրասնուցում Լուսադիոդային (LED) լուսատու առաստաղի, 15վտ իզոր.1100-1250 լմ լուսային հոսքով, IP 44-65 պաշտպանվածության աստիճանով	հատ	4	6,581	26,324
114	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լյում. լամպով /2 x 36/ վտ իզոր. IP20-23 պաշտպանվածության աստիճանով	հատ	128	3,739	478,573
115	8-603-1	Լուսադիոդային (LED) լուսատու կախվող առաստաղների համար, 9վտ իզոր. 600-660 լմ լուսային հոսքով, IP20-44 պաշտպանվածության աստիճանով	հատ	12	4,876	58,509
116	8-604-1	Մարտկոցային լիցքավորմամբ աշխատող վթարային լուսադիոդային (LED) լուսատու (կոմպլեկտ) 8վտ իզոր.	հատ	5	6,662	33,311
117	8-591-10	Երկստեղ անջատիչ տեղադրումը փակ, պատի մեջ համար 10Ա, 220Վ	հատ	17	1,639	27,868
118	8-591-10	Միաստեղ էլ.անջատիչ, տեղադրումը փակ, պատի մեջ, 220վ, 6Ա	հատ	16	1,639	26,229
119	8-591-8	Խրոցակի վարդակ հողանցման հպակով տեղադրումը փակ, պատի մեջ 16Ա, 220Վ	հատ	42	1,821	76,490
125	20-736 22-1	Օդափոխություն Օդամղիչ կանալային L=150 խ/ժ	կ-տ	1	90,747	90,747

126	20-442 9-2	Դրոսել փական 400x200, էլեկտրական շարժաքերով	հատ	2	23,468	46,937
127	20-114	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0.5$ մմ	քմ	20	5,540	110,809
128	20-401 7-1	ճաղաշար ալյումինե $\Phi 150$	հատ	4	4,270	17,078
129	20-405 7-1	ճաղաշար ալյումինե 400x200	հատ	2	8,362	16,724
130	20-696 18-2	Սետադյա կոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կգ	6	0,604	3,623
		2-Բ		0		0,000
1	46-88 26-4	Քանդման աշխատանքներ Միջնորմների քանդում	քմ	48,29	1,053	50,851
2	46-124 32-3	Փայտե դռների ապամոնտաժում շեպերի քանդումով	քմ	47,88	1,507	72,171
3	46-122 32-1	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում և իրենց պատուհանագոգերի քանդում	քմ	237,53	2,631	624,979
4	46-103 30-3 q=0.5	Մանրատախտակից հատակների քանդում	քմ	524,72	0,369	193,764
5	46-119 31-11	Սոգախկ հատակների քանդում	քմ	282,72	0,441	124,652
6	46-109 31-2	Կերամիկական սալիկներից հատակների քանդում	քմ	57,93	0,510	29,522
7	46-119 31-11	Ց/ա հարթեցնող շերտի քանդում	քմ	35,23	0,441	15,533
8	Ռ11-94 կիռ.	Պատերի և շեպերի գաջե սվաղի ծրատում /насыпка/	քմ	1345,1	0,204	274,696
9	Ռ14-320	Առաստաղի հարդարված մակերևույթի քանդում	քմ	860,32	0,175	150,320
10	46-98 28-4	Տանիքի ասբոշիֆերից ծածկույթի քանդում	քմ	512,44	0,269	137,626
11	7-735 58-1 կիռ. q1=0.6 q2=0.7	Աստիճանների մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում	զծմ	8,7	1,590	13,834
12	46-100 29-2	Դիաֆրագմաների հիմքերի իրականացման համար բետոնե շերտի քանդում	խմ	1,13	14,416	16,290
13	1-961 80-3	Դիաֆրագմաների հիմքերի իրականացման համար բնահողի քանդում	խմ	16,27	2,848	46,330
14	12-279 8-4 q1=0.6 q2=0.7	Ցինկապատ թիթեղից ջրհորդանի ապամոնտաժում և պահեստավորում	զծմ	99,4	0,245	24,397
15	Ռ8-191 8-27-ա ծան.կ.3 q1=0.6 q2=0.7	Ցինկապատ ջրհոս խողովակների և ձագարների ապամոնտաժում և պահեստավորում /h=6.0մ/	կ-տ	6	3,008	18,046
16	12-288 9-5 q=0.8	Շլաքի հանում շենքից և պահեստավորում	խմ	45,7	5,045	230,549
17	10-70 11-1 g=0.8	Տանիքի փայտանյութի ապամոնտաժում և պահեստավորում	խմ	21,24	31,140	661,417

18	8-190 22-2 8-192 22-4 q=-2	Արտաքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում հարդարման աշխատանքների համար 8մ բարձրությամբ	քմ ուղծ. պրոեկ ց.	481	0,727	349,799
19	զնաց.3 էջ 6 և 29	Շինարարի բարձում ավտոմեքենաների վրա	տն	30	0,517	15,495
20	զնաց.3 էջ 50	Շինարարի տեղափոխում 7 կմ հեռավորության վրա	տն	30	1,722	51,651
21	6-151 14 9	Ուժեղացում 200մմ հաստության միաձույլ ե/բետոնե դիաֆրագմայի պատրաստում B-20 դասի	խմ	38	69,020	2622,773
22	ինՖ. տեղ	Ամրան Ac I Փ8	տն	0,4208	306,954	129,166
23	ինՖ. տեղ	Ամրան A500C	տն	4,7509	300,588	1428,061
24	6-86 9-10	Ուժեղացվող ծածկի ամրանավորում ամրանային ցանց Bp-I Փ4	տն	1,1854	390,501	462,900
25	ինՖ. տեղ	Ամրան Ac I Փ8	տն	0,73025	306,954	224,153
26	6-75 8-4 6-76 8-5 q=-5	Բետոնի փոում ծածկերի վրա 50մմ հաստ. +3.30 և +6.60 միջերում B-15 դասի բետոնով, 43.2/0.05=864	քմ	864	1,949	1683,891
27	8-169	Շինարարական աշխատանքներ Միջնորմների իրականացում 100 մմ բետոնե բլոկներից	քմ	45	6,929	311,823
28	8-140 15-1	Միջնորմների իրականացում 200 մմ բետոնե բլոկներից	խմ	35,238	21,532	758,736
29	7-738	Ներքին մետաղական բազրիքների տեղադրում	զծմ	8,7	29,087	253,054
30	12-288 9-5	Արտաքին շեպերի ց/ա երեսասվաղ ռաբիցա ցանցի վրա /պողպատե հյուսված 50*50 մմ բջիջով, դ=2.0 մմ /	խմ	90,4	6,981	631,114
31	15-300 60-3	Արտաքին շեպերի ց/ա երեսասվաղ ռաբիցա ցանցի վրա /պողպատե հյուսված 50*50 մմ բջիջով, դ=2.0 մմ /	քմ	83,7	3,924	328,411
32	15-664 168 7	Նույնի ներկում ջրակայուն ճակատային ներկով	քմ	83,7	1,620	135,594
33	11-11 1-11	Արտաքին պատուհանագոգերի տակ հարթեցում ց/ա շաղախով	խմ	0,31	34,158	10,589
34	12-280 8-5	Գունավոր ֆիթեղից արտաքին պատուհանագոգերի իրականացում	քմ	11,04	3,904	43,103
35	6-178 16-6 կիռ.	Նկուղ իջնող աստիճանների իրականացում B-15 դասի բետոնից	խմ	1,848	84,576	156,296
36	15-262 55-5	Նկուղի պատեր ց/ա սվաղ	քմ	86,8	1,780	154,522
37	15-263 55-6	Նկուղի առաստաղի ց/ա սվաղ	քմ	25,91	1,806	46,790
38	11-220 30-6	Արտաքին աստիճանների հարթակների երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով / 30 մմ/	քմ	2,19	11,590	25,383
39	11-220 30-6	Արտաքին աստիճանների երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով / 30 մմ/	քմ	1,62	11,590	18,776
40	15-1 5-1	Արտաքին աստիճանների կողային մասերի երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով / 30 մմ/	քմ	1,5	23,014	34,522
41	Ռ13-30	Վնասված տուֆե սալերի նորոգում	քմ	10	8,591	85,908

42	Ռ9-28	Ներքին մետաղական աստիճանների տեղադրում 2 մետր /դեպի տանիք/-1 հատ	գծմ	2	10,571	21,142
43	շուկա	Դռների ցուցանակների տեղադրում /ալիբոնդով և ինքնակաշուն թաղանթով/	հատ	30	3,000	90,000
44	ինՖ. տեղ	Սեյսմիկ կարերի հատվածում լամինատով երեսապատում	քմ	15,12	4,178	63,171
45	ինՖ. տեղ	Բացվածքներ Մետալոպլատե կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, սպիտակ փեղկերով պատուհանների տեղադրում՝ բացվող մաս	քմ	86,47	23,194	2005,585
46	ինՖ. տեղ	Մետալոպլատե կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, սպիտակ փեղկերով պատուհանների տեղադրում՝ փակ մաս	քմ	139,1	15,833	2202,370
47	Ռ7-51 գ= 0.8	Լամինացված ՄՐՖ-ից, շագանակագույն փեղկերով դռան տեղադրում /Դ-8/-2 հատ	գծմ	101,75	3,105	315,931
48	Ռ7-51 գ= 0.8	Պլաստիկ պատուհանագոգերի տեղադրում/ երկարությունը՝ 1.25 մ, լայնքը՝ 0.2 մ/- 9 հատ-սպիտակ	գծմ	7,5	3,105	23,287
49	10-107 20-3	Լամինացված ՄՐՖ-ից շագանակագույն փեղկերով դռան տեղադրում /Դ-1/-12 հատ	քմ	23,94	38,305	917,027
50	ինՖ. տեղ	Մետալոպլատե կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, սպիտակ փեղկերով դռների բացվող մաս /Դ-2/-2 հատ	քմ	4,82	30,000	144,600
51	ինՖ. տեղ	Մետալոպլատե կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, սպիտակ փեղկերով դռների փակ մաս /Դ-3/-2 հատ	քմ	1,62	15,833	25,649
52	ինՖ. տեղ	Մետալոպլատե կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, սպիտակ փեղկերով դռների բացվող մաս /Դ-3/-2 հատ	քմ	6,3	30,000	189,000
53	ինՖ. տեղ	Մետալոպլատե կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, սպիտակ փեղկերով դռների փակ մաս /Դ-3/-2 հատ	քմ	10,5	15,833	166,247
54	ինՖ. տեղ	Մետալոպլատե, պլաստիկ երեսով, սպիտակ փեղկերով դռների բացվող մաս /Դ-4/-8 հատ	քմ	15,12	30,000	453,600
55	10-107 20-3	Լամինացված ՄՐՖ-ից, շագանակագույն փեղկերով դռան տեղադրում /Դ-6/-4 հատ	քմ	7,14	38,305	273,499
56	9-34 5-1	Մետաղական դուռ երեսապատված լամինացված ՄՐՖ ով, շագանակագույն փեղկերով /Դ-9/-2 հատ	քմ	3,98	46,443	184,845
57	շուկա	Մետալոպլատե խուլ վահաններ	քմ	31,6	18,057	570,596
58	շուկա	Բացվող դռներ	քմ	14,64	34,106	499,312
59	15-276-1 Ար15-55-14	Ներքին հարդարման աշխատանքներ Առաստաղների բարելավված սվաղ գիպսոնիտով	քմ	801,49	1,546	1239,340
60	15-661 168-4	Առաստաղների բարելավված ներկում սոսնձային ներկով	քմ	801,49	1,318	1056,282
61	34-356 կիռ.	Կախովի առաստաղի իրականացում պլաստիկ նյութից	քմ	61,61	6,820	420,156
62	15-262 55-5	Պատերի բարձր հատվածի բարելավված սվաղ ցեմենտի շաղախով	քմ	28,38	1,780	50,522
63	15-277-1 56-1	Շեփերի սվաղ գաջի շաղախով	քմ	68,02	5,576	379,246
64	15-660 168-3	Շեփերի բարելավված ներկում լվացվող ներկով	քմ	68,02	1,162	79,070
65	15-246-1 Ար15-55-3	Պատերի բարձր հատվածի բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	744,55	2,273	1692,308
66	15-660 168-3	Պատերի բարձր հատվածի բարելավված ներկում լվացվող ներկով	քմ	744,55	1,162	865,506

67	15-246-1 Ար15-55-3	Պատերի ցածր հատվածի բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	701,64	2,273	1594,776
68	15-660 168-3	Պատերի ցածր հատվածի բարելավված ներկում յուղաներկով	քմ	701,64	1,171	821,655
69	15-262 55-5	Պատերի ցածր հատվածի բարելավված սվաղ ցեմենտի շաղախով	քմ	222,8	1,780	396,629
70	15-277 56- 1	Շեփերի սվաղ ցեմ. շաղախով	քմ	13,94	4,004	55,823
71	15-92 15-3	Պատերի ցածր հատվածի և շեփերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	քմ	222,8	6,666	1485,141
72	15-92 15-3	Բուժկետի լվացարանի պատի կ/ս երեսապատում 1.2x1.5	քմ	1,8	6,666	11,998
73	11-55 8- 1 11- 56 8-2 q=6	Հատակ-1 Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտ 50 մմ հաստությամբ	քմ	143,2	1,862	266,699
74	11-135	600x600x8 մմ չափերի մամլոգրանիտե սալերով հատակի իրականացում	քմ	143,2	8,608	1232,697
75	11-55 8- 1 11- 56 8-2 q=6	Հատակ-2 Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտ 50 մմ հաստությամբ	քմ	30,7	1,862	57,176
76	11-135	400x400x6 մմ չափերի կերամիկական սալերով հատակի իրականացում	քմ	30,7	6,565	201,545
77	11-55 8- 1 11- 56 8-2 q=6	Հատակ-3 Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտ 50 մմ հաստությամբ	քմ	236,6	1,862	440,649
78	11-187 27-3	Հատակների պատրաստում ԳՍՊ-ից	քմ	236,6	3,637	860,462
79	11-198 27- 7	Կաղնու փայտե մանրատախտակից հատակների պատրաստում	քմ	236,6	7,982	1888,457
80	Ե19-9-6 ԳՆ.16 էջ 20	Մանրատախտակից հատակների մեքենայացված հղկում	քմ	236,6	0,465	109,969
81	15-608 163-2	Մանրատախտակից հատակների լաքապատում 2 շերտ	քմ	236,6	0,589	139,391
82	11-55 8- 1 11- 56 8-2 q=6	Հատակ-5 Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտ 50 մմ հաստությամբ	քմ	152,4	1,862	283,833
83	11-135	600x600x8 մմ չափերի կերամիկական սալերով հատակի իրականացում	քմ	152,4	8,608	1311,892
84	11-55 8- 1 11- 56 8-2 q=6	Հատակ-6 Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտ 50 մմ հաստությամբ	քմ	30,9	1,862	57,549
85	11-16 3-1	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում իզոգամով 1 շերտ.	քմ	30,9	3,376	104,307
86	11-135	400x400x6 մմ չափերի կերամիկական սալերով հատակի իրականացում	քմ	30,9	6,565	202,858

87	11-55 8-1 56 8-2 q=6	Հատակ-7 Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտ 50 մմ հաստությամբ	քմ	231,7	1,862	431,523
88	11-187 27-3	Հատակների պատրաստում ԴՍԴ-ից	քմ	231,7	3,637	842,642
89	11-198 27-7	Կաղնու փայտե մանրատախտակից հատակների պատրաստում	քմ	231,7	7,982	1849,347
90	Ե19-9-6 ԳՆ.16 էջ 20	Մանրատախտակից հատակների մեքենայացված հղկում	քմ	231,7	0,465	107,692
91	15-608 163-2	Մանրատախտակից հատակների լաքապատում 2 շերտ	քմ	231,7	0,589	136,505
92	11-220 30-6	Հատակ-9 Սրբատաշ բազալտե 20 մմ հաստությամբ սալիկներից ներքին աստիճանահարթակների երեսապատում	քմ	27,3	10,453	285,376
93	15-77 12-1	Սրբատաշ բազալտե սալիկներից աստիճանների իրականացում 20 մմ հաստ.	քմ	11,9	14,378	171,101
94	15-92 15-3	Կերամոգրանիտե սալիկներից շրիշակների տեղադրում h=100	քմ	23,9	10,118	241,811
95	11-273	ՄԴՖ-ից շրիշակների տեղադրում h=100	զծմ	308,3	0,926	285,602
96	15-77 12-1	Սրբատաշ բազալտե 20 մմ հաստությամբ սալիկներից շրիշակների իրականացում	քմ	3,3	14,378	47,448
97	10-70 11-1	Տանիք Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հակամեխիչ նյութով, օգտագործելով 20% նախկինում ապամոնտաժված փայտանյութը:	խմ	21,24	179,187	3805,928
98	9-24 Ե5-1-20	Տանիքային ծածկույթ պրոֆնաստիլով 0.55 մմ	քմ	501,28	4,338	2174,453
99	12-280 8-5	Ենդովա ցինկապատ քիթեղից 0.55 մմ	քմ	23,68	3,621	85,748
100	12-280 8-5	Գազաթի մետաղական քիթեղ 0.55մմ ներկված	քմ	12	4,069	48,834
101	ՈՑ-227	Ցինկապատ ջրիոս ծագարների տեղադրում	հատ	6	3,258	19,548
102	ՈՑ-213	Տանիքի ջրահեռացման խողովակների տեղադրում 6 հատ, 6 մետր բարձրության համար	զծմ	36	2,070	74,515
103	12-278 8-3	Զրթափ, ցինկապատ քիթեղից	զծմ	97,4	8,655	842,983
104	10-71 12-1	Երդիկների պատրաստում և տեղադրում	հատ	4	41,061	164,244
105	12-283 8-8	Տանիքի մետաղական ճաղեր H=600	զծմ	97,4	2,267	220,795
106	ինՖ. տեղ	Կապող էլեմենտների տեղադրում տանիքի կոնստրուկցիաներում Փ10 ամրաններով	տն	0,0546	302,213	16,501
107	8-521-11	Էլեկտրասնուցում Էլ.ուժային արկղ Я РП-100²	հատ	1	38,310	38,310
110	46-39 16-2 q=1.1	Խորշի փորում բետոնե պատերում 260x410x110 մմ խորությամբ	խմ	0,023452	78,484	1,841
111	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում	հատ	13	2,937	38,179