

112	8-603-1	Լուսադիոդային (LED) լուսատու առաստաղի, 15վտ հզոր. 1100-1250 լմ լուսային հոսքով, IP 44-65 պաշտպանվածության աստիճանով	հատ	2	6,581	13,162
113	8-603-1	Լուսադիոդային (LED) լուսատու կախվող առաստաղների համար, 9վտ հզոր. 600-660 լմ լուսային հոսքով, IP20-44 պաշտպանվածության աստիճանով	հատ	34	4,876	165,775
114	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լյում. լամպով /2 x 36/ վտ հզոր. IP20-23 պաշտպանվածության աստիճանով	հատ	114	3,739	426,229
115	8-604-1	Մարտկոցային լիցքավորմամբ աշխատող վթարային լուսադիոդային (LED) լուսատու (կոմպլեկտ) 8վտ հզոր.	հատ	5	6,662	33,311
116	8-591-10	Երկստեղ անջատիչ տեղադրումը փակ, պատի մեջ համար 10Ա, 220Վ	հատ	28	1,639	45,900
117	8-591-10	Միաստեղ էլ.անջատիչ, տեղադրումը փակ, պատի մեջ, 220վ, 6Ա	հատ	12	1,639	19,671
118	8-591-8	Խրոցակի վարդակ հողանցման հպակով տեղադրումը փակ, պատի մեջ 16Ա, 220Վ	հատ	31	1,821	56,457
119	ինՖ. տեղ	Տուփ անջատիչների ու վարդակների տեղադրման համար	հատ	71	0,091	6,457
120	ինՖ. տեղ	Բաշխիչ տուփ էլեկտրալուսավորության ցանցերի համար	հատ	27	0,091	2,456
121	46-57	Ակոսների բացումը պատերում	գծմ	1567	0,359	562,049
122	8-402-2	Պղնձե հաղորդալար՝ փակ լարանցման սվաղի տակ, ՊՎ-3 3x(1x4)մմ խմբային (групповые) գծերի համար	գծմ	360	0,843	303,397
123	8-402-2	Պղնձե հաղորդալար՝ փակ լարանցման սվաղի տակ, ՊՎ-3 3x(1x2.5)մմ էլ.լուսատուների և խրոցակային վարդակների սնման համար	գծմ	1200	0,750	900,002
124	8-402-2	Պղնձե մալուխ փակ լարանցման սվաղի տակ, BBF-5x6 մմ ² կտր.	գծմ	7	1,446	10,120
125	8-494-1	Ծայրակալ 6 մմ	հատ	20	1,560	31,209
130	20-114	Օդափոխություն Օդատար ցինկապատ քիթելից ծ=0.5մմ	քմ	30	5,540	166,214
131	20-401 7-1	Ճաղաշար ալյումինե Φ150	հատ	16	4,270	68,312
132	20-696 18-2	Մետաղյա կոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կգ	10	0,604	6,038
3-Գ						
1	46-88 26-4	Քանդման աշխատանքներ Միջնորմների քանդում	քմ	32,07	1,053	33,771
2	46-124 32-3	Փայտե դռների ապամոնտաժում շեփերի քանդումով	քմ	77,26	1,507	116,456
3	46-122 32-1	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում և իրենց պատուհանագոգերի քանդում	քմ	189,9	2,631	499,657

4	46-80 կիռ	Պատուհանների շարվածքի քանդում	խմ	0,49	9,792	4,798
5	46-103 30-3 q=0.5	Մանրատախտակից հատակների քանդում	քմ	439,05	0,369	162,128
6	46-119 31- 11	Մոզակ հատակների քանդում	քմ	369,37	0,441	162,856
7	46-109 31-2	Ց/ա հարթեցնող շերտի քանդում	քմ	66,59	0,510	33,936
8	46-119 31-11 46-120 31-12 q=3	Ց/ա հարթեցնող շերտի քանդում	քմ	30,34	0,626	18,987
9	46-102 30-2	Բեմահարթակի տախտակամածի քանդում	քմ	28,6	0,580	16,596
10	10-70 11-1 q=0.8	Բեմահարթակի փայտե հեծանների քանդում	խմ	0,61	26,319	16,055
11	Ռ18-2-Բ ՍՈՒՄՆ 18-1-բ	Օդափոխիչների ապամոնտաժում և պահեստավորում	կ-տ	5	9,072	45,361
12	Ռ11-94 կիռ.	Պատերի և շեփերի գաջե սվաղի ծրատում /насечка/	քմ	1638,3	0,204	334,573
13	Ռ14-320	Առաստաղի հարդարված մակերևույթի քանդում	քմ	860,32	0,175	150,320
14	46-98 28-4	Տանիքի ասբոշիֆերից ծածկույթի քանդում	քմ	667,1	0,269	179,164
15	10-70 11-1 q=0.8	Տանիքի փայտանյութի ապամոնտաժում	խմ	29,55	26,319	777,739
16	9-122 17-5 q1=0.6 q2=0.7	Պատուհանների մետաղական ճաղավանդակների ապամոնտաժում և պահեստավորում 15.96 քմ	տմ	0,7	37,181	26,027
17	7-735 58-1 կիռ. q1=0.6 q2=0.7	Աստիճանների մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում	գծմ	8,7	1,910	16,616
18	46-100 29-2	Արտաքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում հարդարման աշխատանքների համար 16 մ բարձրությամբ	խմ	1,86	14,416	26,814
19	46-100 29-2	Դիաֆրագմաների հիմքերի իրականացման համար բետոնե շերտի քանդում	խմ	2,26	14,416	32,581
20	1-961 80-3	Դիաֆրագմաների հիմքերի իրականացման համար բնահողի քանդում	խմ	32,54	2,848	92,660
21	12-279 8-4 q1=0.6 q2=0.7	Ցինկապատ թիթեղից ջրհորդանի ապամոնտաժում և պահեստավորում	գծմ	99,2	0,245	24,348
22	Ռ8-191 8-27-ա ծան.կ.3 q1=0.6 q2=0.7	Ցինկապատ ջրհուս խողովակների և ծագարների ապամոնտաժում և պահեստավորում /h=6.0մ/	կ-տ	6	3,008	18,046
23	12-288 9-5 q=0.8	Շլաքի հանում շենքից և պահեստավորում	խմ	55,6	5,045	280,493

24	10-70 11-1 g=0.8	Տանիքի փայտանյութի ապամոնտաժում և պահեստավորում	խմ	29,55	31,140	920,192
25	8-194 22-6	Ներքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում (մինչև 6մ բարձրության)	քմ հորիզ ոնակ ան	162	1,370	221,958
26	8-190 22-2 8-192 22-4 q=-2	Արտաքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում հարդարման աշխատանքների համար 8մ բարձրությամբ	քմ ուղծ. պրոեկ ց.	596	0,727	433,431
27	զնաց.3 էջ 6 կ.29	Շինաղբի բարձում ավտոմեքենաների վրա	տն	35	0,517	18,078
28	զնաց.3 էջ 50	Շինաղբի տեղափոխում 7 կմ հեռավորության վրա	տն	35	1,722	60,260
29	6-151 14 9	Ուժեղացում 200մմ հաստության միաձույլ ե/բետոնե դիաֆրագմայի պատրաստում B-20 դասի	խմ	38	69,020	2622,773
30	ինֆ. տեղ	Ամրան Ac I Փ8	տն	0,8103	306,954	248,725
31	ինֆ. տեղ	Ամրան A500C	տն	4,7509	300,588	1428,061
32	6-86 9-10	Ուժեղացվող ծածկի ամրանավորում ամրանային ցանց Bp-I Փ4	տն	1,2593	390,501	491,759
33	ինֆ. տեղ	Ամրան Ac I Փ8	տն	0,9148	306,954	280,801
34	6-75 8-4 6-76 8-5 q=-5	Բետոնի փռում ծածկերի վրա 50մմ հաստ. +3.30 և +6.60 միջերում B-15 դասի բետոնով, 51.3/0.05=1026	քմ	1026	1,948	1998,431
35	8-169	Շինարարական աշխատանքներ Միջնորմների իրականացում 100 մմ բետոնե բլոկներից	քմ	9,4	6,929	65,136
36	8-140 15-1	Միջնորմների իրականացում 200 մմ բետոնե բլոկներից	խմ	5,604	21,532	120,664
45	7-738	Ներքին մետաղական բազրիքների տեղադրում	զծմ	8,7	29,087	253,054
46	7-738	Արտաքին մետաղական բազրիքների տեղադրում	զծմ	4,9	29,087	142,524
47	12-288 9-5	200 մմ հաստությամբ շլաքի շերտի իրականացում տանիքում /օգտագործելով 50 % նոր շլակ/	խմ	112	6,981	781,911
48	15-300 60-3	Արտաքին շեփերի ց/ա երեսասկզբ ցանցի վրա /	քմ	95,29	3,924	373,887
49	15-300 60-3	ճակատների սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղախ մետաղացանցի տեղադրումով	քմ	8,12	3,924	31,860
50	15-664 168 7	Պլաստիկ պատուհանագոգերի տեղադրում/ երկարությունը՝ 2.75 մ, լայնքը՝ 0.2 մ/- 32 հատ- սպիտակ	քմ	119,78	1,620	194,044
51	11-11 1-11	Արտաքին պատուհանագոգերի տակ հարթեցում ց/ա շաղախով	խմ	0,34	34,158	11,614
52	12-280 8-5	Գունավոր ֆիթեղից արտաքին պատուհանագոգերի իրականացում	քմ	11,96	3,953	47,283
53	15-262 55-5	Նկուղի պատեր ց/ա սվաղ	քմ	176,7	1,780	314,562
54	15-263 55-6	Առաստաղների բարելավված սվաղ ցեմենտի շաղախով	քմ	71,9	1,806	129,841
55	11-220 30-6	Արտաքին աստիճանների հարթակների երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով / 30 մմ/	քմ	17,3	11,590	200,511

56	11-220 30-6	Արտաքին աստիճանների երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով / 30 մմ/	քմ	8,58	11,590	99,444
57	15-1 5-1	Արտաքին աստիճանների կողային մասերի երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով / 30 մմ/	քմ	4,5	23,014	103,565
58	6-1 1-1	Թեքահարթակի իրականացում B-15 դասի բետոնից	խմ	1,3	36,003	46,804
59	Ռ13-30	Վնասված տուֆե սալերի նորոգում	քմ	10	8,591	85,908
60	Ռ9-28	Ներքին մետաղական աստիճանների տեղադրում 2 մետր /դեպի տանիք/-1 հատ	գծմ	2	10,571	21,142
61	շուկա	Դռների ցուցանակների տեղադրում /ալիբոնդով և ինքնակաշուն թաղանթով/	հատ	34	3,000	102,000
62	ինՖ. տեղ	Բացվածքներ Մետաղալատե կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, սպիտակ փեղկերով պատուհանների տեղադրում՝ բացվող մաս	քմ	59,36	23,194	1376,796
63	ինՖ. տեղ	Մետաղալատե կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, սպիտակ փեղկերով պատուհանների տեղադրում՝ փակ մաս	քմ	130,83	15,833	2071,431
64	Ռ7-51 q= 0.8	Պլաստիկ պատուհանագոգերի տեղադրում/ երկարությունը՝ 2.75 մ, լայնքը՝ 0.2 մ/- 32 հատ-սպիտակ	գծմ	46,75	3,105	145,157
65	Ռ7-51 q= 0.8	Լամինացված ՄԴՖ-ից, շագանակագույն փեղկերով դռան տեղադրում /Դ-6/-4 հատ	գծմ	11,25	3,105	34,931
66	10-107 20-3	Լամինացված ՄԴՖ-ից սպիտակ փեղկերով դռան տեղադրում /Դ-1/ -20 հատ	քմ	39,9	38,305	1528,378
67	ինՖ. տեղ	Մետաղալատե կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, սպիտակ փեղկերով դռների բացվող մաս /Դ-2/-3 հատ	քմ	7,23	30,000	216,900
68	ինՖ. տեղ	Մետաղալատե կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, սպիտակ փեղկերով դռների փակ մաս /Դ-2/-3 հատ	քմ	2,43	15,833	38,474
69	ինՖ. տեղ	Մետաղալատե կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, սպիտակ փեղկերով դռների բացվող մաս /Դ-3/-3 հատ	քմ	9,45	30,000	283,500
70	ինՖ. տեղ	Մետաղալատե կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, սպիտակ փեղկերով դռների փակ մաս /Դ-3/3-3 հատ	քմ	15,75	15,833	249,370
71	ինՖ. տեղ	Մետաղալատե կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, սպիտակ փեղկերով դռների բացվող մաս /Դ-5/-2 հատ	քմ	5,04	30,000	151,200
72	ինՖ. տեղ	Մետաղալատե, պլաստիկե երեսով, սպիտակ փեղկերով դռների բացվող մաս /Դ-7/-6 հատ	քմ	7,56	30,000	226,800
73	15-276-1 Ար15-55-14	Ներքին հարդարման աշխատանքներ Առաստաղների բարելավված սվաղ գիպսոնիտով	քմ	879,86	1,546	1360,524
74	15-661 168-4	Առաստաղների բարելավված ներկում տսնծային ներկով	քմ	879,86	1,318	1159,566
75	34-356 կիռ.	Կախովի առաստաղի իրականացում պլաստիկ նյութից	քմ	14,89	6,820	101,544
76	15-277-1 56-1	Շեփերի սվաղ գաջի շաղախով	քմ	76,68	5,576	427,530
77	15-660 168-3	Շեփերի բարելավված ներկում լվացվող ներկով	քմ	76,68	1,162	89,137
78	15-277 56-1 1	Շեփերի սվաղ ցեմ. շաղախով	քմ	3,49	4,004	13,976

79	15-246-1 Ար15-55-3	Պատերի բարձր հատվածի բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	1034,21	2,273	2350,684
80	15-660 168-3	Պատերի բարձր հատվածի բարելավված ներկում լվացվող ներկով	քմ	1034,21	1,162	1202,222
81	15-246-1 Ար15-55-3	Պատերի ցածր հատվածի բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	585,4	2,273	1330,571
82	15-262 55-5	Պատերի ցածր հատվածի բարելավված սվաղ ցեմենտի շաղախով	քմ	254,82	1,780	453,631
83	15-660 168-3	Պատերի ցածր հատվածի բարելավված ներկում յուղաներկով	քմ	748,3	1,171	876,296
84	15-92 15-3	Պատերի ցածր հատվածի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	քմ	91,92	6,666	612,721
85	15-92 15-3	Բուֆետի միջանցքի լվացարանների պատի կ/ս երեսապատում 3x1,8	քմ	5,4	6,751	36,456
86	11-55 8-1 56 11- 8-2	Հատակ-1 Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտ 50 մմ հաստությամբ	քմ	310,1	1,862	577,537
87	11-135	600x600x8 մմ չափերի կերամիկական սալերով հատակի իրականացում	քմ	310,1	8,608	2669,408
88	11-55 8-1 56 11- 8-2	Հատակ-2 Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտ 50 մմ հաստությամբ	քմ	8,3	1,862	15,458
89	11-135	400x400x6 մմ չափերի կերամիկական սալերով հատակի իրականացում	քմ	8,3	6,565	54,489
90	11-55 8-1 56 11- 8-2	Հատակ-4 Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտ 50 մմ հաստությամբ	քմ	192,3	1,862	358,143
91	11-205	Վինիլային հատակ	քմ	192,3	7,161	1377,156
92	11-55 8-1 56 11- 8-2 q=6	Հատակ-5 Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտ 50 մմ հաստությամբ	քմ	65,9	1,862	122,733
93	11-135	600x600x8 մմ չափերի կերամիկական սալերով հատակի իրականացում	քմ	65,9	8,608	567,281
94	11-55 8-1 56 11- 8-2 q=6	Հատակ-6 Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտ 50 մմ հաստությամբ	քմ	6,6	1,862	12,292
95	11-135	400x400x6 մմ չափերի կերամիկական սալերով հատակի իրականացում	քմ	6,6	6,565	43,329
96	11-16 3-1	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում իզոգլամով 1 շերտ.	քմ	6,6	3,376	22,279
97	11-55 8-1 56 11- 8-2 q=6	Հատակ-7 Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտ 50 մմ հաստությամբ	քմ	184,1	1,862	342,872
98	11-187 27-3	Հատակների պատրաստում ՂՍՊ-ից	քմ	184,1	3,637	669,531
99	11-198 27-7	Կաղնու փայտե մանրատախտակից հատակների պատրաստում	քմ	184,1	7,982	1469,421
100	Ե19-9-6 ԳՆ.16 էջ 20	Մանրատախտակից հատակների մեքենայացված հղկում	քմ	184,1	0,465	85,568

101	15-608 163-2	Մանրատախտակից հատակների լաքապատում 2 շերտ	քմ	184,1	0,589	108,461
102	11-55 8- 1 11- 56 8-2 q=6	Հատակ-8 Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտ 50 մմ հաստությամբ	քմ	92,5	1,862	172,274
103	11-205	Վինիլային հատակ	քմ	92,5	10,061	930,597
104	11-220 30-6	Հատակ-9 Սրբատաշ բազալտե 20 մմ հաստությամբ սալիկներից ներքին աստիճանահարթակների երեսապատում	քմ	27,3	10,453	285,376
105	15-77 12-1	Սրբատաշ բազալտե սալիկներից աստիճանների իրականացում 20 մմ հաստ.	քմ	11,9	14,378	171,101
106	15-92 15-3	Կերամոգրանիտե սալիկներից շրիշակների տեղադրում h=100	քմ	29,8	10,118	301,505
107	11-273	ՄԴՖ-ից շրիշակների տեղադրում h=100	զծմ	203,9	0,926	188,888
108	15-77 12-1	Սրբատաշ բազալտե 20 մմ հաստությամբ սալիկներից շրիշակների իրականացում	քմ	3,3	14,378	47,448
109	10-70 11-1	Բեմի կարկասի իրականացում փայտե կոնստրուկցիաներից Հեծան-0.09 խմ Կոշտության կապ 0.02 խմ Կանգնակ 0.004 խմ Թեքան0.012 խմ Տախտակ 0.02 խմ	խմ	0,146	219,843	32,097
110	11-187 27-3	Նրբատախտակի շերտի իրականացում	քմ	5,6	3,638	20,373
111	11-190	Ցինկապատ ջրիոս ձագարների տեղադրում	քմ	2,7	5,039	13,606
112	11-273	ՄԴՖ-ից անկյունակների տեղադրում h=100	զծմ	6,3	0,926	5,836
113	10-70 11-1	Տանիք Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հականեխիչ նյութով, օգտագործելով 20% նախկինում ապամոնտաժված փայտանյութը:	խմ	29,55	179,187	5294,970
114	9-24 Ե5- 1-20	Տանիքային ծածկույթ պրոֆնաստիլով 0.55 մմ	քմ	616,3	4,338	2673,387
115	12-280 8-5	Ենդովա ցինկապատ քիթեղից 0.55 մմ	քմ	17,2	3,621	62,283
116	12-280 8-5	Գազաթի մետաղական քիթեղ 0.55մմ ներկված	քմ	6	4,069	24,417
117	Ռ8-227	Ցինկապատ ջրիոս ձագարների տեղադրում	հատ	6	3,258	19,548
118	Ռ8-213	Տանիքի ջրահեռացման խողովակների տեղադրում 6 հատ, 6 մետր բարձրության համար	զծմ	36	2,070	74,515
119	12-278 8- 3	Ջրթափ, ցինկապատ քիթեղից	զծմ	85,2	8,655	737,393
120	10-71 12-1	Երդիկների պատրաստում և տեղադրում	հատ	2	41,061	82,122
121	12-283 8- 8	Տանիքի մետաղական ճաղեր H=600	զծմ	99,2	2,267	224,876
122	ինՖ. տեղ	Կապող էլեմենտների տեղադրում տանիքի կոնստրուկցիաներում Φ10 ամրաններով	տմ	0,0713	302,213	21,548
123	6-1 1-1	Տարիանման մետաղական աստիճանավանդակ Ե/Բետոնե հիմքերի պատրաստում B - 20 դասի բետոնով	խմ	0,53	37,936	20,106
124	ինՖ. տեղ	Ամրան Φ8մմ Ac-I	տմ	0,011	306,954	3,376

125	ինՖ. տեղ	Ամրան Φ14մմ A500C	տն	0,0216	300,638	6,494
126	6-83 9-7	Մետաղական ներդիրների տեղադրում	տն	0,044	676,406	29,762
127	9-46 7-1	Մետաղական աստիճանների պատրաստում և մոնտաժում բազրիքներով ներառյալ ներդիր էլեմենտները	տն	0,3778	572,425	216,262
128	6-83 9-7	Մետաղական ներդիրների տեղադրում	տն	0,2259	676,406	152,800
129	6-83 9-7	Ն-1 Մետաղական ներդիրների տեղադրում	տն	0,0039	676,406	2,638
130	ինՖ. տեղ	Ամրան Φ14մմ A500C	տն	0,011	300,638	3,307
131	6-83 9-7	Ն-2 Մետաղական ներդիրների տեղադրում	տն	0,0144	676,417	9,740
132	ինՖ. տեղ	Ամրան Φ18մմ A500C	տն	0,002	300,638	0,601
		3-5 էլեկտրասնուցում				
135	46-39 16-2 գ=1.1	Խորշի փորում բետոնե պատերում 260x410x110 մմ խորությամբ	խմ	0,023452	78,484	1,841
136	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում	հատ	14	2,937	41,115
137	8-603-1	Լուսադիոդային (LED) լուսատու առաստաղի, 15վտ հզոր. 1100-1250 լմ լուսային հոսքով, IP 44-65 պաշտպանվածության աստիճանով	հատ	3	6,581	19,743
138	8-603-1	Լուսադիոդային (LED) լուսատու կախվող առաստաղների համար, 9վտ հզոր. 600-660 լմ լուսային հոսքով, IP20-44 պաշտպանվածության աստիճանով	հատ	2	4,876	9,751
139	8-603-1	Լուսադիոդային (LED) լուսատու կախվող առաստաղների համար, 6վտ հզոր. 350-400 լմ լուսային հոսքով, IP20-44 պաշտպանվածության աստիճանով	հատ	6	4,307	25,844
140	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լույս. լամպով /2 x 36/ վտ հզոր. IP20-23 պաշտպանվածության աստիճանով	հատ	88	3,739	329,019
141	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լույս. լամպով /2 x 18/ վտ հզոր. IP20-23 պաշտպանվածության աստիճանով	հատ	29	3,170	91,942
142	8-604-1	Մարտկոցային լիցքավորմամբ աշխատող վթարային լուսադիոդային (LED) լուսատու (կոմպլեկտ) 8վտ հզոր.	հատ	5	6,662	33,311
143	8-603-1	Հերմետիկ լուսատու առաստաղի լույս. լամպով /2 x 36/ վտ հզոր. IP44-55 պաշտպանվածության աստիճանով:	հատ	30	4,876	146,272
144	8-603-2	Լուսատու առաստաղի լույս. լամպով /4 x 18/ վտ հզոր. IP20-23 պաշտպանվածության աստիճանով	հատ	6	7,331	43,987
145	8-609-1	Լուսադիոդային (LED) լուսարձակ 30վտ հզոր. 2250-2700 լմ լուսային հոսքով, IP20-44 պաշտպանվածության	հատ	2	15,656	31,312
146	8-591-10	Երկստեղ անջատիչ տեղադրումը փակ, պատի մեջ համար 10Ա, 220Վ	հատ	21	1,639	34,425

147	8-591-10	Միաստեղ էլ.անջատիչ, տեղադրումը փակ, պատի մեջ, 220վ, 6Ա	հատ	21	1,639	34,425
148	8-591-8	խրոցակի վարդակ հողանցման հպակով տեղադրումը փակ, պատի մեջ 16Ա, 220Վ	հատ	66	1,821	120,198
149	ինՖ. տեղ	Տուփ անջատիչների ու վարդակների տեղադրման համար	հատ	108	0,091	9,823
150	ինՖ. տեղ	Բաշխիչ տուփ էլեկտրալուսավորության ցանցերի համար	հատ	32	0,091	2,910
151	46-57	Ակոսների բացումը պատերում	գծմ	1797	0,359	644,546
152	8-402-2	Պղնձե հաղորդալար՝ փակ լարանցման սվաղի տակ, ՊՎ-3 3x(1x4)մմ խմբային (групповые) գծերի համար	գծմ	380	0,843	320,253
153	8-402-2	Պղնձե հաղորդալար՝ փակ լարանցման սվաղի տակ, ՊՎ-3 3x(1x2.5)մմ էլ.լուսատուների և խրոցակային վարդակների սնման համար	գծմ	1400	0,750	1050,003
154	8-402-2	Պղնձե մալուխ փակ լարանցման սվաղի տակ, ВВГ- 5x6 մմ ² կտր.	գծմ	17	1,446	24,578
155	8-494-1	Ծայրակալ 6 մմ	հատ	20	1,560	31,209
156	20-729	Օդափոխություն Կենտրոնախույս օդամղիչ L=600 խ./ժ	կ-տ	1	304,116	304,116
157	20-736 22-1	Օդամղիչ կանալային L=250 խ./ժ	կ-տ	1	122,580	122,580
158	20-114	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ծ=0.7մմ	քմ	20	5,882	117,631
159	20-114	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ծ=0.5մմ	քմ	30	5,540	166,214
160	20-438 9-1	Օդի կարգավորիչ փական 150x150մմ չափի, ձեռքի կարգաբերումով	հատ	2	5,154	10,309
161	20-438 9-1	Օդի կարգավորիչ փական 200x200մմ չափի, ձեռքի կարգաբերումով	հատ	2	6,064	12,128
162	20-526 12- 1	Դեֆլեկտոր Ф280	հատ	5	13,712	68,558
163	20-405 7-1	Ճաղաշար ալյումինե Ф300	հատ	2	5,406	10,813
164	20-405 7-1	Ճաղաշար ալյումինե 250x250	հատ	2	5,179	10,358
165	20-405 7-1	Ճաղաշար ալյումինե 400x350	հատ	2	9,101	18,202
166	20-405 7-1	Ճաղաշար ալյումինե 700x150	հատ	2	8,362	16,724
167	20-405 7-1	Ճաղաշար ալյումինե 600x150	հատ	1	6,771	6,771
168	20-696 18-2	Մետաղյա կոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կգ	15	0,604	9,057
		ԴՊՐՈՑԻ "Ա, Բ, Գ" ՄԱՍՆԱՇՆՔԵՐԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ և ԿՈՅՈՒՂԻ				
1	16-78 9-1	Ջրամատակարարում Մետաղապլաստե խողովակի տեղադրում d=25մմ	գծմ	27	1,259	33,992
3	16-77 9-1	Մետաղապլաստե խողովակի տեղադրում d=15մմ	գծմ	50	0,927	46,350
4	16-154 12- 1-3	Լատունե վինտիլի տեղադրում d=25մմ	հատ	2	3,969	7,937
5	16-154 12- 1-3	Լատունե վինտիլի տեղադրում d=20մմ	հատ	1	3,526	3,526
6	16-154 12- 1-3	Լատունե վինտիլի տեղադրում d=15մմ	հատ	26	3,274	85,122
7	17-49	Լվացարանի ջրի ծորակի տեղադրում	հատ	31	5,141	159,378

8	ինՖ. տեղ	Մետալուրգիայի ձևավոր մասեր	հատ	15	1,547	23,209
9	46-39 16-2	Ծածկի սալերում և պատերում անցքերի բացում 25 տեղ	խմ	0,025	71,349	1,784
10	46-74 22-6	Բացված անցքերի լցափակում բետոնով 18 տեղ	խմ	0,025	181,343	4,534
11	22-397 27-1	Միացում գոյություն ունեցող ցանցին	տեղ	3	2,915	8,745
12	22-117 8-1	Կոյուղի Պոլիէթիլենե ՊՎԽ տիպի խողովակների տեղադրում և փորձարկում d=50մմ	գծմ	36	0,657	23,658
13	22-119 8-3	Պոլիէթիլենե ՊՎԽ տիպի խողովակների տեղադրում և փորձարկում d=100մմ	գծմ	30	1,541	46,242
14	17-57 շուկա	Ջուգարանակոնքի տեղադրում բաքով	լրակա զմ	18	27,430	493,744
15	17-75(-77) 5-1	Միգարանի տեղադրում	հատ	3	30,210	90,630
16	17-28 շուկա	Կերամիկական լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	լրակա զմ	30	17,503	525,079
17	17-8(9) 1-2 շուկա	Ակրիլե լողախցիկի տակդիրի տեղադրում	լրակա զմ	2	34,186	68,372
18	շուկա	Պոլիէթիլենե ստուգիչի տեղադրում d=100մմ	հատ	0	2,315	0,000
19	ինՖ. տեղ	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասեր	հատ	21	0,796	16,712
20	23-155 22-1	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղագծին	տեղ	2	25,179	50,358
23	շուկա	Ցնցուղով Արիստոն գեյզեր	հատ	3	28,422	85,265
24	1-961 80-3	III կարգի գրունտների քանդում խրամուղիներում և փոստրակներում ձեռքով ԴՊՐՈՑԻ "Ա, Բ, Գ" ՄԱՍՆԱՇՆՔԵՐԻ հրդեհի ազդարարման համակարգ	խմ	3,75	2,848	10,678
1	10-742-2	Հրդեհի հսկման վահանակ պահուստային մարտկոցով կրմալեկտ/	կմպ.	1	60,280	60,280
2	10-743-2	Ծխի ազդասարք	հատ	86	5,702	490,408
3	10-743-2	Ջերմային ազդասարք	հատ	4	5,134	20,536
4	10-743-3	Համակցված լուսաձայնային ազդարար	հատ	6	6,175	37,051
5	10-743-3	Համակցված լուսաձայնային դրսի ազդարար	հատ	1	19,818	19,818
6	10-743-2	Ձեռքի ղեկավարման ազդասարք	հատ	12	5,361	64,336
7	10-743-3	Ծխի ճառագայթային ազդասարք	հատ	2	28,913	57,825
8	շուկա	Ծխի ճառագայթային ազդասարքի պաշտպանիչ բլոկ	հատ	4	3,979	15,916
9	8-572-4	Մետաղական մոնտաժային տուփ	հատ	2	26,898	53,796
10	9-840-6	Պլաստմասե մալուխատար /kopo6/ 16x16 մմ	գծմ	810	1,108	897,232
11	9-840-6	Պլաստմասե մալուխատար /kopo6/ 40x40 մմ	գծմ	132	1,216	160,506
12	շուկա	Պղնձե մալուխ- dt-4 տեսակի, 4x0.22	մ	2400	0,425	1020,864
13	շուկա	Պղնձե մալուխ- dt-8 տեսակի, 8x0.22	մ	140	0,495	69,291
14	8-409-3	Մալուխի ձգումը տեղադրված մալուխատերերում	գծմ	942	0,236	222,249
1	10-743-3	Ձանգ, 220 վոլտ հոսանքով աշխատող, կառաքվարման կոճակով	հատ	1	16,407	16,407
2	ՈՂ-61	Պլաստմասե մալուխատար /kopo6/ 16x16 մմ	գծմ	200	0,258	51,676
3	շուկա	Պղնձե մալուխ- 2x1.5	մ	235	0,530	124,485
4	8-409-3	Մալուխի ձգումը տեղադրված մալուխատերերում	գծմ	200	0,236	47,187

1	27-173 43-1 27- 174 43-2 a-2	Բարեկարգում Բազալտե խմից 10սմ հաստ. հիմքի պատրաստում մայթերի տակ	քմ	246,3	1,223	301,204
2	27-169 42-1	Սալվածքների, խաղահրապարակի, հանգստի հարթակի, մարզադաշտի 30 մմ հաստությամբ մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի փռում	քմ	246,3	3,451	849,931
3	27-86-ա 19-4	Բետոնե եզրաքարերի իրականացում	զծմ	189,2	6,576	1244,213
4	15-614 164-8	Գոյություն ունեցող ցանկապատի ներկում, 2 անգամ	քմ	269	1,194	321,283
5	1-965 80-6	Ցանկապատի դարպասի կառուցում III կարգի գրունտների քանդում փոսերում ձեռքով	խմ	0,2	5,363	1,073
6	6-1 1-1	Բետոնե հիմք B-12,5 մակնիշի	խմ	0,1	33,749	3,375
7	9-122 17-5	Մետաղական դարպասի պատրաստում և տեղադրում պողպատե պրոֆիլներից	տն	0,11974	486,668	58,274
8	15-614 164-8	Դարպասի ներկում երկու անգամ	քմ	5,18	1,194	6,187
9	շուկա	Դարպասի փական	հատ	1	7,958	7,958
10	շուկա	Ծխնի	հատ	2	3,411	6,821
11	1-965 80-6	Մետաղական ցանկապատի կառուցում/Ցանկապատ-1/ III կարգի գրունտների քանդում փոսերում ձեռքով	խմ	3	5,363	16,090
12	6-1 1-1	Բետոնե հիմք B-12,5 մակնիշի	խմ	1,1	33,749	37,124
13	9-122 17-5	Մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում պողպատե պրոֆիլներից	տն	1,1761	486,668	572,371
14	15-614 164-8	Ցանկապատի ներկում երկու անգամ	քմ	223,9	1,194	267,417
15	1-965 80-6	Ցանկապատի դռան կառուցում III կարգի գրունտների քանդում փոսերում ձեռքով	խմ	0,5	5,363	2,682
16	6-1 1-1	Բետոնե հիմք B-12,5 մակնիշի	խմ	0,24	33,749	8,100
17	9-122 17-5	Մետաղական ցանկապատի դռան պատրաստում և տեղադրում պողպատե պրոֆիլներից	տն	0,03976	486,668	19,350
18	15-614 164-8	Ցանկապատի դռան ներկում երկու անգամ	քմ	1,86	1,194	2,222
19	շուկա	Դարպասի փական	հատ	1	7,958	7,958
20	շուկա	Ծխնի	հատ	2	3,411	6,821
21	1-965 80-6	Մետաղական ցանկապատի կառուցում/Ցանկապատ-2/ III կարգի գրունտների քանդում ձեռքով	խմ	2	5,363	10,727
22	6-1 1-1	Բետոնե հիմք B-12,5 մակնիշի	խմ	1,1	33,749	37,124
23	9-122 17-5	Մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում պողպատե պրոֆիլներից	տն	0,382	486,668	185,907
24	շուկա	Ռաբիցա ցանց 70x70	քմ	112,2	1,872	209,986
25	իտ	պողպատե լար 1.8 մմ 153.8 զծմ	տն	0,005	458,430	2,292
26	15-614 164-8	Ցանկապատի ներկում երկու անգամ	քմ	12,48	1,194	14,906
						136016,59
1	շուկա	Էլեկտրական սալիկ	հատ	✓		252,50

2	շուկա	խոհանոցային պահարան	հատ			254,19
3	շուկա	Մթերքի պահարան	հատ			133,10
4	շուկա	Կենցաղային սառնարան	հատ			223,00
5	շուկա	Ցուցափեղկ սառնարան	հատ			189,00
6	շուկա	Էլեկտրական սալիկ սեղանի	հատ			20,00
7	շուկա	Խցիկ սառնարան	հատ			123,00
8	շուկա	Սննդի նախամատրաստման սեղաններ	հատ			79,39
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				136016,59
		Վերադիր ծախսեր 13,3%				18090,21
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				154106,79
		Շահույթ 11%				16951,75
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				171058,54
		Կահավորանք				1274,18
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				172332,72
		Ա.Ա.Հ 20%				34466,54
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				206799,27

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան

Ք. Արմավիր, Արուսյան 71

h/h 900331000118

Արմավիրի ՏԳԲ

ՀՎՀՀ 04415276

Փ. Կարապետյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Սյունիք» ՍՊԸ

Ք. Երևան, Ծով. Իսակովի 50/7, բն 40

«Յունիքանկ» ՓԲԸ Արմավիրի մ/ճ

Հ/Հ 24119005122700

ՀՎՀՀ 04406689

Բ. Մարգարյան

