

Աշխատանքային ծավալներ			
Հ/Հ	Անվանումը	Զ/Ճ	Քանակը
1	Մետաղական գլխադիրի ապամոնտաժում	մ ²	388
2	Գոյ. ունեցող ռուբերոիդե ծածկի քանդում փքված հատվածներում	մ ²	333
3	Ց/ա հարթեցնող շերտի քանդում	մ ²	333
4	Ձազարների և խողովակների ապամոնտաժում	գծմ	15.2
Վերանորոգման աշխատանքներ			
1	Ց/ա հարթեցնող շերտի իրականացում 30 մմ	մ ²	333
2	Գոյ. ունեցող ռուբերոիդե ծածկի քանդված հատվածներում 2 շերտ իզոգամի իրականացում	մ ²	333
3	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում 1 շերտ իզոգամ	մ ²	1665
4	Ջրահեռացման ձազարներ (սլաստմասե)	հատ	11
5	Ջրիոս խողովակների կոմպլեկտ L=1,6 մ, d=125մմ , ցինկապատ թիթեղից	կոմպ.	2
6	Ջրիոս խողովակների կոմպլեկտ L=3 մ, d=125մմ , ցինկապատ թիթեղից	կոմպ.	4
7	խողովակների շուրջ անցքերի փակում պոլիմերային լուծույթով 0.18 մ3	տեղ	11
8	Մետաղական գլխադիրների տեղադրում ցինկ.հարթ թիթեղից , b=0,95մ, 0,5մմ	մ ²	525
9	Պարապետի ց/ա հարթեցնող շերտ	մ ³	525
10	Գոյ. ունեցող օդափոխության հորանների հովանոց ցինկապատ հարթ թիթեղից b=0,5մմ (8 խողովակի համար)	հատ	8
11	Գոյ. ունեցող օդափոխության հորանների հովանոց ցինկապատ հարթ թիթեղից b=0,5մմ (4 խողովակի համար)	հատ	8

