

"Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի հ.161 մանկապարտեզի տանիքի
հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ"
Շինարարության անվանումը

Շինարարական աշխատանքների ծավալների
Ամփոփագիր

Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի հ.161 մանկապարտեզի ծաղեղային ծածկույթի հիմնանորոգում
(Օբյեկտի անվանումը)

№№ ը/կ	Աշխատանքների անվանում	Չ/մ	Խոր քան
1	2	3	4
1.Քանդման աշխատանքներ			
1	Գոյություն ունեցող սև թիթեյա տանիքի քայքայված ծածկույթի քանդում	մ ²	123
2	Գոյություն ունեցող սև թիթեղից ջրհորդանային ձագարների ապամոնտաժում	հատ	1.0
3	Գոյություն ունեցող սև թիթեղից ջրհորդանային խողովակների ապամոնտաժում	գծմ	8.0
4	Տանիքի փայտյա փտած և ջարդված կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում	մ ³	4.65
5	Ջերմամեկուսիչ շերտի քանդում ե/ք գոտիների տակ	մ ³	3.29
2.Նորոգման աշխատանքներ			
6	Գոյություն ունեցող գոտիների մեջ ուղղահայաց անցքերի շաղափում L=300մմ, D=20մմ տրամագծով խարիսխերի տեղադրման համար	$\frac{\text{հատ}}{\text{գծմ}}$	$\frac{91}{28}$
7	Շաղափած անցքերի փակում պոլիմերցեմենտային շաղախով նախօրոք տեղադրելով խարիսխները	մ ³	0.01
8	Գոյություն ունեցող ծածկի սալերի մեջ ուղղահայաց անցքերի շաղափում խարիսխերի տեղադրման համար	հատ	30
9	Խարիսխներին տեղադրելուց հետո անցքերի փակում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.12
10	Միաձուլյ ե/բետոնե գոտիների տեղադրում բետոնից B-15 դասի	մ ³	4.28
11	Ամրան Ա-1 դասի	տն	0.098
12	Ամրան A500C դասի	տն	0.195
13	Մետաղական փշածողերի տեղադրում A500C դասի ամրանից.	տն	0.036
14	Խարիսխ ձգանների տեղադրում (հեղյուս, տափօղակ և պնդօղակ) ե/ք գոտիների մեջ	տն	0.033

15	Ձգիչ կապերի տեղադրում Bp-1 դասի ամրանից D=5մմ տրամագծով	տմ	0.05
16	Տանիքի մետաղական մասերի (փշածողերի, ձգիչ խարիսխների, կապերի) յուղաներկում 2 շերտով	տմ	0.119
17	Միաձույլ բարձիկների տեղադրում տափաստների տակ բետոնից B-15 դասի	մ ³	0.14
18	Տանիքի նոր փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում	մ ³	4.868
19	Նոր փայտե կավարամածի տեղադրում	$\frac{\text{մ}^2}{\text{մ}^3}$	$\frac{113}{0.585}$
20	Նոր ջրհորդանային և գազաթնային տախտակամածի տեղադրում 50մմ հաստությամբ տախտակներից	$\frac{\text{մ}^2}{\text{մ}^3}$	$\frac{44.06}{2.203}$
21	Տանիքի ջրհորդանների տեղադրում ցինկապատ հարթ թիթեղից ճ=0.55մմ հաստությամբ և b=0.6մ լայնությամբ	$\frac{\text{գծմ}}{\text{մ}^2}$	$\frac{58.4}{29.2}$
22	Տանիքի ջրհորդանային գոգնոցների տեղադրում ցինկապատ հարթ թիթեղից ճ=0.55մմ հաստությամբ	մ ²	64.1
23	Տանիքի ծածկույթի և ճակատային մասերի տեղադրում նոր տրամատավոր ցինկապատ թիթեղից ճ=0.55մմ հաստությամբ	մ ²	113
24	Գոյություն ունեցող պատերի մեջ պտուտային խցանների համար հորիզոնական անցքերի շաղափում L=50մմ, D=6մմ տրամագծով գոգնոցների ամրացման համար	$\frac{\text{հատ}}{\text{գծմ}}$	$\frac{58}{2.9}$
25	Տեղադրված գոգնոցների կարանների փակում սիլիկոնային սոսինձով	գծմ	9.0
26	Տանիքի գազաթնային ծածկույթի տեղադրում նոր հարթ ցինկապատ թիթեղից ճ=0.55մմ հաստությամբ և b=0.4 մ լայնությամբ	$\frac{\text{գծմ}}{\text{մ}^2}$	$\frac{30}{12}$
27	Նոր ջրհորդանային ցինկապատ ձագարների տեղադրում ճ=0.55մմ , D=150մմ	հատ	8
28	Նոր ջրհորդանային ցինկապատ խողովակների տեղադրում ճ=0.55մմ, D=150մմ	գծմ	28
29	Տանիքի քիվային մասերի փակում ՌBX տախտակներով	մ ²	2.6
30	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների հակահրդեհային մշակում	մ ³	7.656
31	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների մշակում հականեխիչ նյութով	մ ²	129.0
32	Շինարարական աղբի հավաքում , բարձում ձեռքով ի/թ վրա և տեղափոխում ի/թ մինչև 10կմ	$\frac{\text{մ}^3}{\text{տմ}}$	$\frac{8.3}{14.94}$