

"Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի հ.161 մանկապարտեզի տանիքի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ"
Շինարարության անվանումը

Շինարարական աշխատանքների ծավալների
Ամփոփագիր

Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի հ.161 մանկապարտեզի ծախսային ծածկույթի հիմնանորոգում
(Օբյեկտի անվանումը)

№№ ը/կ	Աշխատանքների անվանում	Չ/մ	Քանակ
1	2	3	4
1.Քանդման աշխատանքներ			
1	Գոյություն ունեցող սև թիթեյա տանիքի քայքայված ծածկույթի քանդում	մ ²	123
2	Գոյություն ունեցող սև թիթեղից ջրհորդանային ձագարների ապամոնտաժում	հատ	1.0
3	Գոյություն ունեցող սև թիթեղից ջրհորդանային խողովակների ապամոնտաժում	գծմ	8.0
4	Տանիքի փայտյա փտած և ջարդված կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում	մ ³	4.65
5	Ջերմամեկուսիչ շերտի քանդում ե/ք գոտիների տակ	մ ³	3.29
2.Նորոգման աշխատանքներ			
6	Գոյություն ունեցող գոտիների մեջ ուղղահայաց անցքերի շաղափում L=300մմ, D=20մմ տրամագծով խարիսխերի տեղադրման համար	$\frac{\text{հատ}}{\text{գծմ}}$	$\frac{91}{28}$
7	Շաղափած անցքերի փակում պոլիմերցեմենտային շաղախով նախօրոք տեղադրելով խարիսխները	մ ³	0.01
8	Գոյություն ունեցող ծածկի սալերի մեջ ուղղահայաց անցքերի շաղափում խարիսխերի տեղադրման համար	հատ	30
9	Խարիսխներին տեղադրելուց հետո անցքերի փակում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.12
10	Միաձուլյ ե/բետոնե գոտիների տեղադրում բետոնից B-15 դասի	մ ³	4.28
11	Ամրան Ա-1 դասի	տն	0.098
12	Ամրան A500C դասի	տն	0.195
13	Մետաղական փշածողերի տեղադրում A500C դասի ամրանից.	տն	0.036
14	Խարիսխ ձգանների տեղադրում (հեղյուս, տափօղակ և պնդօղակ) ե/ք գոտիների մեջ	տն	0.033