

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Մանկապարտեզի շենքը կազմված է 2 մասնաշենքերից, որոնք հատակագծում ունեն "T" տառի տեսք: Ուղղանկյուն հատակագծային չափերն են՝ 65x9.8մ և 31.5x10մ: Կառուցվել է 1935-40թթ - ին: Հիմքերը ժապավենային խամքարե, պատերը կոպտատաշ տուֆ քարի շարվածքով, կիր/ավ. շաղախի կիրառմամբ: Ծածկերը իրականացված են I հարկում` պողպատե պրոֆիլներից հեծան-ների և ե/բ սալիկների տեսքով, իսկ II հարկում ծածկերն իրականացվում են մոնոլիտ ե/բ սալի տեսքով:

Շենքի կոնստրուկտիվ համակարգից կարելի է ենթադրել, որ այն վերակառուցվել է, քանի որ առկա են ե/բ սյուների և հեծանների ավելացում շենքերի երկարությամբ արտաքին քարե պատե ըի թռիչքների միջնամասում:

Տանիքը լանջավոր է ասքոշիֆերից, արտաքին կազմակերպված ջրահեռացման համակարգով: Նախագծով նախատեսվում է, համաձայն տրված առաջադրանքի իրականացնել հետևյալ վե րանորոգման աշխատանքները.

1. Տանիքի հիմնանորոգում, փայտե ծպեղային համակարգի վերակառուցում, օգտագործելով նոր փայտանյութ և առկա փայտամածի առողջ մասը: Ասքոշիֆերից ծածկույն ամբողջությամբ նախատեսվում է փոխարինել ցինկապատ պրոֆ. թիթեղով: Վերնածածկի վրա նախատեսվում է իրականացնել գոլորշամեկուսիչ շերտ 1 շերտ իզոգամով բիտումե մածիկի վրա և ավելացնել ջե րմամեկուսիչ` մանրահատ խարամ:

2. II հարկում տեղաբաշխված 4 խմբերում նախատեսվում է իրականացնել ներքին հարդար-ման աշխատանքներ, համաձայն առաջադրանքի, փայտե պատուհանները չեն փոխվելու: Կա-տարվելու է հատակների, պատերի և առաստաղների վերանորոգում` պահապանելով բարվոր վիճակում գտնվող հատվածները:

3. Նախատեսվում է մասնակի վերանորոգում կատարել կիսանկուղային հարկում տեղակայ-ված խոհանոցային հատվածում:

4. Նախատեսվում է իրականացնել վերանորոգվող հատվածի ջեռուցում, էլ. լուսավորություն, ուժային էլ. մատակարարման և օդափոխության համակարգեր:

5. Մանկապարտեզը չունի գազամատակարարում, ուստի նախատեսվում է իրականացնել արտաքին գազամատակարարման համակարգ:

6. Նախատեսվում է, նաև, ջրամատակարարման խողովակի վթարային հատվածի փոխա րինում նորով, վթարային փականների փոխարինում նոր փականներով:

Անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ և մեխանիզմներ

- ա) Ինքնաթափ ավտոմեքենա
- բ) Ավտոկռունկ

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

ա) Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին. կոնստրուկցիաները և . նյութերը պետք է ունենան 10 տարվա երաշխիքային ժամկետներ:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

h/h	ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հ/Հ
1.	Ընդհանուր տվյալներ	ՃՇ-1
2.	Գլխավոր հատակագիծ Մ 1:100	ՃՇ-2
3.	Նկուղային հարկի հատակագիծ Մ 1:100	ՃՇ-3
4.	II հարկի հատակագիծ Մ 1:100	ՃՇ-4
5.	II հարկ` հատակների մասնագիր	ՃՇ-5
6.	II հարկ` պատերի, առաստաղների և շեպերի մասնագիր	ՃՇ-6
7.	Նկուղային հարկ` հատակների, պատերի, առաստաղնե-րի և շեպերի մասնագիր	ՃՇ-7
8.	Քանդման եև վերանորոգման աշխ. ծավալները	ՃՇ-8
9.	Տանիքի հատակագիծ, կտրվածք 1-1	ՃՇ-9
10.	Տանիքի հանգույցներ	ՃՇ-10
11.	Տանիքի Փայտե կոնստրուկցիաների մանտաժմ. սխեմա	ՃՇ-11

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ.

Շինարարության իրականացում`
- բնակելի, հասարակական և արտադրական ոլորտ
- էներգետիկական ոլորտ

Աշխատանքային ռեսուրսներ

Աշխղեկ` ինժեներ - շինարար «ԱՔՇ».

ինժեներ - էներգետիկ.

Չափ.մ.	Մաս. ք.	քերթեր	փաստ.	ստոր.	ամսաթ.	Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի հ. 1 մանկապարտեզի հիմնանորոգում` պատվեր N «ԵՔ-ՊԸԱԸՉՔ-13/85»		
					Ճարտարապետաշինարարական մաս	Էտապ	Քերթ	Քերթեր
Նախագծեց		Ս. Զուբով				ԱՆ	ՃՇ - 1	11
		Հ. Մեսրոպյան			Ընդհանուր տվյալներ	«ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ		
Ն.Գ.ճ.		Հ. Հովսեփյան						