II ՀԱՐԿ՝ ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չափմ. միավ.	Քանակը
	Պատեր և առաստաղներ		
1.	Պատերի վրայից փայտե վահանների ապամոնտաժում	մ²	148.6
2.	Թերթավոր մարդկոցների ապամոնտաժում	հատ	13
3.	Գաջի սվաղի քանդում	մ²	73
4.	Պատերից հին ներկի մաքրում	մ²	604
5.	Յուղաներկի մաքրում պատերից	մ²	512
6.	Առաստաղներից հին ներկի մաքրում	մ²	476
7.	Պատերից հաղճասալի մաքրում	մ²	24
8.	Φ20մմ ջեռուցման խողովակների ապամոնտաժում	գմ	34
	Հատակներ		
10.	Մանրահատակի քանդում	մ²	143
11.	Կերամիկական սալիկներից հատակների քանդում	մ²	16
12.	Խճանկար հատակի քանդում	մ²	4.2
13.	Ց/ա հարթաշերտի քանդում	մ²	163.4
14.	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 12 կմ	տ	4.5

II ՀԱՐԿ՝ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չափմ. միավ.	Քանակը
	Պատեր և առաստաղներ		
1.	Պատերի գաջե սվաղի իրականացում	մ²	105
2.	Պատերի և շեպերի ներկում լատեքսային ներկով	մ²	762.5
3.	Պատերի ներկում յուղաներկում	մ²	504.7
4.	Պատերի Ց/ա սվաղ հաղճասալի տակ	մ²	44
5.	Պատերի երեսապատում հաղճասալով h=1.2մ	մ²	44
6.	Առաստաղների գաջի սվաղի իրականացում	մ²	73
7.	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	մ²	476
	Հատակներ		
8.	Հատակի ց/ա հարթաշերտի իրականացում 30մմ	մ²	163.4
9.	Հատակների իրականացում մանրահատակից, օգտ. հինը	մ²	72.6
10.	Հատակների իրակ. մանրահատակից, օգտագործելով նոր մանրահ.	մ²	70.6
11.	Հատակներին «MDF» շրիշակների տեղադրում	գմ	394
12.	Մանրահատակի հղկում	մ²	386.5
13.	Մանրահատակի լաքապատում	մ²	386.5
14	Կերամիկական հատակի կառուցում	մ²	32
	Բացվածքներ		
15.	Փայտե պատուհանների ներկում պատուհանագոգերի հետ միասին	մ²	213.75
16.	Փայտե դռների վերանորոգում	հատ	20
17.	Փայտե դռների ներկում, 20 հատ	մ²	88.56

ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿ՝ ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չափմ. միավ.	Քանակը
	Պատեր և առաստաղներ		
1.	Պատերի փայտե վահանակների քանդում	մ²	112
2.	Գաջե սվաղի քանդում	մ²	182
3.	Պատերի հաղճասալի քանդում	մ²	4.2
4.	Պատերց և շեպերից հին ներկի մաքրում	մ²	350.4
5.	Առաստաղներից հին ներկի մաքրում	մ²	190.5
	Հատակներ		
6.	Գրանիտե խճանկարային հատակի քերթում	մ²	138.8
7.	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 12 կմ	տ	4.5
	Բացվածքներ		
8.	Փայտե պատուհանների քանդում	մ²	12.6

ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿ՝ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չափմ. միավ.	Քանակը
	Պատեր և առաստաղներ		
1.	Պատերի ց/ա սվաղի իրականացում	մ²	182
2.	Պատերի հաղճասալի իրականացում	մ²	4.2
3.	Պատերի և շեպերի լատեքսային ներկում	մ²	350.4
4.	Առաստաղի լատեքսային ներկում	մ²	190.5
5.	Օդափոխության ցանցերի տեղադրում 200x200	հատ	8
	Հատակներ		
6.	Պրեսգրանիտե հատակի կառուցում 60x60	մ²	138.8
7.	Պրեսգրանիտե շրիշակների կառուցում	մ²	14.8
	Բացվածքներ		
8.	Մետալոպլաստե պատուհանների տեղադրում, բացվող	մ²	6.3
9.	Մետալոպլաստե պատուհանների տեղադրում, չբացվող	մ²	6.3
10.	Պլաստմասսե պատուհանագոգերի տեղադրում 400մմ լայնութ.	գմ	11.6

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չափմ. միավ.	Քանակը
	Ջրամատակարարում		
1.	Φ32 մմ պողպատե խողովակի ապամոնտաժում	գմ	28
2.	Φ32 մմ փականի ապամոնտաժում	հատ	1
3.	Φ25 մմ փականի ապամոնտաժում	հատ	1
4.	Նոր Φ32 մմ պողպատե խողովակի մոնտաժում	գմ	28
5.	Φ32 մմ փականի մոնտաժում	հատ	1
6.	Φ25 մմ փականի մոնտաժում	հատ	1

Չափ.մ.	Մաս. թ.	թերթեր	փաստ.	ստոր.	ամսաթ.	Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի հ. 1 մանկապա րտեզի հիմնանորոգում՝ պատվեր N «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-13/85»		
						Ճարտարապետաշինարարական մաս	էտապ	թերթ	թերթեր
Նախագծեց		Ս. Զուբով					ԱՆ	ՃԾ - 8	11
		Հ. Մեսրոպյան				Քանդման և վերանորոգման աշխատանքների ծավալները	«ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ		
Ն.Գ.Ճ.		Հ. Հովսեփյան							