# ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԱԾ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ և ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՀՀՇՆ - IV -12.03.01- 04 և «ՀԱՅՈՒՍԳԱԶԱՐԴ» ՓԲԸ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎԱԾ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ :

ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՄԻԶԻՆ ՃՆՇՄԱՆ ԳԱԶԱՏԱՐԻՑ :

ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՎԱԾ Է ՏՈՒԲՈ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՌՈՒՑՄԱՆ ԿԱԹՍԱ :ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ՊՈՂՊԱՏՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻՑ (ԳՈՍՏ 3262 - 76):

ՊԱՀԱՐԱՆԱՅԻՆ ԳԱԶԻ ՃՆՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉԸ ԳԱԶԻ ՀԱՇՎԻՉ ՀԱՆԳՈՒՅՑՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ԴՐՍՈՒՄ ՏԱՐԱԾՔԻՑ ԴՈՒՐՍ:

## ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

| | |
|---|---|
| Գմ | ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ Մ/Ճ ԳԱԶԱՏԱՐ |
| | ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ Մ/Ճ ԳԱԶԱՏԱՐ |
| | ԳԱԶԱՏԱՐԻ ԽՑԱՆԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ |
| | ԳԱԶԻ ՀԱՇՎԻՉ |
| | ՏՈՒԲՈ ՁԵՌՈՒՑՄԱՆ ԿԱԹՍԱ |

## ՀԱՏՈՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

| ՀՀ | ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | ԹԵՐԹ |
|---|---|---|
| 1 | ԱՆՎԱՆԱԹԵՐԹ | Գ - 1 |
| 2 | ԳԱԶԱՏԱՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ | Գ - 2 |
| 3 | ՍԽԵՄԱ | Գ - 3 |
| 4 | ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՍԽԵՄԱ | Գ - 4 |
| 5 | ՀԵՆԱՐԱՆ | Գ - 5 |

## ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

| ՀՀ | ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | ՉԱՓ | ՉԱՓԻ ՄԻԱՎ. | ՔԱՆԱԿԸ ԱՐՏԱՔԻՆ | ՔԱՆԱԿԸ ՆԵՐՔԻՆ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | ՏՈՒԲՈ ՁԵՌՈՒՑՄԱՆ ԿԱԹՍԱ | Q =32կվտ | հատ | - | 3 |
| 4 | ՊՈՂՊԱՏՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐ ԳՈՍՏ 3262-76 | d =108x4.0<br>d =57x3.0 | գծմ | 20,0<br>310,0 | -<br>2,0 |
| 5 | ՆՈՒՅՆԸ d =32x2.5 / | d =25 | գծմ | 1.5/ - | 2.5/ 4,5 |
| 6 | ԽՑԱՆԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ | dպ =25 | հատ | - | 3 |
| 7 | ՄԻԱՑՄԱՆ ՏԵՂ dպ =57 | | տեղ | 1 | - |
| 8 | ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿ | d =150 | գծմ | - | 6.0 |
| 9 | ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ 2 ԱՆԳԱՄ | | $մ^2$ | 93.0 | 1.2 |
| 10 | ԳԱԶԻ ՊԱՀԱՐԱՆԱՅԻՆ ՃՆՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ ՀԱՇՎԻՉ ՀԱՆԳՈՒՅՑՈՎ | GSA -10 | հատ | 1 | - |
| 11 | ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿ | 200X150 | հատ | - | 2 |
| 13 | ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՊԱՏՅԱՆ L=0.5Մ | d =50 | հատ | - | 2 |
| 14 | ԱՆՑՔԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄ և ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ | dպ =50 | հատ | - | 2 |
| 15 | ՀԵՆԱՐԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻՑ H=3.5Մ | d=57 | հատ/ գծմ | 34 /119.0 | - |
| 16 | ՀԵՆԱՐԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻՑ H=6.0Մ | d=50 | հատ/ գծմ | 2 / 12.0 | - |
| 17 | ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՈՒՄ ԳԱՄՄԱ ՃԱՌԱԳԱՅԹՆԵՐՈՎ | | հատ | 6 | - |
| 18 | ՊՈՂՊԱՏՅԱ ՍՈՂՆԱԿ | d=57 | հատ | 3 | - |
| 19 | ԽՈՂՈՎԱԿԻ ԱՄՐԱՑՈՒՄ ՊԱՏԻՆ | | կգ | 15.0 | 2.0 |
| 20 | ՀԵՆԱՐԱՆԻ ԲԵՏՈՆԵ ՀԻՄՆԱՏԱԿ | | $մ^3$ | 13.0 | - |
| 21 | ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՓՉԱՄԱԲՈՒՄ և ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ | | գծմ | 331.5 | 9.0 |
| 22 | ՁԵՎԱՎՈՐ ՄԱՍԵՐ | | կգ | 50.0 | - |
| 23 | ԳԱԶԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔ | | հատ | - | 2 |
| 24 | ԳԱԶԻ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՋԱՏՄԱՆ ԿԱՓՈՒՅՐ | d=32 | հատ | - | 2 |
| 25 | ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ և ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ | | $մ^3$ | 20,0 | - |
| 26 | ԱՍՎԱԼՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ և ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ | | $մ^2$ | 20,0 | - |
| 27 | ՀԵՆԱՐԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻՑ H=6.0Մ | d=100 | հատ/ գծմ | 4 / 24.0 | - |
| 28 | ԱՆՇԱՐԺ ՀԵՆԱՐԱՆ H=3.5Մ | d=50 | հատ/ գծմ | 1 / 3.5 | - |

| Չափ.մ. | Մաս. թ. | թերթեր | փաստ. | ստորագ. | ամսաթ. | Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի հ. 1մանկապարտեզի հիմնանորոգում՝ պատվեր N «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-13/85» | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Տնօրեն | | | | | Գազամատակարարում | էտապ | թերթ | թերթեր |
| Նախագծեց | | Ս. Սահակյան | | | | ԱՆ | Գ - 1 | 5 |
| Ն.Գ.Ճ. | | Հ. Հովսեփյան | | | Անվանաթերթ | «ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ | | |