ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

ՀՀ	Անվանում	Չափ	Չ/Մ	Քանակ
1	2	3	4	5
1	Կանալային օդամուղ ներածման համար L=1200մ³/ժամ P=568Պա	N=0.2կվտ,	հատ	1
2	Կանալային օդամուղ արտածման համար L=450մ³/ժամ P=265Պա	N=0.085կվտ,	հատ	2
3	Էլեկտրական կալորիֆեր	N=9.0կվտ,	հատ	1
4	Հովանոց օդամղիչով L=300մ³/ժամ(ЗОНТ)	N=0.085կվտ,	հատ	1
5	ՈՒղանկյուն օդատար ցինկապատ պողպատյա թիթեղից	ճ= 0.5մմ	մ²	27.0
	Կլոր օդատար PVC	Φ250	մ	18.0
	Նույնը	Φ200	մ	22.0
7	Ներածող արտածող կարգավորող ճաղաշար	1300x450	հատ	7
8	Նույնը	750x100	հատ	2
9	Նույնը	800x150	հատ	2
10	Նույնը	500x150	հատ	2
11	Նույնը	500x100	հատ	2
12	Մետաղականկոնստրուկցիա օդատարների ամրացման համար		կգ	20
13	Գլխանոց	Φ500	հատ	3
14	Գլխանոց	Φ450	հատ	1
15	Համակարգի փորձարկում և կարգաբերում		մ²	27.0

Թերթերի անվանացանկ

N	Թերթի անվանումը	Թերթ
1	Աշխատանքների մասնագիր	ՋՕ-1
2	Հատակագիծ (Օդափոխություն)	ՋՕ-2
3	Արտածման և ներածման համակարգերի սխեմաներ	ՋՕ-3

ՆԵՐԱԾՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՍԽԵՄԱՆԵՐ

Պայմանական նշաններ

200x200 / 350 — արտածման օդատար 200x200 չափի, 350 մ³ /ժ օդաքանակով

350x200 / 680 — ներածման օդատար 250x200 չափի, 680 մ³/ժ օդաքանակով

ձգափական

ճշ 400x150 — Կարգավորող ճաղաշար (400x150չափի)

կճշ400x150 / 210 — Ներածման ճաղավանդակի տեսակ և չափ / Օդաքանակ (մ³/ժ)

օճշ 1000x550 — Օդառիչ ճաղաշար (1200x400չափի)

ՆՀ-1 — Ներածման համակարգ N1

ԱՀ-1 — Արտածման համակարգ N1

Չափ.մ.	Մաս. թ.	թերթեր	փաստ.	ստորագ.	ամսաթ.	Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի հ. 1մանկապարտեզի հիմնանորոգում՝ պատվեր N «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-13/85»		
Տնօրեն						օդափոխություն	էտապ	թերթ	թերթեր
Նախագծեց		Ս. Սահակյան					ԱՆ	ՋՕ -1	3
Ն.Գ.Ճ.		Հ. Հովսեփյան				ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ	