ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ

Դիրք. N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավ.	Քանակը՝ I մաս նաշենքում	Քանակը՝ II մաս նաշենքում	Քանակը՝ անցում. սրահում	Ընդամենը	[illegible]	[illegible]
1.	Ծպեղնատոտք 70x140 մմ	$մ^3$	6.6մ x 80հատ=5.17	6.6մ x 80հատ=5.17		10.34	4.14	6.2
2.	Ծպեղնատոտք 60x120 մմ	$մ^3$			1.66մ x 76հատ=0.91	0.91	0.36	0.55
3.	Ծայրակցորդ 50x80 մմ, L= 1.0 մ	$մ^3$	120 հատ= 0.48	120 հատ= 0.48	60 հատ= 0.24	1.20	0.48	0.72
4.	Թեքան 120x120 մմ, L= 2.61	$մ^3$	62 հատ= 2.33	62 հատ= 2.33		4.66	1.86	2.8
5.	Շպրինգել 120x120 մմ, L= 2.3մ + 1.8մ	$մ^3$	8 հատ= 0.37	8 հատ= 0.37		0.74	0.3	0.44
6.	Կանգնակ 140x140 մմ, L= 2.51 մ	$մ^3$	14 հատ= 0.69	14 հատ= 0.69		1.38	0.55	0.83
7.	Կանգնակ 60x120 մմ, L= 0.35 մ	$մ^3$			16 հատ= 0.04	0.04	0.02	0.02
8.	Մարդակ 140x140 մմ	$մ^3$	43 գմ= 0.84	43 գմ= 0.84		1.68	0.68	1.0
9.	Մարդակ 60x120 մմ	$մ^3$			40 գմ= 0.29	0.29	0.12	0.17
10.	Որմնափայտ 70x140 մմ	$մ^3$	105 գմ= 1.0	105 գմ= 1.0	68 գմ= 0.67	2.67	1.07	1.6
11.	Տապաստ 70x140 մմ	$մ^3$	84 գմ= 0.82	84 գմ= 0.82	40 գմ= 0.39	2.0	0.8	1.2
12.	Անկյունային ծպեղնատոտք 80x160 մմ, L= 8.5 մ	$մ^3$	4 հատ= 0.44	4 հատ= 0.44		0.88	0.35	0.53
13.	Երկայնական թեքան 120x120 մմ, L= 3.84 մ	$մ^3$	4 հատ= 0.22	4 հատ= 0.22		0.44	0.18	0.26
14.	Ձեղնահարկի պատուհանի կառուցում	հատ	4	4		8.0		8.0
15.	Ձեղնահարկի պատուհանի շերտափեղկ՝ 1 $մ^2$	հատ	4	4		8.0		8.0
16.	Տախտակամածի կառուցում՝ 900 մմ, 50 մմ հաստ.	$մ^3$	91.0 $մ^2$= 4.5	91.0 $մ^2$= 4.5	54 $մ^2$= 2.7	11.7	4.7	7.0
17.	Գագաթի տախտակ՝ 200 մմ, 50 մմ հաստ	$մ^3$	30 գմ= 0.60	30 գմ= 0.60	34 գմ= 0.68	1.88	0.75	1.13
18.	Կավարամածի կառուցում՝ 50x50 մմ	$մ^3$	898 գմ= 2.24	898 գմ= 2.24	68 գմ= 0.17	4.66	1.86	2.8
19.	Փայտամածի հրապաշտպանություն	$մ^3$				27.23		
20.	Կավարամածի և տախտակամածի հրապաշտպանություն	$մ^2$				1200		

Չափ.մ.	Մաս. թ.	թերթեր	փաստ.	ստոր.	ամսաթ.	Պատվիրատու՝ ՀՀ Երևանի քաղաքապետարան ՊԱՏՎԵՐ ՈԵՔ-ՊԸԱՃՁԸ -13/74		
						[illegible]	էտապ	թերթ	թերթեր
Նախագծեց		Հ. Մեսրոպյան				[illegible] 106 [illegible]	ԱՆ	ՃՇ-	
Ն.Գ.Ճ.		Հ. Հովսեփյան				Փայտե կոնստրուկցիաների իրականացման ծավալները	«Սուֆետ» ՍՊԸ	