ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ԳԾԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՋԿ-1	Ընդհանուր տվյալներ,Բացատրագիր	
ՋԿ-2	Առաջի հարկի հատակագիծ ջրամատակարարման ցանցով Մ1:100	
ՋԿ-3	Երկրորդ հարկի հատակագիծ ջրամատակարարման ցանցով Մ1:100	
ՋԿ-4	Ջրամատակարարման ցանցերի ծավալների մասնագիր	

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի Հ.125 մանկապարտեզի ջրաամատակարարման ցանցերի նախագծերը իրականացված են տեղազննման արդյունքների հիման վրա:

Տեղազննման արդյունքում պարզվեց, որ ջրամատակարարման ներքին ցանցը մասամբ վնասված են, որի հետևանքով սանհանգույցներին հարակից պատերը և հատակները խոնավանում են:

Աշխատանքային նախագիծը մշակված է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության գործող նորմերի , կանոնների:

Սառը ջրամատակարարման ներքին ցանցը հիմնանորոգվում է ամբողջովին և անց է կացվում մետաղապլաստե d=25,20,15մմ տրամագծի խողովակներով: Նախագծով նախատեսվում է փակել սան. սարքավորումներին գնացող խողովակաշարերը և անցկացնել նոր խողովակաշար հորիզոնական հորաններում:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄՇԱԿՎԱԾ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՆՈՐՄԵՐԻ, ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ԻՆԺԻՆԵՐ Ա.ԳՈՒԼՈՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Հատակագծում	Սխեմայում	Նշանների անվանումը
Կ-1	Կ-1	Կոյուղու նախագծվող խողովակ
Ջ-1	Ջ-1	Սառը ջրի նախագծվող խողովակ
		Փական
		Ջրաչափ
		Զուգարանակոնք
		Լվացարան
		Լոգնոց
		Խոհանոցակոնք
Կնգ Կ1-1	Կնգ Կ1-1	Կոյուղու կանգնակ
Կնգ Ջ1-1	Կնգ Ջ1-1	Սառը ջրի կանգնակ
Հ/50		Հոսակ
	US	Ստուգիչ
		Մաքրիչ
		Դիտահոր

ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ N125 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-13/60-1»	
ՏՆՕՐԵՆ	Գ.ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԳԻ	Ա.ԳՈՒԼՈՅԱՆ		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ,ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ԱՆ	1	4
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԳՈՒԼՈՅԱՆ			«ՀԱՋԱՐԱՇԵՆ» ՍՊԸ		