<<	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ,	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ	ԾԱՎԱԼ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
	ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ			
1.	Խրամուղու փորում ձեռքով	մ3	3,2	
2.	Գրունտի հետլիցք ձեռքով և տոփանում	մ3	2,24	
3.	Ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա	տն	1,632	
4.	Նույնի տեղափոխում 13կմ	տն	2	
5.	Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում և մոնտաժում	գմ	2	
6.	Ասֆալտե ծածկույթի քանդում	մ3	0,32	
7.	Անցքի բացում պատում 60x60x500	հատ	1,0	
8.	Բետոնե շերտի քանդում h=100մմ	մ3	0,14	
9.	Լամինատե հատակի քանդում	մ2	1	
10.	Լինոլյումե հատակի քանդում	մ2	2	
11.	Կերամիկական սալերի քանդում	մ2	3,00	
12.	Ավազե շերտի իրականացում	մ3	0,5	
13.	Զրագազատար պողպատյա խողովակների մոնտաժում Φ57	գծ,մ	1,5	
14.	Զրագազատար պողպատյա խողովակների մոնտաժում Φ25	գծ,մ	9	
15.	Փականների տեղադրում Φ25	հատ	1	
16.	Պոլիպրոպիլենային խողովակի տեղադրում Φ25մմ	մ	11	
17.	Մետաղապլաստե խողովակի տեղադրում Φ20մմ	մ	11	
18.	Նույնը Φ15	մ	2	
19.	Փական Φ25	հատ	2	
20.	Փական Φ20	հատ	4	
21.	Փական Φ15	հատ	2	
22.	Մետաղապլաստե խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	20	
23.	Զրագազատար պողպատե խողովակի ներկում	մ2	2,30	
24.	Խողովակների մեկուսացում հանքային բամբակով և ալյումինե թերթով	մ3	0,12	
25.	Հորիզոնական հորանների իրականացում B 7,5 դասի բետոնից	մ3	1,0	
26.	Հորիզոնական հորանների վրա կերամիկական սալիկների իրականացում	մ2	3,0	
27.	Ստուգիչ կափարիչի տեղադրում	հատ	4	
28.	Խողովակների ամրացման ամրակներ	հատ	20	
29.	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5 ծանր բետոնից	մ3	1	
30.	Ց/ավազե հարթաշերտ 30մմ հաստ.	մ²	0,50	
31.	Անցքերի փակում գաջե շաղախով	մ2	0,5	
32.	Կերամիկական սալերի իրականացում	մ²	2	
33.	Խճի շերտի պատրաստում սալվածքի տակ h=10սմ	մ2	1	
34.	Ասֆալտի ծածկույթի իրականացում 4սմ խոշորահատիկ	մ2	1	
35.	Ասֆալտի ծածկույթի իրականացում 4սմ մանրահատիկ	մ2	1	
36.	Լամինատե հատակի իրականացում	մ2	1	
37.	Հատակի լինոլյումի նորոգում	մ2	3	
38.	Ցանցի փորձարկում	մ	33	

ՆՈՒՐԱՐԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ N125 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵԲ-ՊՇԱՇՀՊ-13/60-1»	
			ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՑՈՒՄ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
			Զրամատակարարման և կոյուղու ցանցերի ծավալների ամփոփիչ	ԱՆ	4	4
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ՊՈՒՌՈՅԱՆ			«ՀԱՅԱՐԱՇԵՆ» ՍՊԸ	