ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ

Պատուհաններ

Տեսակը	Չափերը	Հատը	1 հատ մ^2	Ընդամենը մ^2
Պ-1	2000x1900	8	3.8, որից բացվող 1.3	30.4, որից բացվող 10.4

Դռներ

Տեսակը	Չափերը	Հատը	1 հատ մ^2	Ընդամենը մ^2
Դ-1	1000x2100	8	2.1 խուլ	16.8 խուլ
Դ-2	700x2100	3	1.47 խուլ	44.1 խուլ

Դռներ , պատուհաններ

ՆՈՐ ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ

Պատուհաններ

Տեսակը	Չափերը	Հատը	1 հատ մ^2	Ընդամենը մ^2
Պ-1	2000x1900	8	3.8, որից բացվող 1.3	30.4, որից բացվող 10.4

Դռներ

Տեսակը	Չափերը	Հատը	1 հատ մ^2	Ընդամենը մ^2
Դ-1	1000x2100	8	2.1 խուլ	16.8 խուլ
Դ-2	700x2100	3	1.47 խուլ	44.1 խուլ

Տանիք

Քանդման աշխատանքների ծավալաթերթ

N	Կատարվող աշխատանքներ	Ընդամենը
1	Տանիքի ալիքավոր ազբոշիֆերային ծածկի քանդում	515.0 քմ
2	Հարթ թիթեղի քանդում պատուհաններից	14,4 քմ
3	Ջրհորդանների քանդում լայնքը 1,0 մ	98,0 քմ
4	Ջրհավաքների քանդում	8 հատ
5	Ձագարների քանդում	8 հատ
6	Ջրահեռացման խողովակների քանդում	54.0 գծ.մ

Իրականացվող աշխատանքների ծավալաթերթ

N	Կատարվող աշխատանքներ	Ընդամենը
1	Տանիքի պրոֆիլավորված ցինկապատ թիթեղ	515.0 քմ
2	Ջրհորդաններ- հարթ ցինկ. թիթեղ d=0.55 մմ	98,0 քմ
3	Ջրհավաքներ-հարթ ցինկապատ թիթեղ d=0.55 մմ	8 հատ
4	Ձագարներ- հարթ ցինկապատ թիթեղ d=0.55 մմ	8 հատ
5	Ջրահեռացման խողովակ-հարթ ցինկ. թիթեղ D=140մմ	54.0 գծ.մ
6	Գագաթային ցինկապատ թիթեղ d=0.55մմ	38.0 քմ
7	Փայտյա էլեմենտների լրացում (փայտանյութ)	1.8 մ^3

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի հ.130 մանկապարտեզի շենքի տանիքի ուսումնասիրելուց հետո որոշվեց ամբողջովին փոխել ազբոշիֆերային ծածկը և մետաղյա թիթեղը: Նոր ծածկը իրականացնել ցինկապատ պրոֆիլավորված և հարթ d=0.55 մմ թիթեղներով:Փոխվում են ջրհոսները, ջրհորդան-ները, ջրհավաքները, ձագարները, ջրահեռացման խողովակները և ծածկի պատուհանների թիթեղները: Տանիքի փայտամածը՝ ծպեղները, հենասյուները, ծպեղնատքերը, կավարամածը գտնվում են բարվոք վիճակում: Ազբոշիֆերների և թիթեղի քանդման աշխատանքներից հետո անհրաժեշտ է նորոգել կամ փոխել վնասված փայտե էլեմենտները: Նախքան նոր թիթեղի իրականացման աշխատանքները բոլոր փայտային էլեմենտները պետք է պատել հականեղիչ և հակահրդեհային լուծույթով:

	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի հ.130 մանկապարտեզի սանհանգույցների և տանիքի հիմնանորոգման նախագիծ			ՊԱՏՎԵՐ № «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-13/62»		
			Ճարտարապետաշինարարական	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		Տանիքի ծավալաթերթ /քանդ. աշխ./նախագծ. աշխ./	/ ԱՆ	ՃՇ-10	10
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Վ.ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ			«Թ.Ա.Հ.Գ.Գրիգ» ՍՊԸ		