ՆԵՐՔԻՆ ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ

Հ/Հ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿ. (մ²)	ՀԱՏԱԿՆԵՐ		ՊԱՏԵՐ ԵՎ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ						ԱՌԱՍՏԱՂ		
			ՑԵՄԵՆՏ ԱՎԱԶԵ ՇԵՐՏ	ԽԵՑԵ ՍԱԼ	ՊԱՏԵՐԻ ԵՎ ՍՅՈՒՆԵՐԻ ԳՋՔԻ ՍՎԱՂ	ՔԱՂՀԱՐԹՈՒՄ	ԼԱՏԵՔՍԱ ՅԻՆ ՆԵՐԿ	ՑԵՄԵՆՏ Ա ՎԱԶԵ ՍՎԱՂ	ՄԻՋՆՈՐ ՄԵՐ	ԵՐԵՍԱ ՊԱՏՈՒՄ ՀԱԽՃԱ ՍԱԼ (h= 1.8)	ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԵՎ ԴԵԾՈՂՆԵՐԻ ԳՋՔԻ ՍՎԱՂ	ՔՍԱՀԱՐԹՈՒՄ	ԼԱՏԵՔՍԱ ՅԻՆ ՆԵՐԿ
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ 1	1.0	1.0	1.0	10.1						1.0		
2	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ 2	10.1	10.1	10.1	41.6			8.20		8.20	10.1		
3	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ 3	9.7	9.7	9.7	39.6			8.20		8.20	9.7		
4	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ 4	12.4	12.4	12.4	45.5			8.20		8.20	12.4		
5	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ 5	12.90	12.90	12.90	47.5			8.20		8.20	12.90		
6	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ 6	12.4	12.4	12.4	45.5			8.20		8.20	12.4		
7	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ 7	12.4	12.4	12.4	45.5			8.20		8.20	12.4		
8	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ 8	12.4	12.4	12.4	45.5			8.20		8.20	12.4		
9	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ 9	12.4	12.4	12.4	45.5			8.20		8.20	12.4		
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	**95.7**	**95.7**	**95.7**	**320.8**			**65.6**		**65.6**	**95.7**		

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի հ.130 մանկապարտեզը ուսումնասիրելուց հետո որոշվեց կատարել հետևյալ նախագծային աշխատանքները՝

1 – Թեք տանիքի նորոգում (շուրջ 1150քմ)

2 - Սանհանգույցների նորոգում , հատակի և պատերի քանդում և երեսապատում

3 – Ջրամատակարարման և ջրահեռացման խողովակների փոխարինում

4 - Պատշգամբների նորոգում

ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ

Հ/Հ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿ. (մ²)	ՀԱՏԱԿՆԵՐ		ՊԱՏԵՐ ԵՎ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ						ԱՌԱՍՏԱՂ			
			ՑԵՄԵՆՏ ԱՎԱԶԵ ՇԵՐՏ	ԽԵՑԵ ՍԱԼ	ՊԱՏԵՐԻ ԵՎ ՍՅՈՒՆԵՐԻ ԳՋՔԻ ՍՎԱՂ	ՔԱՂՀԱՐԹՈՒՄ	ԼԱՏԵՔՍԱ ՅԻՆ ՆԵՐԿ	ՑԵՄԵՆՏ Ա ՎԱԶԵ ՍՎԱՂ	ՄԻՋՆՈՐ ՄԵՐ	ԵՐԵՍԱ ՊԱՏՈՒՄ ՀԱԽՃԱ ՍԱԼ (h= 2.0)	ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԵՎ ԴԵԾՈՂՆԵՐԻ ԳՋՔԻ ՍՎԱՂ	ՔՍԱՀԱՐԹՈՒՄ	ԼԱՏԵՔՍԱ ՅԻՆ ՆԵՐԿ	ԿԱԽՈՎԻ Ա ՌԱՍՏԱՂ ՊԼԱՍՏՄԱՍ. ԹԵՐԹԵՐԻՑ (մԱ)
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ 1	1.0	1.0	1.0		5.1	5.1	5.1		5.1		1.0		1.0
2	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ 2	10.1	10.1	10.1		21.6	21.6	21.6		21.6		10.1		10.1
3	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ 3	9.7	9.7	9.7		29.6	29.6	29.6		29.6		9.7		9.7
4	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ 4	12.4	12.4	12.4		22.5	22.5	22.5		22.5		12.4		12.4
5	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ 5	12.90	12.90	12.90		24.5	24.5	24.5		24.5		12.90		12.90
6	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ 6	12.4	12.4	12.4		23.5	23.5	23.5		23.5		12.4		12.4
7	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ 7	12.4	12.4	12.4		23.5	23.5	23.5		23.5		12.4		12.4
8	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ 8	12.4	12.4	12.4		23.5	23.5	23.5		23.5		12.4		12.4
9	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ 9	12.4	12.4	12.4		23.5	23.5	23.5		23.5		12.4		12.4
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	**95.7**	**95.7**	**95.7**		**197.3**	**197.3**	**197.3**				**95.7**		**95.7**

Պատշգամբներ

Պատշգամբներ - ՑԵՄԵՆՏ ԱՎԱԶԵ ՍՎԱՂ --30mm 164.0 մ²

Պատշգամբներում խեցեսալե ճատակի իրականացում /չսաճող/ (իզոգամով) 164.0 մ²

Պատշգամբների առաստաղների սվաղում ցեմենտ-ավազե շաղաով 82.0 մ²

Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի հ.130 մանկապարտեզի սանհանգույցների և տանիքի հիմնանորոգման նախագիծ			ՊԱՏՎԵՐ № «ԵՔ-ՊՐԱՇՉՔ-13/62»
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	Ճարտարապետաշինարարական	Փուլ: ԱՆ; Թերթ: ՃՇ-2; Թերթեր: 10
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Վ.ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ	Բացատրագիր Ծավալաթերթ /քանդման աշխ.//նախագծ. աշխ./	«Թ.Ա.Հ.Գ.Գրիգ» ՍՊԸ