ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի հ.139 մանկապարտեզը ուսումնասիրելուց հետո որոշվեց կատարել հետեվյալ

նախագծային աշխատանքները՝

1 – Թեք տանիքի նորոգում (շուրջ 1450քմ)

2 - Սանհանգույցների նորոգում , հատակի և պատերի քանդում և երեսապատում (8 հատ)

3 – Ջրամատակարարման և ջրահեռացման խողովակների փոխարինում

4 - Պատշգամբների նորոգում

ՆԵՐՔԻՆ ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ

Հ/Հ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿ. (մ²)	ՀԱՏԱԿՆԵՐ		ՊԱՏԵՐ ԵՎ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ						ԱՌԱՍՏԱՂ		
			ՑԵՄԵՆՏ ԱՎԱԶԵ ՇԵՐՏ	ԽԵՑԵ ՍԱԼ	ՊԱՏԵՐԻ ԵՎ ՍՅՈՒՆԵՐԻ ԳԱՋԻ ՍՎԱՂ	ՔԱՇՀԱՐԹՈՒՄ	ԼԱՏԵՔՍԱ ՅԻՆ ՆԵՐԿ	ՑԵՄԵՆՏ Ա ՎԱԶԵ ՍՎԱՂ	ՄԻՋՆՈՐ ՄԵՐ	ԵՐԵՍԱԱՏՈՒՄ ՀԱԽՃԱՍԱԼ (h=1.5)	ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԵՎ ՀԵԾԱՆՆԵՐԻ ԳԱՋԻ ՍՎԱՂ	ՔՍԱՀԱՐԹՈՒՄ	ԼԱՏԵՔՍԱ ՅԻՆ ՆԵՐԿ
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ 1	16.1	16.1	16.1	4.1		43.0		2.2		1.6		16.1
2	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ 2	16.1	16.1	16.1	4.1		43.0		2.2		1.6		16.1
3	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ 4	16.1	16.1	16.1	4.1		43.0		2.2		1.6		16.1
4	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ 3	16.1	16.1	16.1	4.1		43.0		2.2		1.6		16.1
5	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ 5	16.1	16.1	16.1	4.1		43.0		2.2		1.6		16.1
6	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ 6	2.95	2.95	2.95	1.75		17.5				0.3		2.95
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	83.45	83.45	83.45	21.7		232.5		232.5		11.3		83.45

ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ

Հ/Հ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿ. (մ²)	ՀԱՏԱԿՆԵՐ		ՊԱՏԵՐ ԵՎ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ						ԱՌԱՍՏԱՂ			
			ՑԵՄԵՆՏ ԱՎԱԶԵ ՇԵՐՏ	ԽԵՑԵ ՍԱԼ	ՊԱՏԵՐԻ ԵՎ ՍՅՈՒՆԵՐԻ ԳԱՋԻ ՍՎԱՂ	ՔԱՇՀԱՐԹՈՒՄ	ԼԱՏԵՔՍԱ ՅԻՆ ՆԵՐԿ	ՑԵՄԵՆՏ Ա ՎԱԶԵ ՍՎԱՂ	ՄԻՋՆՈՐ ՄԵՐ	ԵՐԵՍԱԱՏՈՒՄ ՀԱԽՃԱՍԱԼ (h=1.5)	ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԵՎ ՀԵԾԱՆՆԵՐԻ ԳԱՋԻ ՍՎԱՂ	ՔՍԱՀԱՐԹՈՒՄ	ԼԱՏԵՔՍԱ ՅԻՆ ՆԵՐԿ	ԿԱԽՈՎԻ Ա ՈԱՍՏԱՂ ՊԼԱՍՏՄԱՍ. ԹԵՐԹԵՐԻՑ (մԱ)
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ 1	16.1	16.1	16.1	4.1	23.0	23.0		2.2	21.0	0.6	9.8		6.3
2	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ 2	16.1	16.1	16.1	4.1	23.0	23.0		2.2	21.0	0.6	9.8		6.3
3	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ 4	16.1	16.1	16.1	4.1	23.0	23.0		2.2	21.0	0.6	9.8		6.3
4	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ 3	16.1	16.1	16.1	4.1	23.0	23.0		2.2	21.0	0.6	9.8		6.3
5	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ 5	16.1	16.1	16.1	4.1	23.0	23.0		2.2	21.0	0.6	9.8		6.3
6	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ 6	2.95	2.95	2.95	1.2	10.5	10.5			7.5	0.3	2.95	2.95	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	83.45	83.45	83.45	21.7	125.5	125.5		11	112.5	3.3	2.95	51.95	31.5

Պատշգամբներ

Պատշգամբներ - ՑԵՄԵՆՏ ԱՎԱԶԵ ՍՎԱՂ --30mm	164.0 մ²
Պատշգամբներում խեցեսալե հատակի իրականացում /չսահող/ (իզոգամով)	164.0 մ²
Պատշգամբների առաստաղների սվաղում ցեմենտ-ավազե շաղաով	82.0 մ²

	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի հ.139 մանկապարտեզի սանհանգույցների և տանիքի հիմնանորոգման նախագիծ			ՊԱՏՎԵՐ № «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-13/62»	
			Ճարտարապետաշինարարական	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		Բացատրագիր Ծավալաթերթ /քանդման աշխ.//նախագծ. աշխ./	ԱՆ	ՃՇ-2	13
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Վ.ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ			«Թ.Ա.Հ.Գ.Գրիգ» ՍՊԸ		