ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑ				
N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ
1	ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԽՈՂ. ԽՐԱՄՈՒՂՈՒՄ	Ø150	ԳՄ	-
2	ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԽՈՂՈՎԱԿ	Ø150	ԳՄ	-
3	ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԽՈՂՈՎԱԿ	Ø100	ԳՄ	69,2
4	ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԽՈՂՈՎԱԿ	Ø50	ԳՄ	21,2
5	Լվացարան		ՀԱՏ	21
6	Զուգարանակոնք		ՀԱՏ	11
7	ԽՈՀԱՆՈՑԱՅԻՆ ԿՈՆՔ		ՀԱՏ	-
8	Հոսակ	Ø50	ՀԱՏ	6
9	ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐ ՄԱՍԵՐ	Ø150	ՀԱՏ	-
10	ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐ ՄԱՍԵՐ	Ø100	ՀԱՏ	56
11	ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐ ՄԱՍԵՐ	Ø50	ՀԱՏ	32
12	ԱՍՖԱԼՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ	H=0,08	ԽՄ	-
13	ԱՎԱԶԻ ՇԵՐՏ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՏԱԿ	H=0,10	ԽՄ	-
14	ԱՎԱԶԻ ՇԵՐՏ ԱՍՖԱԼՏԻ ՏԱԿ	H=0,10	ԽՄ	-
15	ԽՃԻ ՇԵՐՏ ԱՍՖԱԼՏԻ ՏԱԿ	H=0,17	ԽՄ	-
16	ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ		ԽՄ	-
17	ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԵՏԼԻՑՔ		ԽՄ	-
18	ԱՎԵԼՈՐԴ ՀՈՂԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ		ԽՄ	-
19	ՑԱՆՑԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ		ԳՄ	90,4
20	ՄԻԱՑՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒՆ		ՏԵՂ	5

ՆԵՐՔԻՆ ՍԱՌԸ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑ				
N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ
1	ՄԵՏԱՂՈՊԼԱՍՏԵ ԽՈՂՈՎԱԿ	Ø25	ԳՄ	12,0
2	ՄԵՏԱՂՈՊԼԱՍՏԵ ԽՈՂՈՎԱԿ	Ø15	ԳՄ	68,2
3	ՓԱԿԱՆ	Ø50	ՀԱՏ	-
4	ՓԱԿԱՆ	Ø25	ՀԱՏ	4
5	ՓԱԿԱՆ	Ø15	ՀԱՏ	11
6	ԼՎԱՑԱՐԱՆԻ ՇՈՐԱԿ ԽԱՌՆԻՉ	Ø15	ՀԱՏ	21
7	ԽՈՀԱՆՈՑԱՅԻՆ ԿՈՆՔԻ ՇՈՐԱԿ ԽԱՌՆԻՉ	Ø15	ՀԱՏ	-
8	ՁՐԱՉԱՓ	Ø50	ՀԱՏ	1
9	ՖԻԼՏՐ	Ø32	ՀԱՏ	1
10	Խողովակների ներկում յուղաներկով 2 անգամ	Ø50	ՔՄ	-
11	ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԼՎԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ		ԳՄ	80,2
12	ՄԻԱՑՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՑԱՆՑԻՆ		ՏԵՂ	5
13				
14				
15				
16				

	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի h.139 մանկապարտեզի սանհանգույցների և տանիքի հիմնանորոգման նախագիծ			ՊԱՏՎԵՐ № «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-13/62»	
			ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			ԱՆ	ՁԿ-5	5
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Վ.ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ		ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԵՐԻ ՍԽԵՄԱ Կ1Կ-1 ÷ Կ1Կ-8 ԿԱՆԳՆԱԿՆԵՐՈՎ	«Թ.Ա.Հ.Գ.Գրիգ» ՍՊԸ		