ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Վ.Վահիյանի 1 հասցեում է գտնվում h. 155 մանկապարտեզը, որի տանիքը պետք է վերանորոգվի:

Շենքի տանիքի ուսումնասիրելուց հետո որոշվեց ամբողջովին փոխել ծածկի թիթեղը: Նոր ծածկը իրականացնել ցինկապատ պրոֆիլավորված / КП-25-0,55 / և հարթ d=0.55 մմ թիթեղներով: Փոխվում են նաև ջրհոսները, ջրհորդանները, ջրհավաքները, ձագարները, ջրահեռացման խողովակները և ծածկի պատուհանների թիթեղները: Գոյություն ունեցող տանիքի ցանկապատը և արտաքին հակահրդեհային աստիճանները գտնվում են բարվոք վիճակում, անհրաժեշտ է այն ներկել համապատասխան մետաղի ներկով /2 անգամ/: Տանիքի փայտամածը՝ ծպեղները, հենասյուները, ծպեղնառտքերը, կավարամածը, քիվվահանը, պիպավահանը, պատուհանները գտնվում են բարվոք վիճակում:

Թիթեղի քանդման աշխատանքների ժամանակ անհրաժեշտ է նորոգել կամ փոխել վնասված փայտե էլեմենտները: Նախքան նոր թիթեղի իրականացման աշխատանքները բոլոր փայտային էլեմենտները պետք է պատել հականեխիչ և հակահրդեհային լուծույթով:

Քանդման աշխատանքների ծավալաթերթ

N	Կատարվող աշխատանքներ	Ընդամենը
1	Հարթ թիթեղի քանդում տանիքի ծածկից	480(մ²)
2	Հարթ թիթեղի քանդում պատուհաններից /слуховое окно/	9.0 ք.մ
3	Ջրհավաքների քանդում	12 հատ
4	Ձագարների քանդում	12 հատ
5	Ջրահեռացման խողովակների քանդում	70.0 գծ.մ

Իրականացվող աշխատանքների ծավալաթերթ

N	Կատարվող աշխատանքներ	Ընդամենը
1	Տանիքի ծածկի իրականացում պրոֆիլավորված ցինկապատ թիթեղիով / КП - 25 - 0,55 /	480.0 (մ²)
2	Ծածկի պատուհանների իրականացում /слуховое окно/ հարթ ցինկապատ թիթեղով d=0.55 մմ	9.0 ք.մ
4	Ջրհավաքների իրականաց. հարթ ցինկապատ թիթեղով d=0.55 մմ	12 հատ
5	Ձագարների իրականացում հարթ ցինկապատ թիթեղով d=0.55 մմ	12 հատ
6	Գագաթային էլեմենտ հարթ ցինկապատ թիթեղից d=0.55մմ	21.0/ք.մ
7	Ջրահեռացման խողովակ. իրականաց. հարթ ցինկ. թիթեղ D=140մմ	70.0 գծ.մ
8	Տանիքի մետաղական ցանկապատը և հակահրդեհային աստիճանի ներկում յուղաներկով /2 անգամ/	20.0 ք.մ
9	Տանիքի մետաղական ցանկապատի իրականացում /h=600/;	68.0 գծ.մ
10	Տանիքի փայտե էլեմենտների լրացում (փայտանյութ)	2.3 մ³

Երևան քաղաքի Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանի Վահիյան h. 155 մանկապարտեզի տանիքի հիմնանորոգում				ՊԱՏՎԵՐ № «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-13/65-1»
		Ճարտարապետաշինարարական		Փուլ / Թերթ / Թերթեր
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	[signature]	Բացատրագիր Ծավալաթերթ	ԱՆ / ՃՇ-2 / 10
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Դ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	[signature]		«Թ.Ա.Հ.Գ.Գրիգ» ՍՊԸ