

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախագծվող միջին ճնշման գազատարի միացման տեղը համաձայնեցված է ք. Երևան ԳԳՄ-ի հետ:

Առկա պողպատյա Մ/Ճ վերգետնյա գազատարի տրամագիծը՝ d325մմ:Գազի ծախսը կազմում է՝ 8.0մա/ժ:

Նախագիծը կատարված է ըստ շինարարական նորմերի և կանոնների/ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04,ՀԻՊ 2.04.08-87/:

Նախատեսված է գազատարի վերգետնյա տեղադրումը պողպատյա խողովակներից/ՊԵՏՍՏ 10705-80/:

ԹԵՐԹԵՐԻ ՀԱՄԱՐԱԿԱԼՈՒՄ


ՀՀ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	Բացատրագիր և աշխատանքների ծավալներ	ԱԳ-1
2	Հատակագիծ	ԱԳ-2
3	Տարածական սխեմա Շարժական հեմարան	ԱԳ-3

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

— Խ —	Առկա Մ/ճ գազատար
— — — — —	Նախագծվող Մ/ճ գազատար
— ⋈ —	Փական գազատարի վրա
□	Գազի հաշվիչ և ճնշման կարգավորիչ
— × —	Անշարժ հեմարան

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

ՀՀ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓԱԸ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆ.	ՊՍՏ
1	Պողպատե անկար խողովակ	d57x3.5	գծմ	13	10705-80
2	Նույնը	dպ25	գծմ	36	3262-75
3	Միացման տեղ	d300	հատ	1	
4	Գնդաձև ծորակ	dպ25/20	հատ	1/1	
5	Լուսանկարում գամմա ճառագայթներով	d57x3.0	կցվածք	2	
6	ՊԳԿԿ հաշվիչ հանգույցով GSA-10		հատ	1	
7	Խողովակների յուղաներկում/գազատար /	2անգամ	մ ²	6.0	
8	Նույնը / հեմարաններ/	2անգամ	մ ²	1	
9	Մետաղական ամրացումներ/կիսախողովակի թասակներ	L=130մմ	հատ/կգ	11/3	
10	Հեմարաններ խողովակներից H=2.5մ	d80	հատ	1	
11	Նույնը H=3.0մ	d50	հատ	-	
12	Անշարժ հեմարաններ T3.04-57	d50	հատ/կգ	-	
13	Քարե պատերի գայլիկոնում d20մմ,L=150մմ		հատ	9	
14	Մետաղական ամրացումներ		կգ	15	
15	Պարոնիտ	Δ=4.0մմ	կգ	1.5	
16	Բետոնե հիմք հեմարանի և ՊԳԿԿ-ի տակ		մ ³	0.5	
17	Հողային աշխատանքներ ձեռքով(3-րդ կարգի գրունտ)		մ ³	0.5	
18	Հողի տեղափոխում 15կմ		մ ³	0.5	
19	Համակարգի փչամաքրում և փորձարկում		մ	49	



ԵՐԵՎԱՆՔԻ ՄԱԼԱԹՅԱՆ-ՍԵՐԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑԻ ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՏՎԵՐ № «ԵԲ-ՊԸԱՇՁԲ-13/61-2»		
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ԳԱԶԻՖԻԿԱՑՈՒՄ ԱՐՏԱՔԻՆ ՍՆՈՂ ԳԱԶԱՏԱՐ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Վ. ԴԻԱԹՅԱՆ		ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	ԱԳ-1	3
			«Թ.Ա.Յ.Գ.Գրիգ» ՍՊԸ		