

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Սույն նախագիծը կատարված է համաձայն շինարարական նորմերի և կանոնների՝ ՀՀՇՆ -IV-12.03.03-04:

Նախագծով նախատեսված է փակ այրման խցիկով կաթսաների տեղադրումը:
Տեղադրված են 2- հատ գազի տուրբո կաթսաներ յուրաքանչյուրը 35կՎտ հզորությամբ , որոնց ընդհանուր գազի ծախսը կազմում է B = 8.0 մ³/ժ:
Կաթսայատնից արտածվող օդի քանակը՝
 $V_w = 16\text{մ}^3 \times 3 = 48\text{մ}^3$
Ժ/ցանցի կենդանի կտրվածքի մակերեսը հավասար է՝
 $F = V_w / 3600 \times 0.65 = 48 / 3600 \times 0.65 = 0.02 \text{մ}^2$
Ընտրում ենք ժ/ցանց՝ 0.15x0.15մ
Կաթսայատնից օդի արտածումը իրականացվում է d = 160 մմ տրամագծով օդատարի միջոցով, որը պետք է բարձրացնել շենքի տանիքից 1.0 մ բարձրությամբ:





ԹԵՐԹԵՐԻ ՀԱՄԱՐԱԿԱՆՈՒՄ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	ԱՆՎԱՆԱԹԵՐԹ	Գ-1
2	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	Գ-2
3	ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ	Գ-3

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

ՀՀ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՍԸ	Չ/Մ	ՔԱՆԱԿ
1	Անկար պողպատյա խողովով ГОСТ 8232-76	d25	մ	5
2	Նույնը	d20	մ	7
3	Գազային խցանային փական	d20	հատ	2
4	Վթարային անջատիչ կափույր	d25	հատ	1
5	Ազդանշանային սարք		հատ	1
6	Միացման տեղ	d25	տեղ	1
7	Պողպատե պատյան L=0.3մ	d40	հատ	1
8	Պատի մեջ անցքների բացում 160x160մմ / 50x50մմ	L=0.3մ	հատ	2 / 1
9	Ժալուզային ցանց 150x150		հատ	1
10	Օդատար պողպատյա ցինկապատ թիթեղից Δ=0.5մմ	Ø160	մ	3
11	Գլխանոց ցինկապատ պողպատից Δ=0.5մմ	d350	հատ	1
12	Համակարգի փշամակրում,փորձարկում		մ	12
13	Խողովակների յուղամերկում 2 անգամ		մ²	1.2
14	Ստուգիչ մալուխ KBBГ-4X10		մ	10
15	Տուփախողովակ	12x25	մ	10
16	Մետաղական ամրացումներ		կգ	1
17				

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



Ց/ճ գործող գազատար

Նախագծվող գազատար


Փական գազատարի վրա

Վթարային անջատիչ կափույր(ՎԱԿ)

Գազի հաշվիչ

Ջեռուցման կաթսա

Ազդանշանային սարք

	ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՄԱՍՈՅԱՆ-ՍԵՐԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑԻ ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՏՎԵՐ № «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-13/61-2»			
				ԳԱԶԻՖԻԿԱՑՈՒՄ ՎԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ: ՆԵՐՔԻՆ ԳԱԶԱՏԱՐ			
	ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ԱՆՎԱՆԱԹԵՐԹ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Վ. ԴԻԱԾՅԱՆ			ԱՆ	Գ-1	3
				«Թ.Ա.Հ.Գ.Գրիգ» ՍՊԸ			