ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Սույն նախագիծը կատարված է ՀՀ-ում գործող շինարարական նորմերի և կանոնների հիման վրա,նաև պատվիրատուի պահանջի համաձայն:

Ջերմամատակարարումն իրականացվում է նախագծվող 2- հատ տուրբո գազի կաթսաներով յուրաքանչյուրը 35.0կՎտ հզորությամբ:

Որպես ջեռուցման սարք ընտրված էն ալյումինե մարտկոցներ H=500մմ բարձրությամբ:

Ջեռուցման խողովակները ընդունված են պոլիպրոպիլենե խողովակներից:

Նախատեսված է երկխողովականի փակուղային ջեռուցման համակարգ:

Ջեռուցման արտաքին օդի ջերմաստիճանը հավասար է " - " 19°C:

Որպես ջերմատար հանդիսանում է ջուրը՝ Δt =80-60°C պարամետրով:

Ջեռուցման համար անհրաժեշտ ջերմության ծախսը կազմում է՝

Qջ=59000կկալ/ժ

ԹԵՐԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

ՀՀ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԹԵՐԹԵՐԻ №-ը
1	Բացատրագիր և աշխատանքի ծավալներ	Ջ-1
2	Հատակագիծ	Ջ-2
3	Ջեռուցման համակարգի սխեմա	Ջ-3

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

T1	Մատակարարող խողովակ
T2	Հետադարձ խողովակ
	Փական
0.002	Խողովակաշարի թեքություն
Կ-1	Կանգնակների համարակալում
7	Ջեռուցիչ սխեմայում
7	Ջեռուցիչ հատակագծի վրա

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

ՀՀ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՍԸ	Չ/Մ	ՔԱՆԱԿ
	ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ			
1	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոց	h=500	հատ/ս	46/474
2	Փական ջերմակարգավորիչ(վերևի)	Ø20	հատ	46
3	Փական ներքևի	Ø20	հատ	46
4	Օդահեռացման փական ավտոմատ	Ø15	հատ	46
5	Դատարկման փական	Ø20	հատ	4
6	Փական	Ø25	հատ	2
7	Նույնը	Ø32	հատ	4
8	Պոլիպրոպիլենային խողովակ PN10 ջերմամեկուսացումով	Ø20(15)	մ	112
9	Նույնը	Ø25(20)	մ	145
10	Նույնը	Ø32(25)	մ	139
11	Նույնը առանց ջերմամեկուսացումի/մոտեցումներ/	Ø20(15)	մ	70
12	Ֆիտինգներ 396 մ պոլիպրոպիլենային խողովակների համար		հատ	360
13	Խողովակների ամրացում		կգ	2
14	Համակարգի փորձարկում		մ	466
15	Գազային մեկկոնտուրային,տուրբո կաթսա	35.0կՎտ	հատ	2
16	Պոլիպրոպիլենային խողովակ(սառը ջուր)	Ø20(16)	մ	40
17	Նույնը (տաք ջուր)	Ø20(16)	մ	40
18	Ֆիտինգներ պոլիպրոպիլենային խողովակների համար		հատ	24
19	Փական	Ø15	հատ	5
20	Բետոնե հատակի քանդում և վերականգնում 200x100		մ	2
21	Փայտասալահատակի քանդում և վերականգնում		մ²	1
22	Անցքերի բացում քարե պատերում և վերականգնում L=0.15մ,	100x100մմ	հատ	25

	ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՄԱԼԱԹՅԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑԻ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՏՎԵՐ № «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-13/61-2»	
			ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			ԱՆ	Ջ-1	3
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Վ. ԴԻԱԹՅԱՆ		ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ	«Թ.Ա.Հ.Գ.Գրիգ» ՍՊԸ		