ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանում է գտնվում վերանորոգվող տանիքի շենքը՝ Օհանովի փողոցի հ.15:

Շենքի տանիքի ուսումնասիրելուց հետո որոշվեց ամբողջովին փոխել ազբոշիֆերային ծածկը և մետաղյա թիթեղը: Նոր ծածկը իրականացնել ցինկապատ պրոֆիլավորված / КП-25-0,55 / և հարթ d=0.55 մմ թիթեղներով:Փոխվում են ջրհոսները, ջրհորդանները, ջրհավաքները, ձագարները, ջրահեռացման խողովակները և ծածկի պատուհանների թիթեղները: Տանիքում իրականացնել մետաղական ցանկապատ և այն ներկել մետղի ներկով /2 անգամ/:

Տանիքի փայտամածը՝ ծպեղները, հենասյուները, ծպեղնառոտքերը, կավարամածը, քիվավահանը, պիպավահանը, պատուհանները գտնվում են բարվոք վիճակում: Ազբոշիֆերների և թիթեղի քանդման աշխատանքներից հետո անհրաժեշտ է նորոգել կամ փոխել վնասված փայտե էլեմենտները: Նախքան նոր թիթեղի իրականացման աշխատանքները բոլոր փայտային էլեմենտները պետք է պատել հականեղիչ և հակահրդեհային լուծույթով:

Քանդման աշխատանքների ծավալաթերթ

N	Կատարվող աշխատանքներ	Ընդամենը
1	Տանիքի ալիքավոր ազբոշիֆերային ծածկի քանդում	880.0 ք.մ
2	Հարթ թիթեղի քանդում պատուհաններից /слуховое окно/	16,4 ք.մ
3	Ջրհոսների /ендова/ քանդում լայնքը 1.0 մ	12,0 գծ.մ /12,0 ք.մ
4	Ջրհորդանների քանդում լայնքը 1,0 մ	148,0 գծ.մ /148,0 ք.մ
5	Ջրհավաքների քանդում	8 հատ
6	Ձագարների քանդում	8 հատ
7	Ջրահեռացման խողովակների քանդում	96.0 գծ.մ

Իրականացվող աշխատանքների ծավալաթերթ

N	Կատարվող աշխատանքներ	Ընդամենը
1	Տանիքի ծածկի իրականացում պրոֆիլավորված ցինկապատ թիթեղիով / КП - 25 - 0,55 /	880.0 ք.մ
2	Ծածկի պատուհանների իրականացում /слуховое окно/ հարթ ցինկապատ թիթեղով d=0.55 մմ	16,4 ք.մ
3	Ջրհորդանների իրակ. հարթ ցինկ. թիթեղով լայնքը 1,0 մ. d=0.55 մմ	148,0 գծ.մ /148,0 ք.մ
4	Ջրհավաքների իրականաց. հարթ ցինկապատ թիթեղով d=0.55 մմ	8 հատ
5	Ձագարների իրականացում հարթ ցինկապատ թիթեղով d=0.55 մմ	8 հատ
6	Ջրահեռացման խողովակ. իրականաց. հարթ ցինկ. թիթեղ D=140մմ	96.0 գծ.մ
7	Գագաթային էլեմենտ հարթ ցինկապատ թիթեղից d=0.55մմ	86,0 գծ.մ /22.0 ք.մ
8	Տանիքի մետաղական ցանկապատի իրականացում /h=600/; ներկում յուղաներկով /2 անգամ/	148,0 գծ.մ /46,0 ք.մ
9	Ջրհոսների /ендова/ իրակ. հարթ ցինկ. թիթեղ. լայնքը 1.0մ d=0.55 մմ	12,0 գծ.մ /12,0 ք.մ
10	Տանիքից դուրս եկած ազբեստյա օդափոխության խողովակների վրա տեղադրել ցինկապատ թիթեղյա գլխադիրներ D=220մմ	26 հատ
11	**Փայտյա կոնստրուկցիաների լրացում / փայտանյութ/**	2.4 մ^3

	Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Օհանովի փողոցի հ.15 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում			ՊԱՏՎԵՐ № «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-13/61-2»		
			Ճարտարապետաշինարարական	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		Բացատրագիր Ծավալաթերթ	ԱՆ	ՃՇ-2	12
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ			«Թ.Ա.Հ.Գ.Գրիգ» ՍՊԸ		