ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

<<ԵՐԵՎԱՆԻ ՋԵՐՄԱԷԼԵԿՏՐԱԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի
K - 250 ՏԵՍԱԿԻ ԿՈՄՊՐԵՍՈՐԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆՔԻ ՀՈՎԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ,
ՕԴՈՐԱԿԻՉՆԵՐԻ և ՕԴԱՏԱՔԱՅՈՒՅԻՉՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

№№	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրի արժեքը
1	2	3	5	5	6
	1, Հովացման համակարգ				
1	Զտիչ ФС III - 250 - 2.5 (0.25) - 20 (2) - С - У	կոմպլ.	2.00		
2	Կենտրոնախույզ պոմպ 6NCBZ4P 100 - 250B, շարժիչով, Q = 190 մ3//ժամ, H = 20.0 մ, N = 15 կվտ, G = 251 կգ, եռաֆազ	կոմպլ.	2.00		
3	Խորքային պոմպ PD-504, Q=5 մ3//ժամ, H=6.0 մ, N=0.75 կվտ	կոմպլ.	1.00		
4	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակ, ∅ 273 x6, ГОСТ 8696-86	մ	74.00		
5	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակ, ∅ 219 x5, ГОСТ 8696-86	մ	9.00		
6	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակ, ∅ 133 x4, ГОСТ 8696-86	մ	38.00		
7	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակ, ∅ 108 x4, ГОСТ 8696-86	մ	20.00		
8	Պողպատե ջրագազատար խողովակ, ∅ 89 x3, ГОСТ 3262-86	մ	10.00		
9	Պողպատե ջրագազատար խողովակ, (∅50) ∅ 57 x3, ГОСТ 3262-86	մ	53.00		
10	Պողպատե ջրագազատար խողովակ, (∅25) ∅ 33.5 x2.8, ГОСТ 3262-86	մ	8.00		
11	Պողպատե ջրագազատար խողովակ, (∅15) ∅ 21.3 x2.35, ГОСТ 3262-86	մ	61.00		
12	Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ 30ч6бр, ∅250, P = 10 կգ/սմ2	հատ	8.00		
13	Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ 30ч6бр, ∅200, P = 10 կգ/սմ2	հատ	2.00		
14	Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ 30ч6бр, ∅125, P = 10 կգ/սմ2/	հատ	6.00		
15	Կցաշուրթավոր փական, ∅100, P = 10 կգ/սմ2/	հատ	2.00		
16	Օդ հեռացնող ավտոմատ սարք (вантуз), Б-6, ∅50, P = 10 կգ/սմ2/	հատ	2.00		
17	Կցաշուրթավոր փական, 30ч6бр, ∅50, P = 10 կգ/սմ2/	հատ	9.00		

18	Բրոնզե փական էլեկտրամագնիսով կառավարվող, կցորդիչով (муфтовый), ∅25	հատ	4.00		
19	Բրոնզե փական, ձեռքի, ∅15, կցորդիչով (муфтовый)	հատ	6.00		
20	Կցաշուրթավոր հակադարձ փական, ∅200, P = 10 կգ/սմ2/	հատ	2.00		
21	Կցաշուրթավոր հակադարձ փական, ∅50, P = 10 կգ/սմ2/	հատ	1.00		
22	Պողպատե կցաշուրթեր, ∅250, P = 10 կգ/սմ2/, ГОСТ 3706-86	հատ	16.00		
23	Պողպատե կցաշուրթեր, ∅200, P = 10 կգ/սմ2/, ГОСТ 3706-86	հատ	8.00		
24	Պողպատե կցաշուրթեր, ∅125, P = 10 կգ/սմ2/, ГОСТ 3706-86	հատ	12.00		
25	Պողպատե կցաշուրթեր, ∅100, P = 10 կգ/սմ2/, ГОСТ 3706-86	հատ	4.00		
26	Պողպատե կցաշուրթեր, ∅50, P = 10 կգ/սմ2/, ГОСТ 3706-86	հատ	24.00		
27	Պողպատե անկար անկյունակ, ∅250, ВСН 120-74	հատ	19.00		
		կգ	513.00		
28	Պողպատե անկար անկյունակ, ∅200, ВСН 120-74	հատ	4.00		
		կգ	60.00		
29	Պողպատե անկար անկյունակ, ∅125, ВСН 120-74	հատ	28.00		
		կգ	106.40		
30	Պողպատե անկար անկյունակ, ∅100, ВСН 120-74	հատ	8.00		
		կգ	19.20		
31	Պողպատե անկար անկյունակ, ∅80, ВСН 120-74	հատ	6.00		
		կգ	9.60		
32	Պողպատե անկար անկյունակ, ∅50, ВСН 120-74	հատ	29.00		
		կգ	14.50		
33	Պողպատե անկար հավասարակող եռաբաշխիչ, ∅250	հատ	6.00		
		կգ	110.40		
34	Պողպատե անկար հավասարակող եռաբաշխիչ, ∅200	հատ	1.00		
		կգ	10.20		
35	Պողպատե անկար հավասարակող եռաբաշխիչ, ∅125	հատ	1.00		
		կգ	3.20		
36	Պողպատե անկար հավասարակող եռաբաշխիչ, ∅100	հատ	2.00		
		կգ	5.40		
37	Պողպատե անկար հավասարակող եռաբաշխիչ, ∅80	հատ	1.00		
		կգ	1.30		
38	Պողպատե անկար հավասարակող եռաբաշխիչ, ∅50	հատ	2.00		
		կգ	1.00		
39	Պողպատե անկար անցումային եռաբաշխիչ, ∅250 x 200	հատ	1.00		
		կգ	21.30		
40	Պողպատե անկար անցումային եռաբաշխիչ, ∅250 x 125	հատ	6.00		
		կգ	122.00		
41	Պողպատե անկար անցումային	հատ	2.00		

41	եռաբաշխիչ, ∅250 x 80	կգ	22.00		
42	Պողպատե անկար անցումային եռաբաշխիչ, ∅250 x 50	հատ	2.00		
		կգ	10.00		
43	Պողպատե անկար անցումային եռաբաշխիչ, ∅80 x 50	հատ	2.00		
		կգ	2.20		
44	Պողպատե անկար անցումներ, ∅250 x 125	հատ	2.00		
		կգ	15.00		
45	Պողպատե անկար անցումներ, ∅250 x 100	հատ	2.00		
		կգ	14.40		
46	Պողպատե անկար անցումներ, ∅80 x 50	հատ	2.00		
		կգ	1.20		
47	Ճնշաչափ (монометр), ∅15	հատ	4.00		
48	Խողովակաշարի երկշերտ յուղաներկում	մ^2	120.00		
49	Խողովակաշարի հիդրավլիկական փորձարկում, ∅250 ... ∅15	մ	222.00		
50	Դիմադրության ջերմաչափ ТВ	հատ	12.00		
51	Հսկիչ չափիչ սարք РДВ	հատ	2.00		
	Հովացման համակարգի հոր ՋՀ - 1				
52	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակ, ∅ 273 x 5 (ГОСТ 8696 - 82)	մ	8.00		
53	Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ, ∅ 250, P = 1 ՄՊա, 30 ч 6 бк	հատ	4.00		
54	Պողպատե կցաշուրթեր, ∅ 250, P = 1 ՄՊա	հատ	8.00		
55	Պողպատե անկյունակ, a = 90o/, ∅ 250, P = 1 ՄՊա	հատ	2.00		
		կգ	54.00		
56	Պողպատե եռաբաշխիչ, ∅ 250 x 250, P = 1 ՄՊա	հատ	2.00		
		կգ	110.20		
57	Պողպատե պատյան, ∅ 478 x 5, L = 0.4 մ, 6 հատ	մ	2.40		
58	Ճնշաչափ (մոնոմետր)	հատ	4.00		
59	Բրոնզե պարուրակավոր փական, ∅ 15	հատ	4.00		
60	Պողպատե ջրագազատար խողովակ, ∅ 15	մ	1.00		
61	Խծուծ	մ^3	0.02		
62	Խողովակաշարերի և ձևավոր մասերի երկշերտ յուղաներկում	մ^2	15.00		
63	Բրոնզե պարուրակավոր փական, ∅ 50	հատ	2.00		
64	Պողպատե ջրագազատար խողովակ, ∅ 57 x 3	մ	4.00		
65	Պողպատե ձևավոր մասեր, ∅ 50	կգ	9.00		
	Հովացման համակարգի արտաքին ցանց				

66	Գրունտի մշակում խրամուղում էքսկավատորով, կողալցումով, III խմբի գր.	մ^3	234.00		
67	Նույնը, ձեռքով	մ^3	78.00		
68	Ավազե շերտի փռում խողովակի տակ, h = 10 սմ	մ^3	21.30		
69	Պողպատե խողովակ ∅ 273 x 6 ուժեղացված հակակորոզիոն մեկուսացումով	մ	197.00		
70	Նույնը, ∅ 57 x 3	մ	18.00		
71	Բետոնե սալի քանդում և վերականգնում, B12.5, d = 20 սմ	մ^3	1.12		
72	Գոյություն ունեցող հորի ե/բ պատում անցքի բացում, ∅ 250 մմ	մ^3	0.04		
73	Պատյան պողպատե խողովակից, ∅ 473 x 6, հակակորոզիոն մեկուսացումով	մ	12.00		
74	Նույնը, ∅ 259 x 5	մ	0.40		
75	Խծուծի լցում խողովակի և պատյանի միջև	մ^3	0.01		
76	Խողովակի պողպատե ձևավոր մասեր, ∅250 և ∅50 մմ	կգ	350.00		
77	Ջրագծերի փորձարկում, ∅250 և ∅50 մմ	մ	140.00		
78	Ցեմենտավազային սվաղ խծուծի վրայով, d = 5 սմ	մ^2	3.00		
79	Գրունտի հետլիցք բուլդոզերով	մ^3	71.00		
80	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	մ^3	211.00		
81	Ավելցուկ գրունտի կուտակում, բարձում և տեղափոխում ավտոինքնաթափերով 15 կմ, (g = 1.8 տ/մ3)	տ	54.00		
82	Շինարարական աղբի կուտակում, բարձում և տեղափոխում ավտոինքնաթափերով 15 կմ (g = 1.6 տ/մ3/)	տ	0.50		
	2, Օդորակիչների և օդատաքացուցիչների տեղադրում				
1	Օդորակիչ Vento 900-500, REMAK. L=7000 մ^3/ժ, H=465 մ, N=2727վտ, 3NPE	կոմպլ.	1.00		
2	Օդորակիչ HCFB/4-400	կոմպլ.	2.00		
3	Օդատաքացուցիչ REMAK EOS 90-50/45	կոմպլ.	2.00		
	Ընդամենը				
	Շահույթ 10%				

	Ընդամենը				
	ԱԱՀ 20%				
	Ընդհանուրը ԱԱՀ-ով				