ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ա) *Ապամոնտաժման աշխատանքներ՝*

Մաքրել տարածքը S=900 քմ մակերեսով, ապամոնտաժել բետոնե հիմքով բազալտե եզրաքարերը՝ 14.0 գծ.մ, մետաղական նստարանները, կատարել գրունտի կտրում կողլիցքով՝ բետոնե հենապատի վնասված հատվածի կառուցման համար: Քանդել վնասված աստիճանները՝ նորը կառուցելու համար: Ջրուցարանի նստարաններն ապամոնտաժել:

բ) *Բարեկարգման աշխատանքներ.*

Նախատեսվում է տեղադրել խաղեր՝ ճոճանակ, 5 տեղանոց կարուսել, գծային ճոճանակ, սղարան, նստարաններ, պտտաձող, աղբամաններ, լուսարձակներ և մետաղական բազրիք: Սվաղել հենապատերը: Ներկառուցել նոր փայտյա նստարաններ զրուցարանում: Սիզամարգերի ցանելու համար /1քմ-35գր/ անհրաժեշտ է բուսահողի փռում δ=50 մմ հաստությամբ: Պահպանել գոյություն ունեցող ծառերը՝ անհրաժեշտության դեպքում հատել մանր ու չորացած ծառաթփերը: Իրականացնել բետոնե եզրաքարերի տեղադրում, ասֆալտապատել որոշ հատված: Խաղահրապարակներում անհրաժեշտ է լցնել ավազ՝ δ=50 մմ հաստությամբ: Կառուցել հենապատի բացակայող հատվածը և աստիճանները:

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	
1	Իրավիճակային հատակագիծ Մ1:1000	ՃՇ-1
2	Բացատրագիր, անվանացանկ	ՃՇ-2
3	Ապամոնտաժման հատակագիծ Մ1:200	ՃՇ-3
4	Բարեկարգման հատակագիծ Մ1:200	ՃՇ-4
5	Աղբաման, նստարան	ՃՇ-5
6	Գծային ճոճանակ	ՃՇ-6
7	Ճոճանակ	ՃՇ-7
8	5 տեղանոց կարուսել	ՃՇ-8
9	Պտտաձող	ՃՇ-9
10	Սղարան	ՃՇ-10
11	Մետաղական բազրիք (ցանկապատ) /h=1մ/	ՃՇ-11
12	Լուսավորման հենասյուն	ՃՇ-12
13	Հենապատ, աստիճանների կտրվածք	ՃՇ-13
14	Կտրվածքներ և հանգույցներ	ՃՇ-14

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

1. Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին. կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների՝
1. բնակելի, հասարակական և արտադրական:

Աշխատանքային ռեսուրսներ

1.Կապալառուն պետք է ունենա ինժեներական անձնակազմ, որոնց միջին մասնագիտական ստաժը կամզում է առնվազն 3 տարի:

Տեխնիկական միջոցներ

1.Ինքնաթափ ավտոմեքենա 1 հատ:

Նախագիծը համաձայնեցված է՝ կենտրոն վարչական շրջան ______________

Նախագիծը համաձայնեցված է՝ թաղային լիզոր ______________

Megametr	Ք. ԵՐԵՎԱՆ ՀԵՐԱՑԻ 18, 18Ա ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			Պատվեր N ԵՔ-ՊԼԱՇՁԲ-13/75-2		
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Ս. ԳԱԼՍՏՅԱՆ			ԱՆ	ՃՇ-2	14
ՆԳՃ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ		ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ	«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ		