ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ա) Ապամոնտաժման աշխատանքներ՝

Մաքրել տարածքը S=980 քմ մակերեսով, ապամոնտաժել բետոնե հիմքով բազալտե եզրաքարերը՝ 88.0 գծ.մ, մետաղական նստարանները, կատարել գրունտի կտրում՝ ասֆալտապատելու և բետոնե սալիկներ (տոմետ) տեղադրելու համար: Ապամոնտաժել վնասված խաղերը և մետաղական բազրիքները:

բ) Բարեկարգման աշխատանքներ.

Նախատեսվում է տեղադրել խաղեր՝ ճոճանակ, 5 տեղանոց կարուսել, գծային ճոճանակ, սղարան, նստարաններ, աղբամաններ և մետաղական բազրիք: Սիզամարգերի ցանելու համար /1քմ-35գր/ անհրաժեշտ է բուսահողի փռում δ=50 մմ հաստությամբ: Պահպանել գոյություն ունեցող ծառերը՝ անհրաժեշտության դեպքում հատել մանր ու չորացած ծառաթփերը: Իրականացնել բետոնե եզրաքարերի տեղադրում, ասֆալտապատել որոշ հատված: Խաղահրապարակներում անհրաժեշտ է լցնել ավազ՝ δ=50 մմ հաստությամբ:

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	
1	Իրավիճակային հատակագիծ Մ1:1000	ճՇ-1
2	Բացատրագիր, անվանացանկ	ճՇ-2
3	Ապամոնտաժման հատակագիծ Մ1:200	ճՇ-3
4	Բարեկարգման հատակագիծ Մ1:200	ճՇ-4
5	Աղբաման, նստարան	ճՇ-5
6	Գծային ճոճանակ	ճՇ-6
7	Ճոճանակ	ճՇ-7
8	5 տեղանոց կարուսել	ճՇ-8
9	Սղարան	ճՇ-9
10	Մետաղական բազրիք (ցանկապատ) /h=1մ/	ճՇ-10
11	Կտրվածքներ և հանգույցներ	ճՇ-11

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

1. Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին. կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների՝
1. բնակելի, հասարակական և արտադրական:

Աշխատանքային ռեսուրսներ

1.Կապալառուն պետք է ունենա ինժեներական անձնակազմ, որոնց միջին մասնագիտական ստաժը կամզում է առնվազն 3 տարի:

Տեխնիկական միջոցներ

1.Ինքնաթափ ավտոմեքենա 1 հատ:

Նախագիծը համաձայնեցված է՝ կենտրոն վարչական շրջան ______________

Նախագիծը համաձայնեցված է՝ թաղային լիազոր ______________

	Ք. ԵՐԵՎԱՆ ԿՈՂԲԱՑԻ 4 ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				Պատվեր N ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-13/75-2
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ		ՓՈՒԼ / ԹԵՐԹ / ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Ս. ԳԱԼՍՏՅԱՆ				ԱՆ / ՃՇ-2 / 11
ՆԳՃ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ		ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ		«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ