ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ա) *Ապամոնտաժման աշխատանքներ՝*

Մաքրել տարածքը S=1250 քմ մակերեսով, ապամոնտաժել բետոնե հիմքով բազալտե եզրաքարերը՝ 25.0 գծ.մ, ապամոնտաժել գոյություն ունեցող նստարաններն ու սեղանը՝ հետագայում վերատեղադրելու համար:

բ) ***Բարեկարգման աշխատանքներ.***

Նախատեսվում է տեղադրել խաղեր՝ գծային ճոճանակ, պտտաձող, նստարաններ, աղբամաններ և մետաղական բազրիք: Սվաղել հենապատերը: Սիզամարգերի ցանելու համար /1 քմ-35գր/ անհրաժեշտ է բուսահողի փռում δ=50 մմ հաստությամբ: Պահպանել գոյություն ունեցող ծառերը՝ անհրաժեշտության դեպքում հատել մանր ու չորացած ծառաթփերը: Իրականացնել բետոնե եզրաքարերի տեղադրում: Խաղահրապարակներում անհրաժեշտ է լցնել ավազ՝ δ=50 մմ հաստությամբ:

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	
1	Իրավիճակային հատակագիծ Մ1:1000	ճՇ-1
2	Բացատրագիր, անվանացանկ	ճՇ-2
3	Ապամոնտաժման հատակագիծ Մ1:200	ճՇ-3
4	Բարեկարգման հատակագիծ Մ1:200	ճՇ-4
5	Աղբաման, նստարան	ճՇ-5
6	Գծային ճոճանակ	ճՇ-6
7	Պտտաձող	ճՇ-7
8	Մետաղական բազրիք (ցանկապատ) /h=1մ/	ճՇ-8
9	Կտրվածքներ և հանգույցներ	ճՇ-9

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

1. Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին. կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների՝
1. բնակելի, հասարակական և արտադրական:

Աշխատանքային ռեսուրսներ

1.Կապալառուն պետք է ունենա ինժեներական անձնակազմ, որոնց միջին մասնագիտական ստաժը կամզում է առնվազն 3 տարի:

Տեխնիկական միջոցներ

1.Ինքնաթափ ավտոմեքենա 1 հատ:

Նախագիծը համաձայնեցված է՝ կենտրոն վարչական շրջան ____________

Նախագիծը համաձայնեցված է՝ թաղային լիազոր ____________

	Ք. ԵՐԵՎԱՆ ՍԻԼՎԱ ԿԱՊՈՒՏԻԿՅԱՆ 2, 2/1 ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			Պատվեր N ԵՔ-ՊԸԱՇՉԲ-13/75-2
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: ԱՆ; ԹԵՐԹ: ՃՇ-2; ԹԵՐԹԵՐ: 9
ՏՆՕՐԵՆ	Ս. ԳԱԼՍՏՅԱՆ			
ՆԳՃ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ		ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ	«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ