ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ա) Ապամոնտաժման աշխատանքներ՝

Մաքրել տարածքը S=260 մ2 մակերեսով, ապամոնտաժել բետոնե հիմքով բազալտե եզրաքարերը՝ 108.0 գծ.մ, կատարել ա/բ-ե ծածկույթի կտրում կանաչապատելու համար: Ապամոնտաժել մետաղական զրուցարանը, բետոնե և ա/բ-ե որոշ ծածկույթներ:

բ) Բարեկարգման աշխատանքներ.

Նախատեսվում է տեղադրել խաղեր՝ 5 տեղանոց կարուսել, գծային ճոճանակ, սղարան, պտտաձող, ճոճանակ, նստարաններ, աղբամաններ, զրուցարան և մետաղական բազրիք: Տեղադրել լուսավորության հենասյուներ: Սիզամարգերի ցանելու համար /1մ2-35գր/ անհրաժեշտ է բուսահողի փռում δ=50 մմ հաստությամբ: Ապամոնտաժել ծառի 5 բուն: Իրականացնել բետոնե եզրաքարերի տեղադրում: Խաղահրապարակներում անհրաժեշտ է լցնել ավազ՝ δ=50 մմ հաստությամբ:

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	
1	Իրավիճակային հատակագիծ Մ1:1000	ճՇ-1
2	Բացատրագիր, անվանացանկ	ճՇ-2
3	Ապամոնտաժման հատակագիծ Մ1:100	ճՇ-3
4	Բարեկարգման հատակագիծ Մ1:100	ճՇ-4
5	Աղբաման, նստարան	ճՇ-5
6	Գծային ճոճանակ	ճՇ-6
7	Ճոճանակ	ճՇ-7
8	5 տեղանոց կարուսել	ճՇ-8
9	Սղարան	ճՇ-9
10	Պտտաձող	ճՇ-10
11	Լուսարձակ	ճՇ-11
12	Զրուցարան	ճՇ-12
13	Մետաղական բազրիք (ցանկապատ) /h=1մ/	ճՇ-13
14	Կտրվածքներ և հանգույցներ	ճՇ-14

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

1. Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին. կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների՝
1. բնակելի, հասարակական և արտադրական:

Աշխատանքային ռեսուրսներ

1.Կապալառու պետք է ունենա ինժեներական անձնակազմ, որոնց միջին մասնագիտական ստաժը կամզում է առնվազն 3 տարի:

Տեխնիկական միջոցներ

1.Ինքնաթափ ավտոմեքենա 1 հատ:

Նախագիծը համաձայնեցված է՝ կենտրոն վարչական շրջան ______________

Նախագիծը համաձայնեցված է՝ թաղային լիազոր ______________

	Ք. ԵՐԵՎԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾԻ 51 ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			Պատվեր N ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-13/75-2	
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Ս. ԳԱԼՍՏՅԱՆ			ԱՆ	ՃՇ-2	14
ՆԳՃ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ		ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ	«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ		