

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ա) Ապամոնտաժման աշխատանքներ՝

Մաքրել տարածքը S=380 մ2 մակերեսով, ապամոնտաժել բետոնե հիմքով բազալտե եզրաքարերը՝ 65.0 զճ.մ, կատարել ա/բ-ե ծածկույթի կտրում մանկական ավագուտի համար: Ապամոնտաժել մետաղական բազրիքները:

բ) Բարեկարգման աշխատանքներ.

Նախատեսվում է տեղադրել խաղեր՝ 5 տեղանոց կարուսել, գծային ճոճանակ, նստարաններ, աղբամաններ և մետաղական բազրիք: Կառուցել մետաղական ծածկ: Սիզամարգերի ցանելու համար /1մ2-35զր/ անհրաժեշտ է բուսահողի փռում $\delta=50$ մմ հաստությամբ: Պահպանել գոյություն ունեցող ծառերը՝ անհրաժեշտության դեպքում հատել մանր ու չորացած ծառափեղերը: Իրականացնել բետոնե եզրաքարերի տեղադրում, ասֆալտապատել որոշ հատված: Խաղահրապարակներում անհրաժեշտ է լցնել ավազ՝ $\delta=50$ մմ հաստությամբ:

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

1. Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին. կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների՝
1. բնակելի, հասարակական և արտադրական:

Աշխատանքային ռեսուրսներ

1.Կապալառուն պետք է ունենա ինժեներական անձնակազմ, որոնց միջին մասնագիտական ստաժը կամգում է առնվազն 3 տարի:

Տեխնիկական միջոցներ


1.Ինքնաթափ ավտոմեքենա 1 հատ:

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	
1	Իրավիճակային հատակագիծ Մ1:1000	ՃՇ-1
2	Բացատրագիր, անվանացանկ	ՃՇ-2
3	Ապամոնտաժման հատակագիծ Մ1:200	ՃՇ-3
4	Բարեկարգման հատակագիծ Մ1:200	ՃՇ-4
5	Աղբաման, նստարան	ՃՇ-5
6	Գծային ճոճանակ	ՃՇ-6
7	5 տեղանոց կարուսել	ՃՇ-7
8	Մետաղական բազրիք (ցանկապատ) /h=1մ/	ՃՇ-8
9	Մետաղական ծածկ	ՃՇ-9
10	Կտրվածքներ և հանգույցներ	ՃՇ-10

Նախագիծը համաձայնեցված է՝ կենտրոն վարչական շրջան _____

Նախագիծը համաձայնեցված է՝ թաղային լիազոր _____

	Ք. ԵՐԵՎԱՆ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ 7 ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			Պատվեր N ԵՔ-ՊԸԱՇՁՔ-13/75-2		
				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
	ՏՆՕՐԵՆ	Ս. ԳԱԼՍՏՅԱՆ		ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ	ԱՆ	ՃՇ-2
	ՆԳՃ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ				10
				«ՍԵՊԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ		