

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Ըստ առաջադրանքի տվյալ նախագծով նախատեսվում է Կենտրոն վարչական շրջանի Սայաթ-Նովա 4,6 և Աբովյան 13 շենքերի բակային տարածքների վերանորոգում՝ մասնավորապես նախատեսվում է քանդել գոյություն ունեցող բետոնե եզրաքարերը, և տեղադրել նոր՝ 150x300 և 100x200 բազալտե եզրաքարեր, կառուցել արահետներ բետոնե սալիկներից, կանաչապատել տարածքը և նախատեսել երեխաների համար խաղահրապարակ նոր խաղերով: Վերանորոգել լողավազանը և գոյություն ունեցող բետոնե բեմահարթակը: Տեղադրել 16 հատ նոր նստարան և 12 աղբաման: Նախագծի նշված հատվածներում իրականացնել նոր մետաղյա ճաղաշար և վերանորոգել գոյություն ունեցող զրուցարանը: Նախատեսել նոր էլ. լուսավորության սյուներ նախագծի նշված հատվածներում:

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվո շին. կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների:

1. Բնակելի, հասարակական և արտադրական, էներգետիկ


Աշխատանքային ռեսուրսներ

1. Աշխեկ՝ Ինժեներ-շինարար «ԱԲՇ», առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով

Տեխնիկական միջոցներ

1. Մեկ ինքնաթափ ավտոմեքենա, էքսկավատոր

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	
1.	Ընդանուր տվյալներ	ՃՇ -1
2.	Գլխավոր հատակագիծ	ՃՇ -2
3.	Հատակագիծ չափագրություն (Սայաթ-Նովա 4 հատված) Մ1:200	ՃՇ -3
4.	Հատակագիծ (Սայաթ-Նովա 4 հատված) Մ1:200	ՃՇ -4
5.	Հատակագիծ չափագրություն (Աբովյան 13 հատված) Մ1:200	ՃՇ -5
6.	Հատակագիծ (Աբովյան 13 հատված) Մ1:200	ՃՇ -6
7.	Կտրվածքներ, Մասնագիր	ՃՇ -7
8.	Հատված ճաղաշարից՝ մասնագիր	ՃՇ -8
9.	Աղբաման	ՃՇ -9
10.	Նստարանի էսքիզ	ՃՇ -10
11	Նստարանի էսքիզ, Մասնագիր	ՃՇ -11
12	Էլ. Լուսավորության սյան կոնստրուկցիա, մասնագիր	ՃՇ -12

			Ք. ԵՐԵՎԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱՎԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ 4, 6 և ԱԲՈՎՅԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱՎԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
Ն.Գ.Ճ.	Հ. Հովսեփյան			Էտապ	Թերթ	Թերթ
Նախագծեց	Հ. Օհանյան			ՃՇ	1	1
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	«ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ		