հ/հ	ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մմ/	ՔԱՆԱԿԸ	ԸՆԴ. ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մ/	ՔԱՇԸ /կգ/
1.	Պողպ. խող. 100x3մմ	4500	1	4.5	24.95
2.	*30x3*	600	4	2.4	3.05
3.	Պողպ. . N.10, L=0.3	300	1	0.3	3.0
4.	*500*		1		
5.			1		
6.	*4*4*		262		
7.	*ВВГ 3*2.5*		4.0 գծմ	.	
8.	***10*** ,		5.0		
9.	Հիմքերի բետոնացում Բ15 բետոնով		0.037 մ^3		
10.			0.06 մ^3		
11.	Պողպ. մասերի ներկում 2 անգամ		1.07 մ^2		
12.	. 50		95.0		

ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑ 140.0գմ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Φ90 պողպատե խողովակի տեղադրում	գմ	6.0
2.	Φ57 պողպատե խողովակի տեղադրում	գմ	46.0
3.	Φ32 պողպատե խողովակի տեղադրում	գմ	22.0
4.	Φ90 պողպատե փականի տեղադրում	հատ	1.0
5.	Φ50 պողպատե փականի տեղադրում	հատ	1.0
6.	Φ20 պողպատե փականի տեղադրում	հատ	5.0
7.	Φ32x20 ձևավոր մասերի տեղադրում	հատ	6.0
8.	Պողպատե խողովակների հակակոռոզիոն ներկում	մ^2	10.8

ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ

1.	Աստիճանների տակ խճի նախ. շերտ 100մմ	մ^3	2.3
2.	Բետոնի նախ. շերտ 100մմ	մ^3	2.3
3.	Φ12 AIII	կգ	82.3
4.	Φ8 AI	կգ	56.9
5.	Աստիճանների բետոն	մ^3	1.6
6.	Աստ. երեսապատում 40մմ հաստ. բազալտե սլիկներով	մ^2	7.2
7.	Աստ. երեսապատում 20մմ հաստ. բազալտե սլիկներով	մ^2	3.6

ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ՀԱՏԻ ՀԱՄԱՐ

Հ/Հ	ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մմ/	ՔԱՆԱԿԸ /հատ/	ԸՆԴ. ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մ/	ՔԱՇԸ /կգ/
	ՆՍՏԱՐԱՆ (0.49x1.80մ)		14		
1.	Պողպ. ուղղ. խող. 70x50x3մմ	1480	2.0	2.96	15.89
2.	Պողպ. թիթեղ. 200x200x5մմ		6		9.42
3.	Պողպ. տաշ. հեծ. N10, լ=0.5մ	500	2	1.00	10.00
4.	Սրբատաշ լաք. տախտակ 150x50	1800	5	9.00	0.0675 մ^3
5.	Տախտակի լաքապատում		3.60 մ^2		
6.	Պողպ. մասերի ներկում 2 անգամ		0.80 մ^2		
7.	Հիմքերի բետոնացում Բ15 բետոնով		0.28 մ^3		
8.	Խճի տոփանում հիմքերի տակ 70 մմ		0.14 մ^3		
9.	Հիմքերի համար խրամուղու քանդում		0.50 մ^3		
10.	Ավելորդ հողի տեղափոխում 15 կմ		0.50 մ^3		

ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ 1 ՀԱՏԻ ՀԱՄԱՐ

հ/հ	ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մմ/	ՔԱՆԱԿԸ /հատ/	ԸՆԴ. ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մ/	ՔԱՇԸ /կգ/
	ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ (2.5x3.0 մ)		1		
1.	Պողպ. ուղղ. խող. 70x70x3մմ	3160	9.0	28.44	178.3
2.	Պողպ. ուղղ. խող. 80x70x3մմ	10800	1	10.80	72.8
3.	Պողպ. ուղղ. խող. 40x40x2մմ	39012	1	39.012	91.05
4.	Պողպ. ուղղ. խող. 20x20x2մմ	40200	1	40.20	43.30
5.	Պողպ. թիթեղ. 150x150x8մմ		1		12.72
6.	Ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղ 0.55մմ		10.50 մ^2		
7.	Ցինկապատ թիթեղ 0.55մմ		2.80 մ^2		
8.	Հիմքերի բետոնացում Բ15 բետոնով		3.60 մ^3		
9.	Խճի տոփանում հիմքերի տակ 70 մմ		0.49 մ^3		
10.	Պողպ. անկյունակ 75x75x5	800	27	2.16	16.45
11.	Մայթի բետոնե սալիկ 60մմ		7.5 մ^2		
12.	Ց/ա խարնուրդ սլիկների տակ 1/4		7.5 մ^2		
13.	Պողպ. ուղղ. խող. Φ50x50x3 մմ	70800	1	70.80	238.31
14.	Պողպ. մասերի ներկում 2 անգամ		27.40 մ^2		
15.	Հիմքերի համար խրամուղու քանդում		5.20 մ^3		
16.	Գրունտի հետլիցք		1.60 մ^3		
17.	Ավելորդ հողի տեղափոխում 15 կմ		3.60 մ^3		

			Բակային տարածքի բարեկարգման նախագիծ Հասցե Զրվեժ Բանավան 1,2 շենքերի և հանրակացարանի հարակից տարածք			
Տնօրեն						
ՆԳՃ	Հ. Հովսեփյան		Ճարտարապետական մաս	փուլ	թերթ	թերթեր
Նախագծեց	Ա. Աբրահամյան			Ա.Ն.	ՃՇ - 10	10
			Կոնստրուկտիվ էլեմենտների մասնագիր	«ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ		