Բ ա ց ա տ ր ա գ ի ր

Սույն նախագիծը մշակվել է համաձայն ՊԱՏՎԵՐ ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-13/71-2 պայմանագրի, ըստ որի կատարվել է Երևան քաղաքի Երևան Աջափնյակ վարչական շրջանի Արզումանյան 4 շենքի բակային տարածքի ոռոգման ցանցի տեղազննում: Տեղազննման արդյունքում պարզվել է, որ տարածքը զուրկ է ոռոգման ցանցից: Գոյություն ունեցող մոտակա ոռոգման ցանցի Φ100մմ խողովակագիծը անցնում է նի Արզումանյան 4 շենքի բակով, այն գտնվում է բարվոք վիճակում:

Նախագծով նախատեսվում է մոտ 141.0մ Dy50 և 21.0մ Dy40 տրամագծի պողպատե խողովակաշարից ոռոգման ցանցի իրականացում: Միացումը կիրականացվի գոյություն ունեցող ոռոգման Φ100մմ գծից: Ցանցը փակուղային է, նախատեսվում է թվով 9 ջրթող, 28 ցնցուղային և 1 դատարկման հանգույցների իրականացում: Ոռոգման եղանակը մակերեսային է: Համակարգի դատարկումը իրականացվում է դատարկման հանգույցից: Հաշվի առնելով խրամուղիների մշակման համար մեքենա-մեխանիզմների կիրառման անհարմարավետությունը՝ աշխատանքները նախատեսված են ձեռքով:

MIROAR architectural studio	ՇԱՐԳ-Ց	Կ.ՊԱՊԱՅԱՆՑԱՆ		Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Արզումանյան 4 շենքի բակային տարածքի բարեկարգման նախագիծ Պատվերի համար՝ ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-13/71-2		
	ԿԱՏԱՐԵՑ	Ա.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ				
				ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ	ՓՈՒԼ.	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					Ա4	9	17
	«ՄԻՈՌԱՐ» ՍՊԸ			Բացատրագիր	ԱՐՁԱՆԱԳՐԻ h.15422		