Բ ա ց ա տ ր ա գ ի ր

Սույն նախագիծը մշակվել է համաձայն պատվեր ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-13/71-2 պայմանագրի, ըստ որի կատարվել է Երևան քաղաքի Հալաբյան 17 շենքերի բակային տարածքի զբոսայգու և խաղահրապարակի ոռոգման ցանցի տեղազննում: Տեղազննման արդյունքում պարզվել է, որ տարածքը զուրկ է ոռոգման ցանցից: Գոյություն ունեցող մոտակա ոռոգման ցանցի խողովակագիծը անցնում է Հալաբյան 17 շենքերի բակային տարածքի մոտով, այն գտնվում է բարվոք վիճակում:

Նախագծով նախատեսվում է մոտ 137.0մ Dy50, Dy40 տրամագծի պողպատե խողովակաշարից ոռոգման ցանցի իրականացում: Ցանցը փակուղային է, նախատեսվում է թվով 11 ջրթող, 14 ցնցուղային և 1 դատարկման հանգույցների իրականացում: Ոռոգման եղանակը մակերեսային է: Համակարգի դատարկումը իրականացվում է դատարկման հանգույցից: Այն հատվածներում, որտեղ անհարմար է մեքենա-մեխանիզմների կիրառումը աշխատանքները նախատեսված են ձեռքով:

MIROAR architectural studio	ՃԱՐՏ-Տ	Կ.ԲԱԲԱՅԱՆՅԱՆ		Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Հալաբյան 17 շենքի բակային տարածքի բարեկարգման նախագիծ Պատվերի համար՝ ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-13/71-2		
	ԿԱՏԱՐԵՑ	Ա.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ				
				ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	10	18
	«ՄԻՌՈԱՐ» ՍՊԸ			Բացատրագիր	ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ h.15422		