Բ ա ց ա տ ր ա գ ի ր

Սույն նախագիծը մշակվել է համաձայն ՊԱՏՎԵՐ ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-13/71-2 պայմանագրի, ըստ որի կատարվել է Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Լենինգրադյան 8 շենքի բակային տարածքի ոռոգման ցանցի տեղազննում: Տեղազննման արդյունքում պարզվել է, որ տարածքը զուրկ է ոռոգման ցանցից: Գոյություն ունեցող մոտակա ոռոգման ցանցի Φ100մմ խողովակագիծը անցնում է Լենինգրադյան 10 շենքի բակով, այն գտնվում է բարվոք վիճակում:

Նախագծով նախատեսվում է մոտ 41.0մ Dy50 տրամագծի պողպատե խողովակաշարից ոռոգման ցանցի իրականացում: Միացումը կիրականացվի գոյություն ունեցող ոռոգման Φ100մմ գծից: Ցանցը փակուղային է, նախատեսվում է թվով 3 ջրթող, 8 ցնցուղային և 1 դատարկման հանգույցների իրականացում: Ոռոգման եղանակը մակերեսային է: Համակարգի դատարկումը իրականացվում է դատարկման հանգույցից: Հաշվի առնելով խրամուղիների մշակման համար մեքենա-մեխանիզմների կիրառման անհարմարավետությունը` աշխատանքները նախատեսված են ձեռքով:

ՃԱՐՏ-Ց	Կ.ԲԱԲԱՅԱՆՅԱՆ		Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Լենինգրադյան 8 շենքի բակային տարածքի բարեկարգման նախագիծ Պատվերի համար` ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-13/71-2			
ԿԱՏԱՐՈՂ	Ա.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ					
			ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	9	17
«ՄԻՌՈԱՐ» ՍՊԸ			Բացատրագիր	ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ հ.15422		